



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

“Trabajando de la mano con el Pueblo”

Padre Las Casas, Azua, R.D
10 - 03- 2023

Al : **Sr. Wilmore Apolinar Morel Oviedo**
Alcalde Municipal Padre Las Casas

De : **Jarina Beltré**
Enc.. Planeamiento Urbano

Asunto : Informe estudio perfectibilidad de propuestas
Para el Presupuesto Participativo Municipal 2023

Anexos : Expediente con presupuesto según propuesta

Distinguido Señor:

Cortésmente, por medio de la presente le estamos haciendo entrega de los informes de perfectibilidad de las obras priorizadas en el proceso de consulta ciudadana de las obras para el presupuesto participativo 2023.

Atentamente,

Enc. Planeamiento Urbano



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASA

PROVINCIA AZUA, MUNICIPIO AZUA

CONSTRUCCION DE CALLE EN HORMIGON SIMPLE (Sector Santa Ana)

FECHA : 10 DE MARZO DEL 2023


					CUBICACION UNICA	
NO.	PARTIDA A EJECUTAR	CANT.	UNID.	P.U	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					7,763.35
A	Limpieza	1.00	PA	6,500.00	6,500.00	
B	Replanteo de canaleta	35.85	ML	35.24	1,263.35	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					69,660.00
A	Relleno Compactado	81.00	M3	860.00	69,660.00	
3.00	HORMIGÓN SIMPLE					727,237.19
A	Hormigón simple con malla electrosoldada 0.15x0.15	226.32	M2	2,079.53	470,639.23	
B	Muro encachado (adicionales)	31.09	M3	6,234.63	193,834.65	
C	Canaletas en hormigón	71.70	ML	875.36	62,763.31	
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS (ADICIONALES)					4,500.00
A	Conexión de tuberías para desagüe (manos de obra)	1.00	PA	4,500.00	4,500.00	

TOTAL GENERAL	RD\$	809,160.54
---------------	------	------------

GASTOS INDIRECTOS			RD\$	72,824.45
1.00	Gastos Administrativos	3.00	%	24,274.82
2.00	Supervisión de obras	3.00	%	24,274.82
3.00	Transporte	3.00	%	24,274.82
TOTAL GENERAL			RD\$	881,984.99

NOTAS:

- 1.00 Este Documento refleja unas partidas de adicionales no presupuestada esta son, muro encachado y tubería de desagüe de las diferentes vivienda,


Elaborado por:
ING. ANA RAMIREZ