

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel: 809-666-2084 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION COLECTOR GASPÁR POLANCO SANCARLOS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 9.00 mts
Ancho 7.00 mts
Profundidad 3.00 mts

PARTICIPATIVA

contrato#
Contratista
Dirección SAN CARLOS
Fecha jueves, 5 de octubre de 2023
Ciudad La Romana

Nº	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteos		1.00	pa	15,000.00	15,000.00
1.02	Cierre con Panderetas de Zinc		0.00	m²	853.44	0.00
1.03	Corte de asfalto con Moto-cierra Hidráulica		32.00	ml	200.00	6,400.00
1.04	Demolicion de Capa Asfáltica		3.81	m²	2,500.00	9,500.00
						31,000.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:						
2.01	Excavacion de fosa Colector Pluvial		189.00	m³	2,800.00	529,200.00
2.02	Excavacion de zanja para conexión con filante		30.00	m³	2,800.00	84,000.00
2.03	Excavacion terraplen (PERFILACION)		15.00	m³	2,800.00	42,000.00
2.04	Bote de materiales excavado y demolido		250.50	m3	721.56	180,750.78
						835,950.78
3.00 HORMIGÓN ARMADO:						
3.01	Hormigon Zap. Columnas 1.10 x 1.10		10.80	m³	14,002.72	151,229.36
3.02	Columnas 40"x40" 8" 3/4" 3/8 @ 0.20		4.80	m³	38,414.06	184,387.48
3.03	Losa de fundacion (Plates de 20 cms)		12.80	m³	21,239.54	273,990.07
3.04	Canaletas		3.60	m³	8,100.00	29,160.00
3.05	Muro de bloques de 8" con recamara llena (3/8 a 0.40 cm)		60.28	m³	2,552.94	153,891.22
3.06	Vigas V-1 0.20x0.500m		7.80	m³	34,065.34	265,709.65
3.07	Vigas V-2 0.20x0.500m		3.10	m³	34,065.34	106,602.55
3.08	Losas planas (Esp. 20 cm)		13.66	m³	26,612.71	366,852.16
3.09	Topin sobre el Terraplen		6.92	m³	1,100.00	7,612.00
						1,540,434.52
4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
4.01	Careteo		61.22	m²	90.00	5,509.80
4.02	Pañete trimeso y pulido		98.15	m²	580.00	56,927.00
4.03	Zabeleta		33.60	ml	150.00	5,040.00
						67,476.80
5.00 MISCELÁNEOS:						
5.01	Filtrante: rizado hasta nivel freático @1000 Ft. 20/24		4.00	ud	220,000.00	880,000.00
5.02	Camisa 20/24		4.00	ud	23,500.00	94,000.00
5.03	Parrillas metálicas		60.00	pz	985.00	59,100.00
5.04	Tapas de r/a		4.00	uds.	11,200.00	44,800.00
5.05	Tub. de 16" pvc. Canaleta comunicar filts con camara		20.00	pl	15,000.00	300,000.00
5.06	Piezas Tee o codo de 16" para la absorción		4.00	uds.	17,000.00	68,000.00
5.07	Movimiento de materiales		1.00	pa	20,000.00	20,000.00
5.08	Limpieza Continua y Final		1.00	pa	20,000.00	20,000.00
						1,486,500.00
SUBTOTAL:						3,961,362.10
6.00 GASTOS INDIRECTOS:						
6.01	Dirreccion tecnica y Resp.		10.00%			396,136.21
6.01	Transporte		2.75%			108,937.46
6.01	Imprevisto		5.00%			198,068.10
6.01	Seguro y fianza		4.35%			172,319.25
6.01	Gastos Administrativos		2.50%			99,034.05
6.01	ITBIS		18.00%			71,304.52
6.01	Cédula		0.10%			3,961.36
6.01	Ley 6-89 100 pens. 1 rap. Cost		1.00%			39,613.62
SUBTOTAL:						1,080,374.58
TOTAL:						5,050,736.68



Autorizado por:

Ing. Omar Burroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

JUNTA DE VECINO LA FUERZA SAN CARLOS

LA ROMANA

30/11/2023

Señores Ayuntamientos de La Romana:

Atención: Lic. Hilda Miliza López (alcaldesa) y/o Consejo de Regidores:

Por medio de la presente la junta de vecino la fuerza de san Carlos Le presenta algunas necesidades para que sean tomadas en cuentas para el presupuesto participativo 2024.

- 1. La construcción del colector del gaspar Polanco**
- 2. La iluminación de las calles de san Carlos**
- 3. La limpieza de los imbornales**

Se despide :

Angela de la Rosa Ceballos

