



27 de enero del 2025

A: LIC YOHENDY JIMENEZ
Alcalde Municipal

De: ING. SERGIO A. PEÑA
Director Dpto. De obras Municipales

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas para el presupuesto participativo municipal

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta


Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita REALIZADA por el equipo de ingenieros asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que LOS proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,




ING. SERGIO A. PEÑA
Director Dpto. De Obras Municipales
Codia No 36424



**PIN DE INVERSION DE OBRA
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO -2025**



LOTE	PIN DE INVERSION - OBRAS 2023 (PPM)	SECTOR	MONTO	ZONAS
1	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES Y REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL	EL COPELLITO	RD\$ 1,540,000.00	3
2	CONTINUACION ACERAS, CONTENES Y BADENES	CENTRO CIUDAD	RD\$ 330,000.00	1
3	TECHADO CASA CLUB	LA COMPUERTA	RD\$ 806,666.66	4
4	REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	JUAN DE JESUS REYES	RD\$ 806,666.66	4
5	TERMINACION CENTRO COMUNAL	LOS CERROS DE MAO	RD\$ 880,000.00	5
6	CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA	CAÑADA DE PIEDRA	RD\$ 806,666.66	4
7	COMPRA DE SILLAS Y MESAS	LOS CAUILES	RD\$ 880,000.00	6
8	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS QUEMADOS	RD\$ 330,000.00	7
9	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	RES. LOS MEDICOS	RD\$ 880,000.00	5
10	ACERAS , CONTENES Y BADENES	EL SAMAN	RD\$ 550,000.00	2
11	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	VILLA BOGAERT	RD\$ 880,000.00	6
12	TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES	LOS CERROS DE MAO	RD\$ 880,000.00	5
13	CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BLOQUE DE JUNTAS DE VECINO	MARIA AUXILIADORA	RD\$ 880,000.00	6
14	TERMINACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	YERBA DE GUINEA	RD\$ 550,000.00	2
TOTAL PRESUPUESTOS MUNICIPAL ADMINISTRATIVO -2025-			\$ 11,000,000.00	



Ingr. Sergio...
 Enc del Depto. de Supervisión de Obras Municipales
 CODIA:35424



Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver. Lev.

JUAN JOSE SILVERIO (829)-569-8283

SECTOR: EL COPELLITO , MAO, VALVERDE

LOTE

1

15/10/2024

ZONA

3.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,000.00	8,000.00
1.020	DEMOLICION	19.25	M3	850.00	16,359.95
	Subtotal			M³	24,359.95
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	18.00	M3	380.00	6,840.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	12.00	P.A.	400.00	4,800.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	55.13	M3	350.00	19,293.95
	Subtotal			M³	30,933.95
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	300.00	M2	1,206.16	361,848.00
3.003	TELFON	1.20	M3	3,050.12	3,660.14
3.004	CONTE	340.00	ML	1,488.69	506,154.60
	Subtotal			M³	871,662.74
4.000	Otros				
4.001	REPARACION CENTRO COMUNAL	1.00	P.A.	349,000.00	349,000.00
4.002	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00
	Subtotal				354,000.00
	Sub total general				1,280,956.64
5.000	Gastos indirectoas				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	1,280,956.64	128,095.66
5.002	Administracion	3.00	%	1,280,956.64	38,428.70
5.003	Tramporte	3.00	%	1,280,956.64	38,428.70
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	1,280,956.64	12,809.57
5.005	Codia	0.10	%	1,280,956.64	1,280.96
	Total gastos indirectos				219,043.59
	Total general apagar				1,500,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) BADENES, ACERAS Y CONTENES

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MAO PPM2025

CALLES: ver lev. Top. MARCOS REYES (829)-962-2135

SECTOR: CENTRO CIUDAD, MAO, VALVERDE LOTE 2

15/10/2024 ZONA 1.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,000.00	8,000.00
1.020	DEMOLICION	16.20	M3	850.00	13,770.00
	Subtotal			M³	21,770.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	16.25	M3	380.00	6,175.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	2.61	P.A.	400.00	1,044.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	23.976	M3	350.00	8,391.60
	Subtotal			M³	15,610.60
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	10.80	M3	7,945.23	85,808.48
3.002	ACERA	40.00	M2	1,206.16	48,246.40
3.003	TELFON	10.80	M3	3,050.12	32,941.30
3.004	CONTE	50.00	ML	1,488.69	74,434.50
	Subtotal			M³	241,430.68
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				281,811.28
5.000	Gastos indirectoas				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	281,811.28	28,181.13
5.002	Administracion	3.00	%	281,811.28	8,454.34
5.003	Tramporte	3.00	%	281,811.28	8,454.34
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	281,811.28	2,818.11
5.005	Codia	0.10	%	281,811.28	281.81
	Total gastos indirectos				48,189.73
	Total general apagar				330,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña
CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



Alcaldía del Municipio de MAO

PROYECTO: TECHADO CASA CLUB

PROPIETARIO:

CALLES: VER LEV. TOPOGRAFICO

SECTOR: LA COMPUERTA, MAO, VALVERDE

15/10/2024

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

NATALIO DURAN

LOTE

3

ZONA

4.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	Otros				
1.001	REPARACION CENTRO COMUNAL	1.00	P.A.	688,870.00	688,870.00
	Subtotal				688,870.00
	Sub total general				688,870.00
2.000	Gastos indirectos				
2.001	Direccion tecnica	10.00	%	688,870.00	68,887.00
2.002	Administracion	3.00	%	688,870.00	20,666.10
2.003	Tramporte	3.00	%	688,870.00	20,666.10
2.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	688,870.00	6,888.70
2.005	Codia	0.10	%	688,870.00	688.87
	Total gastos indirectos				117,796.77
	Total general apagar				806,667

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES, ACERAS Y BADENES

PROPIETARIO:	AYUNTAMIENTO DE MAO	PPM2025
CALLES: ver lev. Top.	MARIA VELEZ (809)-978-5679	
SECTOR: JUAN DE JESUS REYES, MAO, VALVERDE	LOTE	4
15/10/2024	ZONA	4.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	7.20	M3	850.00	6,120.00
	Subtotal			M³	14,620.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	18.20	M3	380.00	6,916.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	10.656	M3	350.00	3,729.60
	Subtotal			M³	10,645.60
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	11.04	M3	7,945.23	87,715.34
3.002	ACERA	200.00	M2	1,206.16	241,232.00
3.003	TELFON	11.12	M3	3,050.12	33,917.33
3.004	CONTE	200.00	ML	1,488.69	297,738.00
	Subtotal			M³	660,602.67
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				688,868.27
5.000	Gastos indirectoas				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	688,868.27	68,886.83
5.002	Administracion	3.00	%	688,868.27	20,666.05
5.003	Tramporte	3.00	%	688,868.27	20,666.05
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	688,868.27	6,888.68
5.005	Codia	0.10	%	688,868.27	688.87
	Total gastos indirectos				117,796.47
	Total general apagar				806,666

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



Alcaldía del Municipio de MAO

PROYECTO: CONTINUACION CENTRO COMUNAL MAMA TINGO

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: VER LEV. TOPOGRAFICO

SECTOR: LOS CERROS DE MAO , MAO, VALVERDE

MILAGROS PEÁ

LOTE

5

15/10/2024

(829)-646-7983

ZONA

5.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	Otros				
1.001	REPARACION CENTRO COMUNAL	1.00	P.A.	751,494.10	751,494.10
	Subtotal				751,494.10
	Sub total general				751,494.10
2.000	Gastos indirectos				
2.001	Direccion tecnica	10.00	%	751,494.10	75,149.41
2.002	Administracion	3.00	%	751,494.10	22,544.82
2.003	Tramporte	3.00	%	751,494.10	22,544.82
2.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	751,494.10	7,514.94
2.005	Codia	0.10	%	751,494.10	751.49
	Total gastos indirectos				128,505.49
	Total general apagar				880,000

Sergio A. Pena
Ing. Sergio A. Pena

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

OLECNYS GUZMAN (829)-324-9079

SECTOR: CAÑADA PIEDRA, MAO, VALVERDE

LOTE

6

15/10/2024

ZONA

4.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	3.50	M3	850.00	2,975.00
	Subtotal			M³	11,475.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	28.20	M3	380.00	10,716.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	5.180	M3	350.00	1,813.00
	Subtotal			M³	12,529.00
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	0.00	M2	1,206.16	0.00
3.003	TELFON	14.45	M3	3,050.12	44,058.98
3.004	CONTE	415.00	ML	1,488.69	617,806.35
	Subtotal			M³	661,865.33
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				688,869.33
5.000	Gastos indirectoas				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	688,869.33	68,886.93
5.002	Administracion	3.00	%	688,869.33	20,666.08
5.003	Tramporte	3.00	%	688,869.33	20,666.08
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	688,869.33	6,888.69
5.005	Codia	0.10	%	688,869.33	688.87
	Total gastos indirectos				117,796.66
	Total general apagar				806,666

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES Y ACERAS

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MAO PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

RAMON MARTINEZ (829)-335-6663

SECTOR: LOS QUEMADOS, MAO, VALVERDE LOTE 8

15/10/2024 ZONA 6.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	2.30	M3	850.00	1,955.00
	Subtotal			M³	10,455.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	9.76	M3	380.00	3,709.56
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	3.404	M3	350.00	1,191.40
	Subtotal			M³	4,900.96
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	95.00	M2	1,206.16	114,585.20
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	100.00	ML	1,488.69	148,869.00
	Subtotal			M³	263,454.20
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				281,810.16
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	281,810.16	28,181.02
5.002	Administracion	3.00	%	281,810.16	8,454.30
5.003	Tramporte	3.00	%	281,810.16	8,454.30
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	281,810.16	2,818.10
5.005	Codia	0.10	%	281,810.16	281.81
	Total gastos indirectos				48,189.54
	Total general apagar				330,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES Y ACERAS					
PROPIETARIO:		AYUNTAMIENTO DE MAO		PPM2025	
CALLES: ver lev. Top.			QUILVIO COLON (809)-757-3668		
SECTOR: LOS MEDICOS, MAO, VALVERDE			LOTE		9
15/10/2024			ZONA		5.00
PRESUPUESTO BASE					
SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	30.30	M3	850.00	25,755.00
	Subtotal			M³	34,255.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	11.30	M3	380.00	4,294.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	44.844	M3	350.00	15,695.40
	Subtotal			M³	19,989.40
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	230.00	M2	1,206.16	277,416.80
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	280.00	ML	1,488.69	416,833.20
	Subtotal			M³	694,250.00
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				751,494.40
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	751,494.40	75,149.44
5.002	Administracion	3.00	%	751,494.40	22,544.83
5.003	Tramporte	3.00	%	751,494.40	22,544.83
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	751,494.40	7,514.94
5.005	Codia	0.10	%	751,494.40	751.49
	Total gastos indirectos				128,505.54
	Total general apagar				880,000


Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) BADENES, ACERAS Y CONTENES

PROPIETARIO:	AYUNTAMIENTO DE MAO	PPM2025
CALLES: ver lev. Top.	JORGE PEREZ (809)-828-5722	
SECTOR: EL SAMAN, MAO, VALVERDE	LOTE	10
15/10/2024	ZONA	2.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	32.40	M3	850.00	27,540.00
	Subtotal			M³	36,040.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	32.50	M3	380.00	12,350.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	4.50	P.A.	400.00	1,800.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	47.952	M3	350.00	16,783.20
	Subtotal			M³	30,933.20
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	11.40	M3	7,945.23	90,575.62
3.002	ACERA	100.00	M2	1,206.16	120,616.00
3.003	TELFON	13.00	M3	3,050.12	39,651.25
3.004	CONTE	100.00	ML	1,488.69	148,869.00
	Subtotal			M³	399,711.88
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				469,685.08
5.000	Gastos indirectoas				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	469,685.08	46,968.51
5.002	Administracion	3.00	%	469,685.08	14,090.55
5.003	Tramporte	3.00	%	469,685.08	14,090.55
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	469,685.08	4,696.85
5.005	Codia	0.10	%	469,685.08	469.69
	Total gastos indirectos				80,316.15
	Total general apagar				550,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES Y ACERAS

PROPIETARIO:	AYUNTAMIENTO DE MAO	PPM2025
CALLES: ver lev. Top.		VINICIA RODRIGUEZ (809)-729-3860
SECTOR: VILLA BOGAERT, MAO, VALVERDE		LOTE 11
15/10/2024		ZONA 6.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	30.30	M3	850.00	25,755.00
	Subtotal			M³	34,255.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	11.30	M3	380.00	4,294.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	44.844	M3	350.00	15,695.40
	Subtotal			M³	19,989.40
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	230.00	M2	1,206.16	277,416.80
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	280.00	ML	1,488.69	416,833.20
	Subtotal			M³	694,250.00
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				751,494.40
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	751,494.40	75,149.44
5.002	Administracion	3.00	%	751,494.40	22,544.83
5.003	Tramporte	3.00	%	751,494.40	22,544.83
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	751,494.40	7,514.94
5.005	Codia	0.10	%	751,494.40	751.49
	Total gastos indirectos				128,505.54
	Total general apagar				880,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES Y ACERAS

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

RAFAEL RODRIGUEZ (809)-802-5995

SECTOR: LOS CERROS DE MAO, MAO, VALVERDE

LOTE

12

15/10/2024

ZONA

5.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	5.50	M3	850.00	4,675.00
	Subtotal			M³	13,175.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	18.05	M3	380.00	6,860.52
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	8.140	M3	350.00	2,849.00
	Subtotal			M³	9,709.52
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	256.00	M2	1,206.16	308,776.96
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	280.00	ML	1,488.69	416,833.20
	Subtotal			M³	725,610.16
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				751,494.68
5.000	Gastos indirectoas				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	751,494.68	75,149.47
5.002	Administracion	3.00	%	751,494.68	22,544.84
5.003	Tramporte	3.00	%	751,494.68	22,544.84
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	751,494.68	7,514.95
5.005	Codia	0.10	%	751,494.68	751.49
	Total gastos indirectos				128,505.59
	Total general apagar				880,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION -LOCAL BLOQUE JUNTA DE VECINOS

PROPIETARIO:	AYUNTAMIENTO DE MAO	PPM2025
CALLES: ver lev. Top.	BELKYS RODRIGUEZ (829)-788-9242	
SECTOR: MARIA AUXILIADORA , MAO, VALVERDE	LOTE	13
15/10/2024	ZONA	6.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.00 ESTRUCTURAS					
1.01	Muro bloque horm. 8" C/LL. S.N.P. arm. #3 @ 60cm. > 3m	135.55	m ²	1,530.00	207,391.50
1.02	Columnas C-1, ha. f'c = 210 kg/cm ² enc. mad. 20 x 20 cms 4 Ø 1/2"	1.20	m ³	47,114.52	56,537.42
1.03	Columnas C-2, ha. f'c = 210 kg/cm ² enc. mad. 25 x 40 cms 4 Ø 1/2" + 4 Ø 3/4"	1.20	m ³	40,995.67	49,194.81
1.04	Escalera Ø 3/8" @0.20m + Ø 1/2" @0.10m + Zapata 60x120	0.00	m ³	53,348.90	0.00
1.05	Dinteles D1 60x20	2.00	m ³	21,360.00	42,720.00
1.06	Vigas de carga 20 x 40 cms	1.53	m ³	38,759.05	59,301.35
1.07	Vigas de amarre 20 x 20 cms	2.32	m ³	38,260.60	88,764.59
1.08	Losa plana maciza Ha. F'c=210 kg/cm ² esp. 13cm. h<3,50m	11.00	m ³	22,507.71	247,584.83
	Subtotal			M³	751,494.50
	Sub total general				751,494.50
2.000 Gastos indirectos					
2.001	Direccion tecnica	10.00	%	751,494.50	75,149.45
2.002	Administracion	3.00	%	751,494.50	22,544.83
2.003	Tramporte	3.00	%	751,494.50	22,544.83
2.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	751,494.50	7,514.94
2.005	Codia	0.10	%	751,494.50	751.49
	Total gastos indirectos				128,505.56
	Total general apagar				880,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña
CODIA 36424

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO
OCTUBRE 2006
OFIC. SUPERVISORA DE OBRAS



Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) BADENES, ACERAS Y CONTENES

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MAO PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

IVON MOREL (809)-462-4570

SECTOR: YERBA DE GUINEA, MAO, VALVERDE LOTE 14

15/10/2024 ZONA 2.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	32.40	M3	850.00	27,540.00
	Subtotal			M³	36,040.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	32.50	M3	380.00	12,350.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	4.50	P.A.	400.00	1,800.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	47.952	M3	350.00	16,783.20
	Subtotal			M³	30,933.20
3.000	Hormigón en:				
3.001	BADEN	5.70	M3	7,945.23	45,287.81
3.002	ACERA	140.00	M2	1,206.16	168,862.40
3.003	TELFON	12.03	M3	3,050.12	36,692.94
3.004	CONTE	100.00	ML	1,488.69	148,869.00
	Subtotal			M³	399,712.15
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				469,685.35
5.000	Gastos indirectoas				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	469,685.35	46,968.54
5.002	Administracion	3.00	%	469,685.35	14,090.56
5.003	Tramporte	3.00	%	469,685.35	14,090.56
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	469,685.35	4,696.85
5.005	Codia	0.10	%	469,685.35	469.69
	Total gastos indirectos				80,316.20
	Total general apagar				550,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424

