



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025**

20 de diciembre del 2024

A: *Licdo. Anyolino Germosén*
Alcalde

De: *Juan Alberto Santana*
Encargado Ingeniería/Planeamiento Urbano/Obras

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas para el presupuesto participativo municipal


Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a las visitas a las diferentes comunidades donde se realizarán obras del ppm por el equipo asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que todos los proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,


Juan Alberto Santana

Encargado Ingeniería/Planeamiento Urbano/Obras




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

CONTENIDO: PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON
UBICACIÓN: DOMINGO ALEGRE
MUNICIPIO: TAMBORIL
PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
FECHA: 13/02/2025



NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	PU RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL L=6.30 MTS, A=1.50 MTS, H=1.50 MTS					
1.0	PRELIMINARES					RD\$10,000.00
1.01	LIMPIEZA DEL ÁREA	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	
1.02	REPLANTEO DE PUENTE	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$21,836.12
2.01	EXCAVACIÓN ZAPATA DE MUROS DE HORMIGÓN =1.00	2.28	M3	5,000.00	11,400.00	
2.02	RELLENO DE REPOSICION	1.00	P.A	10,436.12	10,436.12	
3.0	HORMIGON ARMADO					RD\$152,049.48
3.01	ZAPATAS DE MUROS DE HORMIGÓN (0.60x1,9x0.30) Ø3/8"@12 A.D.	0.68	M3	12,000.00	8,208.00	
3.02	MUROS DE HORMIGÓN ARMADO Ø1/2" @25 LONGT., Ø3/8"@15 EST.	1.88	M3	37,000.00	69,375.00	
3.03	VIGA DE CARGA V1 (0.25X0.40) 3 Ø 1"+2Ø1/2", Ø3/8"@20 CM	1.26	M3	30,000.00	37,800.00	
3.04	LOSA H=0.15 Ø3/8"@0.25 LX Y @0.20 LY	1.42	M3	18,900.00	26,790.75	
3.05	BORDILLO (0.20X0.20) 4 Ø 1/2", EST Ø3/8"@15 CM	0.50	M3	19,594.70	9,875.73	
4.00	MISCELANEOS					RD\$13,114.40
4.01	PAÑETE EN BORDILLO	11.59	M2	700.00	8,114.40	
4.02	PINTURA EN BORDILLO	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	
5.00	LIMPIEZA FINAL					RD\$3,000.00
5.01	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00	
	SUB-TOTAL					RD\$200,000.00

PREPARADO POR:


AGR. JUAN A. SANTANA
ENC. PLANEAMIENTO URBANO





Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de junio del 1900
 Gestión 2010-2016
 RNC: 402-00223-2

PRESUPUESTO CALLE EN CEMENTO EL RIO GUAZUMAL

13 DE FEBRERO 2025

NO.	PARTIDA	CANT	UD	PU RD	VALOR	SUB TOTAL	%	PREVIO	ACTUAL	ACUMULADO	
								VALOR	%	VALOR	%
1	PRELIMINARES					5,120.24					
1.01	LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE	232	M2	12.00	2,784.00			0.00	0.00	0%	0.00
1.02	COLOCACION, RELLENO Y COMPACTACION	23.2	M3C	100.70	2,336.24			0.00	0.00	0%	0.00
2	CAPA DE RODADURA					194,880.00					
2.1	HORMIGON	23.2	M3	8400.00	194,880.00			0.00	0.00	0%	0.00
TOTAL						200,000.24		0.00	0.00		0.00
TOTAL IND. R.D.											
TOTAL PREVIO											

Preparado por

Agr. Juan Alberto Santana
 Enc. Planeamiento Urbano

