



**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
GESTIÓN 2024-2028



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



Al: **Raymundo Ortiz**
Alcalde

De: **Ing. Jorge Noel Montilla Concepción**
Enc. División de Presupuesto Planeamiento Urbano

Asunto: **Informe estudio prefactibilidad de propuestas
Para el presupuesto participativo Municipal 2025**

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita a **catorce (14) propuesta de proyecto** visitadas por el equipo de ingeniero asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que **catorce (14) propuestas de proyectos fueron evaluadas de manera positiva**, proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;



Atentamente;

Ing. Jorge Noel Montilla concepción

Enc. División de Presupuesto de Planeamiento Urbano




DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT. 233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do



BLOQUE 2

CONSTRUCCIONES BADENES, ACERAS Y CONTENES
SECTOR: RESTAURACION 2

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE	
A.- TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00 REPLANTEO						
1.01	Replanteo topografico	65.00	ml	RD\$110.00	\$7,150.00	
					SUB-TOTAL	RD\$7,150.00
2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.01	Excavación en Material No Clasificado Manual	16.00	M3	RD\$850.00	RD\$13,600.00	
2.02	Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera y contenes	7.36	M3	RD\$1,049.50	RD\$7,724.32	
2.03	Bote de Material	26.30	m3	RD\$360.00	RD\$9,468.00	
					SUB-TOTAL	RD\$30,792.32
3.00 HORMIGON ACERAS Y CONTENES Y BADENES						
3.01	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	35.00	m2	RD\$1,242.30	RD\$43,480.40	
3.01	Contén de 0.25cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	35.00	ML	RD\$1,354.65	RD\$47,412.79	
3.01	badenes (Horm. Simple Ind. 240 kg/cm2),rateada,rayada con escoba	5.43	m3	RD\$13,126.11	RD\$71,274.78	
3.02	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	5.00	m2	RD\$48.50	RD\$242.50	
3.03	Limpieza Final y Bote	1.00	pa	RD\$4,000.00	RD\$4,000.00	
					SUB-TOTAL	RD\$166,410.46
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$204,352.78	
II.- COSTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$20,435.28	
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$4,087.06	
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$4,087.06	
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$2,043.53	
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$4,087.06	
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$6,130.58	
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$896.91	
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$204.35	
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$3,678.35	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$45,650.17	
TOTAL GENERAL					RD\$250,002.95	
					RD\$250,000.00	






DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macoris, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do



BLOQUE 2

CONSTRUCCION DE 2 IMBORNAL DOBLE TAPA 3x2x1.8 mt

SECTOR: RESTAURACION 1

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE
A.- TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
1.01	Excavacion en roca 3x2x1.8	15.80	m3	RD\$685.00	RD\$10,823.00
				SUB-TOTAL	RD\$10,823.00
2.00	HORMIGON				
2.01	Piso en hormigon	1.50	m3	RD\$18,520.95	RD\$27,781.43
2.02	Losa superior	1.50	m3	RD\$22,131.78	RD\$33,197.67
				SUB-TOTAL	RD\$60,979.10
3.00	MANPOSTERIA				
3.01	BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @ 0.60m	27.00	M2	RD\$1,571.73	RD\$42,436.71
				SUB-TOTAL	RD\$42,436.71
4.00	TERMINACION DE SUPERFICIE				
4.01	Empañete interior pulido	27.00	M2	RD\$1,437.81	RD\$38,820.87
				SUB-TOTAL	RD\$38,820.87
5.00	MISCELANIO				
5.01	FILTRANTE ENCAMISADO DE 8" PVC	2.00	UND	RD\$16,000.00	RD\$32,000.00
5.02	TAPA DE METAL	2.00	UND	RD\$2,800.00	RD\$5,600.00
5.03	PARRILLA DE MATAL	2.00	UND	RD\$2,300.00	RD\$4,600.00
				SUB-TOTAL	RD\$10,200.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$163,259.68

II.- COSTOS INDIRECTOS

1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$16,325.97
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$3,265.19
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$3,265.19
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$1,632.60
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$3,265.19
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$4,897.79
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$986.46
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$163.26
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$2,938.67
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$36,740.33
TOTAL GENERAL					RD\$200,000.00
					RD\$200,000.00






DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macoris, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do



LOTE 2

CONSTRUCCIONES LIMPIEZA DE IMBORNALES, ACERAS Y CONTENES
SECTOR: ORTIZ

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE	
A.- TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00	REPLANTEO					
1.01	Replanteo topografico	80.00	ml	RD\$110.00	\$8,800.00	
					SUB-TOTAL	RD\$8,800.00
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Material No Clasificado Manual	8.00	M3	RD\$850.00	RD\$6,800.00	
2.02	Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera y contenes	5.00	M3	RD\$1,049.50	RD\$5,247.50	
2.03	Bote de Material	10.00	m3	RD\$360.00	RD\$3,600.00	
					SUB-TOTAL	RD\$15,647.50
3.00	HORMIGON ACERAS Y CONTENES					
3.01	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	52.80	m2	RD\$1,242.30	RD\$65,593.28	
3.01	Contén de 0.25cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	52.00	ML	RD\$1,354.65	RD\$70,441.86	
3.02	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	75.82	ml	RD\$48.50	RD\$3,677.27	
3.03	Limpieza De Imbornales	1.00	pa	RD\$40,000.00	RD\$40,000.00	
					SUB-TOTAL	RD\$179,712.41
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$204,159.91	
II.- COSTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$20,415.99	
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$4,083.20	
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$4,083.20	
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$2,041.60	
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$4,083.20	
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$6,124.80	
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$1,025.98	
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$204.16	
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$3,674.88	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$45,737.00	
TOTAL GENERAL					RD\$249,896.91	
					RD\$250,000.00	





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do

BLOQUE 2

**TERMINACION DEL PARQUE
SECTOR: LAS CAOBA**

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE	
A.- TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00 REPLANTEO						
1.01	Replanteo topografico	35.00	m2	RD\$110.00	\$3,850.00	
					SUB-TOTAL	RD\$3,850.00
2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.01	Excavación en Material No Clasificado Manual	9.00	M3	RD\$850.00	RD\$7,650.00	
2.02	Demolision y corte de asfalto	14.00	M3	RD\$120.00	RD\$1,680.00	
2.03	Bote de Material	20.00	m3	RD\$360.00	RD\$7,200.00	
					SUB-TOTAL	RD\$16,530.00
3.00 HORMIGON BADENES						
3.01	badenes (Horm. Simple Ind. 240 kg/cm2),rateada,rayada con escoba	13.25	m3	RD\$13,126.11	RD\$173,920.96	
3.02	Limpieza Final y Bote	1.00	pa	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00	
					SUB-TOTAL	RD\$183,920.96
TOTAL COSTOS DIRECTOS						RD\$204,300.96
II.- COSTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$20,430.10	
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$4,086.02	
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$4,086.02	
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$2,043.01	
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$4,086.02	
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$6,129.03	
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$957.13	
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$204.30	
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$3,677.42	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						RD\$45,699.04
TOTAL GENERAL						RD\$250,000.00
						RD\$250,000.00





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do

BLOQUE 3

CONSTRUCCIONES DE IMBORNALES Y COLOCACION DE BACHEO SECTOR: LA PUERTA

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE	
A.- TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA						
1.01	CARGA MATERIAL - RETROPALA CAT416E	60.00	M3e	RD\$408.38	RD\$24,502.82	
1.02	REGADO NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO M3E	60.00	M3e	RD\$120.58	RD\$7,234.72	
1.03	TOCAS	60.00	M3e	RD\$800.00	RD\$48,000.00	
					SUB-TOTAL	RD\$79,737.54
IMBORNAL						
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
1.01	Excavacion en roca 3x2x1.8	10.00	m3	RD\$685.00	RD\$6,850.00	
					SUB-TOTAL	RD\$6,850.00
2.00 HORMIGON						
2.01	Piso en hormigon	1.25	m3	RD\$22,131.78	RD\$27,664.73	
2.02	Losa superior	1.25	m3	RD\$18,520.95	RD\$23,151.19	
					SUB-TOTAL	RD\$50,815.91
3.00 TERMINACION DE SUPERFICIE						
3.01	Empañete interior pulido	12.89	M2	RD\$1,437.81	RD\$18,533.37	
					SUB-TOTAL	RD\$18,533.37
4.00 MISCELANIO						
4.01	FILTRANTE ENCAMISADO DE 8" PVC	1.00	UND	RD\$16,000.00	RD\$16,000.00	
4.02	TAPA DE METAL	1.00	UND	RD\$2,800.00	RD\$2,800.00	
4.03	PARRILLA DE MATAL	2.00	UND	RD\$2,300.00	RD\$4,600.00	
					SUB-TOTAL	RD\$7,400.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$163,336.82	
II.- COSTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$16,333.68	
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$3,266.74	
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$3,266.74	
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$1,633.37	
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$3,266.74	
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$4,900.10	
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$892.41	
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$163.34	
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$2,940.06	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$36,663.17	
TOTAL GENERAL					RD\$200,000.00	
					RD\$200,000.00	





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do

BLOQUE 2

CONSTRUCCION DE BADENES

SECTOR: JUAN PABLO DUARTE

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE
A.- TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00 ACTIVIDADES GENERAL					
1.01	Barrido y mojado de superficie	1.00	Pa	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
				SUB-TOTAL	RD\$3,000.00
1.00 ASFALTO					
1.02	Suministro y colocacion en 2 pulds. Compactada	206.00	m2	RD\$800.00	RD\$164,800.00
1.03	Riesgo de imprimacion	206.00	m2	RD\$150.00	RD\$30,900.00
1.04	Riesgo de adherencia	205.00	m2	RD\$48.00	RD\$9,840.00
				SUB-TOTAL	RD\$205,540.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$208,540.00
II.- COSTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$20,854.00
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$4,170.80
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$4,170.80
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$2,085.40
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$4,170.80
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$6,256.20
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$789.74
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$208.54
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$3,753.72
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$46,460.00
TOTAL GENERAL					RD\$255,000.00
					RD\$255,000.00





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do

BLOQUE 3

**CONSTRUCCION DE CEMENTACION DE CALLEJON
SECTOR: JARDINES DEL ESTE**

I.- COSTOS DIRECTOS


NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE
A.- TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	REPLANTEO				
1.01	Replanteo topografico	80.00	M2	RD\$110.00	\$8,800.00
				SUB-TOTAL	RD\$8,800.00
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.01	Acondicionamiento del terreno	80.00	M3	RD\$152.00	RD\$12,160.00
2.02	Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo	5.80	M3	RD\$1,049.50	RD\$6,087.10
2.03	Bote de Material	8.00	m3	RD\$380.00	RD\$3,040.00
				SUB-TOTAL	RD\$21,287.10
3.00	HORMIGON ACERAS Y CONTENES				
3.01	Cementacion h:10cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	10.76	m3	RD\$11,084.92	RD\$119,273.74
3.02	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	80.00	m2	RD\$48.50	RD\$3,880.00
3.03	Limpieza Final y Bote	1.00	pa	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
				SUB-TOTAL	RD\$133,153.74
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$163,240.84
II.- COSTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$16,324.08
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$3,264.82
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$3,264.82
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$1,632.41
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$3,264.82
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$4,897.23
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$896.91
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$163.24
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$2,938.34
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$36,646.65
TOTAL GENERAL					RD\$199,887.49
					RD\$200,000.00





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macoris, Rep. Dom.
Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707
info@alcaldiasanpedro.gob.do



BLOQUE 3

**CONSTRUCCION DE CEMENTACION DE CALLEJON
SECTOR: INVI-CEA**

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE
A.- TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	REPLANTEO				
1.01	Replanteo topografico	81.00	M2	RD\$110.00	\$8,910.00
				SUB-TOTAL	RD\$8,910.00
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.01	Acondicionamiento del terreno	81.00	M3	RD\$152.00	RD\$12,312.00
2.02	Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo	6.30	M3	RD\$1,049.50	RD\$6,611.85
2.03	Bote de Material	15.00	m3	RD\$380.00	RD\$5,700.00
				SUB-TOTAL	RD\$24,623.85
3.00	HORMIGON ACERAS Y CONTENES				
3.01	Cementacion h:10cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	11.19	m3	RD\$11,084.92	RD\$124,040.25
3.02	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	81.00	m2	RD\$48.50	RD\$3,928.50
3.03	Limpieza Final y Bote	1.00	pa	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
				SUB-TOTAL	RD\$137,968.75
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$171,502.60
II.- COSTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$17,150.26
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$3,430.05
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$3,430.05
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$1,715.03
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$3,430.05
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$5,145.08
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$896.91
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$171.50
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$3,087.05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$38,455.98
TOTAL GENERAL					RD\$209,958.59
					RD\$210,000.00






DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macoris, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do



BLOQUE 2

CONSTRUCCIONES CONTENES
SECTOR: CERVECERIA

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE	
A.- TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00	REPLANTEO					
1.01	Replanteo topografico	112.00	ml	RD\$110.00	\$12,320.00	
					SUB-TOTAL	RD\$12,320.00
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2.01	Demolicion	30.00	M3	RD\$120.00	RD\$3,600.00	
2.02	Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno	6.00	M3	RD\$1,049.50	RD\$6,297.00	
2.03	Bote de Material	10.90	m3	RD\$360.00	RD\$3,924.00	
					SUB-TOTAL	RD\$13,821.00
3.00	HORMIGON ACERAS Y CONTENES					
3.01	Contén de 0.25cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	112.00	ML	RD\$1,354.65	RD\$151,720.93	
3.02	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	74.00	ml	RD\$48.50	RD\$3,589.00	
3.03	Limpieza Final y Bote	1.00	pa	RD\$6,500.00	RD\$6,500.00	
					SUB-TOTAL	RD\$161,809.93
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$187,950.93	
II.- COSTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$18,795.09	
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$3,759.02	
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$3,759.02	
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$1,879.51	
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$3,759.02	
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$5,638.53	
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$887.81	
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$187.95	
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$3,383.12	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$42,049.06	
TOTAL GENERAL					RD\$230,000.00	
					RD\$230,000.00	





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macoris, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT. 233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do

BLOQUE 3

RECONSTRUCCION IMBORNALES

SECTOR: BUENOS AIRES 1

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE	
A.- TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00 REPLANTEO						
1.01	Replanteo topografico	39.00	m2	RD\$110.00	\$4,290.00	
					SUB-TOTAL	RD\$4,290.00
2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.01	Excavación en Material No Clasificado Manual	7.00	M3	RD\$850.00	RD\$5,950.00	
2.02	Demolision y corte de asfalto	16.00	M3	RD\$120.00	RD\$1,920.00	
2.03	Bote de Material	15.29	m3	RD\$360.00	RD\$5,504.40	
					SUB-TOTAL	RD\$13,374.40
3.00 HORMIGON ACERAS Y CONTENES Y BADENES						
3.01	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	34.00	m2	RD\$1,242.30	RD\$42,238.10	
3.01	Contén de 0.25cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	34.00	ML	RD\$1,354.65	RD\$46,058.14	
3.01	badenes (Horm. Simple Ind. 240 kg/cm2),rateada,rayada con escoba	4.00	m3	RD\$13,126.11	RD\$52,504.44	
3.02	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	5.00	m2	RD\$48.50	RD\$242.50	
3.03	Limpieza Final y Bote	1.00	pa	RD\$4,000.00	RD\$4,000.00	
					SUB-TOTAL	RD\$145,043.18
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$162,707.58	
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$16,270.76	
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$3,254.15	
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$3,254.15	
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$1,627.08	
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$3,254.15	
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$4,881.23	
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$1,661.10	
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$162.71	
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$2,928.74	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$37,294.06	
TOTAL GENERAL					RD\$200,001.64	
					RD\$200,000.00	





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT. 233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do

BLOQUE 3

**RECONSTRUCCION IMBORNALES Y BADENES
SECTOR: BUENOS AIRES 1**

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE	
A.- TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.01	Excavacion en roca 3x2x1.8	10.00	m3	RD\$685.00	RD\$6,850.00	
					SUB-TOTAL	RD\$6,850.00
2.00	HORMIGON					
2.01	Piso en hormigon	1.25	m3	RD\$18,520.95	RD\$23,151.19	
2.02	Losa superior	1.25	m3	RD\$22,131.78	RD\$27,664.73	
					SUB-TOTAL	RD\$50,815.91
3.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
3.01	Empañete interior pulido	12.00	M2	RD\$1,437.81	RD\$17,253.72	
					SUB-TOTAL	RD\$17,253.72
4.00	MISCELANIO					
4.01	FILTRANTE ENCAMISADO DE 8" PVC	1.00	UND	RD\$16,000.00	RD\$16,000.00	
4.02	TAPA DE METAL	1.00	UND	RD\$2,800.00	RD\$2,800.00	
4.03	PARRILLA DE MATAL	1.00	UND	RD\$2,300.00	RD\$2,300.00	
					SUB-TOTAL	RD\$5,100.00
5.00	HORMIGON BADENES					
5.00	badenes (Horm. Simple Ind. 240 kg/cm2),rateada,rayada con escoba	8.00	m3	RD\$13,126.11	RD\$105,008.88	
0.01	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	27.99	m2	RD\$48.50	RD\$1,357.52	
0.01	Limpieza Final y Bote	1.00	pa	RD\$4,000.00	RD\$4,000.00	
					SUB-TOTAL	RD\$115,466.40
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$195,486.03	
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$19,548.60	
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$3,909.72	
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$3,909.72	
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$1,954.86	
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$3,909.72	
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$5,864.58	
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$1,661.10	
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$195.49	
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$3,518.75	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$44,472.54	
TOTAL GENERAL					RD\$239,958.57	
					RD\$240,000.00	





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT. 233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do

BLOQUE 3

CONSTRUCCION DE CEMENTACION DE CALLEJON
SECTOR: BO. AZUL

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE
A.- TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	REPLANTEO				
1.01	Replanteo topografico	12.00	M2	RD\$110.00	\$1,320.00
				SUB-TOTAL	RD\$1,320.00
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.01	Excavacion	4.00	M3	RD\$152.00	RD\$608.00
2.02	Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera y contenes	6.30	M3	RD\$1,049.50	RD\$6,611.85
2.03	Bote de Material	8.30	m3	RD\$380.00	RD\$3,154.00
				SUB-TOTAL	RD\$10,373.85
3.00	HORMIGON ACERAS Y CONTENES				
3.01	Cementacion h:10cm Hormigón vaciádo en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	5.36	m3	RD\$11,084.92	RD\$59,415.17
3.02	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	4.00	m2	RD\$48.50	RD\$194.00
3.03	Limpieza Final y Bote	1.00	pa	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
				SUB-TOTAL	RD\$69,609.17
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$81,303.02
II.- COSTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$8,130.30
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$1,626.06
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$1,626.06
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$813.03
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$1,626.06
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$2,439.09
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$896.91
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$81.30
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$1,463.45
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$18,702.27
TOTAL GENERAL					RD\$100,005.29
					RD\$100,000.00





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macoris, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do

BLOQUE 2

CONSTRUCCIONES DE BADENES, ACERAS Y CONTENES
SECTOR: ALTO DE SAN PEDRO

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE	
A.- TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00 REPLANTEO						
1.01	Replanteo topografico	40.00	m2	RD\$110.00	\$4,400.00	
					SUB-TOTAL	RD\$4,400.00
2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.01	Excavación en Material No Clasificado Manual	8.00	M3	RD\$850.00	RD\$6,800.00	
2.02	Demolision y corte de asfalto	15.00	M3	RD\$120.00	RD\$1,800.00	
2.03	Bote de Material	15.00	m3	RD\$360.00	RD\$5,400.00	
					SUB-TOTAL	RD\$14,000.00
3.00 HORMIGON ACERAS Y CONTENES Y BADENES						
3.01	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	45.00	m2	RD\$1,242.30	RD\$55,903.37	
3.01	Contén de 0.25cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	45.00	ML	RD\$1,354.65	RD\$60,959.30	
3.01	badenes (Horm. Simple Ind. 240 kg/cm2),rateada,rayada con escoba	4.89	m3	RD\$13,126.11	RD\$64,186.68	
3.02	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	5.00	m2	RD\$48.50	RD\$242.50	
3.03	Limpieza Final y Bote	1.00	pa	RD\$4,000.00	RD\$4,000.00	
					SUB-TOTAL	RD\$185,291.85
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$203,691.85	
II.- COSTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$20,369.18	
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$4,073.84	
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$4,073.84	
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$2,036.92	
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$4,073.84	
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$6,110.76	
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$1,699.64	
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$203.69	
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$3,666.45	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$46,308.15	
TOTAL GENERAL					RD\$250,000.00	
					RD\$250,000.00	





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707

info@alcaldiasanpedro.gob.do

BLOQUE 3

RECONSTRUCCION IMBORNALES
SECTOR: 24 DE ABRIL

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE	
A.- TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
1.01	Excavacion en roca 3x2x1.8	10.00	m3	RD\$685.00	RD\$6,850.00	
					SUB-TOTAL	RD\$6,850.00
2.00 HORMIGON						
2.01	Piso en hormigon	1.25	m3	RD\$18,520.95	RD\$23,151.19	
2.02	Losa superior	1.25	m3	RD\$22,131.78	RD\$27,664.73	
					SUB-TOTAL	RD\$50,815.91
3.00 MANPOSTERIA						
3.01	BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @ 0.60m	12.00	M2	RD\$1,571.73	RD\$18,860.76	
					SUB-TOTAL	RD\$18,860.76
4.00 TERMINACION DE SUPERFICIE						
4.01	Empañete interior pulido	12.00	M2	RD\$1,437.81	RD\$17,253.72	
					SUB-TOTAL	RD\$17,253.72
5.00 MISCELANIO						
5.01	FILTRANTE ENCAMISADO DE 8" PVC	1.00	UND	RD\$16,000.00	RD\$16,000.00	
5.02	TAPA DE METAL	1.00	UND	RD\$2,800.00	RD\$2,800.00	
5.03	PARRILLA DE MATAL	2.00	UND	RD\$2,300.00	RD\$4,600.00	
					SUB-TOTAL	RD\$7,400.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

RD\$101,180.39

II.- COSTOS INDIRECTOS

1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$10,118.04
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$2,023.61
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$2,023.61
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$1,011.80
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$2,023.61
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$3,035.41
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$1,661.10
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$101.18
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$1,821.25

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

RD\$23,819.61

TOTAL GENERAL

RD\$125,000.00

RD\$125,000.00





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

C/ Anacaona Moscoso No. 1,
Apartado Postal No. 65,
San Pedro de Macoris, Rep. Dom.
Tel.: (809) 529 - 7815
EXT.233/245
Fax: (809) 246-0707
info@alcaldiasanpedro.gob.do

BLOQUE 3

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: VILLA HERMOSA

I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	IMPORTE
A.- TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	REPLANTEO				
1.01	Replanteo topografico	100.00	M2	RD\$110.00	\$11,000.00
				SUB-TOTAL	RD\$11,000.00
2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Material No Clasificado Manual	12.00	M3	RD\$850.00	RD\$10,200.00
2.02	Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera y contenes	8.00	M3	RD\$1,049.50	RD\$8,396.00
2.03	Bote de Material	11.84	m3	RD\$360.00	RD\$4,262.40
				SUB-TOTAL	RD\$22,858.40
3.00 HORMIGON ACERAS Y CONTENES					
3.01	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	45.00	M2	RD\$1,242.30	RD\$55,903.37
3.02	Contén de 0.25cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	45.00	und	RD\$1,354.65	RD\$60,959.30
3.03	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	85.00	M2	RD\$48.50	RD\$4,122.50
3.04	Limpieza Final y Bote	1.00	pa	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00
				SUB-TOTAL	RD\$128,985.17
TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$162,843.57
II.- COSTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10%	%		RD\$16,284.36
2.00	Gastos administrativos	2%	%		RD\$3,256.87
3.00	Seguros y Fianzas	2%	%		RD\$3,256.87
4.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%	%		RD\$1,628.44
5.00	Supervisión y Fiscalización	2%	%		RD\$3,256.87
6.00	Imprevisto	3%	%		RD\$4,885.31
7.00	Letreros	1.00	PA		RD\$1,493.69
8.00	CODIA	0.1%	%		RD\$162.84
9.00	Impuesto	18%	%		RD\$2,931.18
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$37,156.43
TOTAL GENERAL					RD\$200,000.00
					RD\$200,000.00

