



Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

11 de marzo del 2025

A: **SR. FRANCISCO ROJAS GARCIA**
Alcalde

DE: **ING. WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION**
Encargado Del Departamento De Ingeniería

ASUNTO: INFORME DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PPM 2025

ANEXOS: EXPEDIENTE CON PRESUPUESTO SEGÚN PROPUESTAS

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM 2025. Presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.


Como parte de este estudio, se realizaron los levantamientos correspondientes en cada una de las comunidades, con el propósito de evaluar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos propuestos. Durante este proceso, se consideraron criterios fundamentales como impacto comunitario, factibilidad de ejecución, sostenibilidad y alineación con las prioridades estratégicas del desarrollo municipal.

Tras la evaluación, se determinó que los proyectos cumplen con los requisitos técnicos y financieros para su ejecución en el marco del Presupuesto Participativo 2025.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso con el desarrollo integral de San Antonio de Guerra, garantizando la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y fortalezcan el bienestar comunitario.

Sin otro particular, anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente.

Atentamente,


Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Arreglo de calles

Comunidad/Sector: Nuevo Paraíso

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	2.0	Horas	RDS 3,000.00	RDS 6,000.00
1.2	Cureteo	2.0	Horas	RDS 3,000.00	RDS 6,000.00
	Sub-Total				RDS 12,000.00
2.0	SUMINISTRO:	-	-	-	-
2.1	Material de relleno (Caliche)	533.0	M3	RDS 340.00	RDS 181,220.00
2.2	Regado y nivelado	533.0	M3	RDS 95.00	RDS 50,635.00
2.3	Compactación	533.0	M3	RDS 95.00	RDS 50,635.00
	Sub-Total				RDS 282,490.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:	-	-	-	-
3.1	Transporte	2.0	%	RDS 294,490.00	RDS 5,889.80
	Sub-Total				RDS 5,889.80
TOTAL GENERAL					RDS 300,379.80


Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Arreglo de calles

Comunidad/Sector: Nicanor

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Construcción de aceras y contenes				
1.1	Construcción de acera en hormigon 180 kg/cm ² , C/ligadora, e = 0.10 m	117.00	M2	RD\$ 1,170.09	RD\$ 136,900.53
1.3	Construcción de Contenes (0.45x0.35x0.15) f _c = 180 kg/cm ² , C/ligadora	117.00	ML	RD\$ 2,187.86	RD\$ 255,979.62
	SUB-TOTAL				RD\$ 392,880.15
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	2.00	%		RD\$ 7,857.60
	SUB-TOTAL				RD\$ 7,857.60
				TOTAL GENERAL:	RD\$ 400,737.75

Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Arreglo de calles

Comunidad/Sector: Doña Julia

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	2.5	Horas	RDS 3,000.00	RDS 7,500.00
1.2	Curates	2.5	Horas	RDS 3,000.00	RDS 7,500.00
	Sub-Total				RDS 15,000.00
2.0	SUMINISTRO:	-	-	-	-
2.1	Material de relleno (Caliche)	712.0	M3	RDS 340.00	RDS 242,080.00
2.2	Regado y nivelado	712.0	M3	RDS 95.00	RDS 67,640.00
2.3	Compactación	712.0	M3	RDS 95.00	RDS 67,640.00
	Sub-Total				RDS 377,360.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:	-	-	-	-
3.1	Transporte	2.0	%	RDS 392,360.00	RDS 7,847.20
	Sub-Total				RDS 7,847.20
TOTAL GENERAL					RDS 400,207.20

Wnelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Filtrantes e imbornales

Comunidad/Sector: Los Martes

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Imbornal y filtrantes				
1.1	Imbornal Tipo II (Incluye excavación)	1.00	UD	RD\$ 136,538.88	RD\$ 136,538.88
1.2	Filtrantes (Incluye tuberías)	3.00	UD	RD\$ 44,722.00	RD\$ 134,166.00
	SUB-TOTAL				RD\$ 270,704.88
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	2.00	%	RD\$ 270,704.88	RD\$ 5,414.10
2.2	Imprevisto	10.00	%	RD\$ 270,704.88	RD\$ 27,070.49
	SUB-TOTAL				RD\$ 32,484.59
				TOTAL GENERAL:	RD\$ 303,189.46

Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Arreglo de calles

Comunidad/Sector: Proyecto Guerra

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	2.5	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 7,500.00
1.2	Cuneteo	2.5	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 7,500.00
	Sub-Total				RD\$ 15,000.00
2.0	SUMINISTRO:	-	-	-	-
2.1	Material de relleno (Caliche)	712.0	M3	RD\$ 340.00	RD\$ 242,080.00
2.2	Regado y nivelado	712.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 67,640.00
2.3	Compactación	712.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 67,640.00
	Sub-Total				RD\$ 377,360.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:	-	-	-	-
3.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 392,360.00	RD\$ 7,847.20
	Sub-Total				RD\$ 7,847.20
TOTAL GENERAL					RD\$ 400,207.20

Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Continuación de contenes

Comunidad/Sector: La Corcobada

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Construcción de contenes				
1.1	Construcción de Contenes (0.45x0.35x0.15) fc = 180 kg/cm ² , C/ligadora	134.50	ML	RDS 2,187.86	RDS 294,267.17
	SUB-TOTAL				RDS 294,267.17
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Trasnporte	2.00	%	RDS 294,267.17	RDS 5,885.34
	SUB-TOTAL				RDS 5,885.34
TOTAL GENERAL:					RDS 300,152.51

Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Arreglo de Calles

Comunidad/Sector: Fao I

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	2.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 6,000.00
1.2	Cuneteo	2.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 6,000.00
	Sub-Total				RD\$ 12,000.00
2.0	SUMINISTRO:	-	-	-	-
2.1	Material de relleno (Caliche)	349.0	M3	RD\$ 340.00	RD\$ 118,660.00
2.2	Regado y nivelado	349.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 33,155.00
2.3	Compactación	349.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 33,155.00
	Sub-Total				RD\$ 184,970.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:	-	-	-	-
3.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 196,970.00	RD\$ 3,939.40
	Sub-Total				RD\$ 3,939.40
TOTAL GENERAL					RD\$ 200,909.40


Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Contenes

Comunidad/Sector: Fao II

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Construcción de contenes				
1.1	Construcción de Contenes (0.45x0.35x0.15) f'c = 180 kg/cm ² , C/ligadora	90.00	ML	RD\$ 2,187.86	RD\$ 196,907.40
	SUB-TOTAL				RD\$ 196,907.40
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Trasnporte	2.00	%	RD\$ 196,907.40	RD\$ 3,938.15
	SUB-TOTAL				RD\$ 3,938.15
				TOTAL GENERAL:	RD\$ 200,845.55

Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Acera y Contenes

Comunidad/Sector: San Antonio

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Construcción de aceras y contenes				
1.1	Construcción de acera en hormigon 180 kg/cm ² , C/ligadora, e=0.10 m	87.60	M2	RDS 1,170.09	RDS 102,499.88
1.3	Construcción de Contenes (0.45x0.35x0.15) f _c = 180 kg/cm ² , C/ligadora	87.60	ML	RDS 2,187.86	RDS 191,656.54
	SUB-TOTAL				RDS 294,156.42
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Trasnporte	2.00	%		RDS 5,883.13
	SUB-TOTAL				RDS 5,883.13
TOTAL GENERAL:					RDS 300,039.55

Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Continuación de Multiuso

Comunidad Sector: El Capacito

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
	Continuación multiuso				
1.0	Materiales:	-	-	-	-
1.1	Limpieza y acondicionamiento de terreno	55.44	m ²	RD\$ 30.00	RD\$ 1,663.20
1.2	Construcción de baño	1.00	M2	RD\$ 23,000.00	RD\$ 23,000.00
1.3	Construcción de cisterna séptica	1.00	m ³	RD\$ 11,000.00	RD\$ 11,000.00
1.4	Refuerzo de calche (piso)	5.54	m ³	RD\$ 350.00	RD\$ 1,939.00
1.5	Parque interior	77.50	m ²	RD\$ 844.00	RD\$ 65,410.00
1.6	Parque exterior	77.50	m ²	RD\$ 944.00	RD\$ 73,160.00
1.7	Encofrado, vaciado y parque de vigas	24.80	m ³	RD\$ 1,050.00	RD\$ 26,040.00
1.8	Encofrado, vaciado y parque de columnas	3.60	m ²	RD\$ 575.00	RD\$ 2,070.00
1.9	Acero, encofrado, vaciado de losa de techo	16.00	m ³	RD\$ 8,100.00	RD\$ 129,600.00
2.0	Acero, vaciado de piso	35.00	m ²	RD\$ 1,150.00	RD\$ 40,250.00
	Sub-Total				RD\$ 374,132.20
2.0	Gastos indirectos:				
2.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 374,132.20	RD\$ 7,482.64
2.3	Imprevistos	5.00	%	RD\$ 374,132.20	RD\$ 18,706.61
	Sub-Total				RD\$ 26,189.25
TOTAL GENERAL:					RD\$ 400,321.45

Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Saneamiento de Aguas Residuales

Comunidad/Sector: El Buro

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Imbornal y filtrantes				
1.1	Imbornal Tipo II (Incluye excavación)	1.00	UD	RD\$ 136,538.88	RD\$ 136,538.88
1.2	Filtrantes (Incluye tuberías)	3.00	UD	RD\$ 44,722.00	RD\$ 134,166.00
	SUB-TOTAL				RD\$ 270,704.88
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Trasporte	2.00	%	RD\$ 270,704.88	RD\$ 5,414.10
2.2	Imprevisto	10.00	%	RD\$ 270,704.88	RD\$ 27,070.49
	SUB-TOTAL				RD\$ 32,484.59
				TOTAL GENERAL:	RD\$ 303,189.46

Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Drenaje pluvial

Comunidad/Sector: Barro Lindo

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Imbornal y filtrantes				
1.1	Imbornal Tipo II (Incluye excavación)	1.00	UD	RD\$ 136,538.88	RD\$ 136,538.88
1.2	Filtrantes (Incluye tuberías)	3.00	UD	RD\$ 44,722.00	RD\$ 134,166.00
	SUB-TOTAL				RD\$ 270,704.88
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Trasporte	2.00	%	RD\$ 270,704.88	RD\$ 5,414.10
2.2	Imprevisto	10.00	%	RD\$ 270,704.88	RD\$ 27,070.49
	SUB-TOTAL				RD\$ 32,484.59
TOTAL GENERAL:					RD\$ 303,189.46


Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Camino Vecinales

Comunidad/Sector: Las Parras Cerro Cabra

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	2.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 6,000.00
1.2	Cuneteo	2.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 6,000.00
	Sub-Total				RD\$ 12,000.00
2.0	SUMINISTRO:	-	-	-	-
2.1	Material de relleno (Caliche)	255.0	M3	RD\$ 340.00	RD\$ 86,700.00
2.2	Regado y nivelado	255.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 24,225.00
2.3	Compactación	255.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 24,225.00
	Sub-Total				RD\$ 135,150.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:	-	-	-	-
3.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 147,150.00	RD\$ 2,943.00
	Sub-Total				RD\$ 2,943.00
TOTAL GENERAL					RD\$ 150,093.00


Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Camino Vecinal

Comunidad/Sector: Santa María

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	2.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 6,000.00
1.2	Cuneteo	2.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 6,000.00
	Sub-Total				RD\$ 12,000.00
2.0	SUMINISTRO:				
2.1	Material de relleno (Caliche)	625.0	M3	RD\$ 340.00	RD\$ 212,500.00
2.2	Regado y nivelado	625.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 59,375.00
2.3	Compactación	625.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 59,375.00
	Sub-Total				RD\$ 331,250.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:				
3.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 343,250.00	RD\$ 6,865.00
	Sub-Total				RD\$ 6,865.00
TOTAL GENERAL					RD\$ 350,115.00

Wuelyn A. Ponceano R.
Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Aceras y Contenes

Comunidad/Sector: La Joya

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Construcción de aceras y contenes				
1.1	Construcción de acera en hormigon 180 kg/cm ² , C/ligadora, e = 0.10 m	175.40	M2	RD\$ 1,170.09	RD\$ 205,233.79
1.3	Construcción de Contenes (0.45x0.35x0.15) f'e = 180 kg/cm ² , C/ligadora	175.40	ML	RD\$ 2,187.86	RD\$ 383,750.64
	SUB-TOTAL				RD\$ 588,984.43
2.0	Gastos indirectos				RD\$ 11,779.69
2.1	Trasporte	2.00	%		RD\$ 11,779.69
	SUB-TOTAL				
TOTAL GENERAL:					RD\$ 600,764.12

Wuelyn Ponceno
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Caminos Vecinales

Comunidad/Sector: Tierra Blanca

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	2.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 6,000.00
1.2	Cuneteo	2.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 6,000.00
	Sub-Total				RDS 12,000.00
2.0	SUMINISTRO:	-	-	-	-
2.1	Material de relleno (Caliche)	625.0	M3	RD\$ 340.00	RD\$ 212,500.00
2.2	Regado y nivelado	625.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 59,375.00
2.3	Compactación	625.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 59,375.00
	Sub-Total				RDS 331,250.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:	-	-	-	-
3.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 343,250.00	RD\$ 6,865.00
	Sub-Total				RDS 6,865.00
TOTAL GENERAL					RDS 350,115.00

Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Aceras

Comunidad/Sector: La Joyita

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Construcción de aceras				
1.1	Construcción de acera en hormigon 180 kg/cm ² . C/figadora. e=0.10 m	210.00	M2	RDS 1,170.09	RDS 245,718.90
	SUB-TOTAL				RDS 245,718.90
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	2.00	%		RDS 4,914.38
	SUB-TOTAL				RDS 4,914.38
TOTAL GENERAL:					RDS 250,633.28


Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Arreglo de Caminos Vecinales

Comunidad/Sector: Bella Vista

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	3.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 9,000.00
1.2	Cuneteo	3.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 9,000.00
	Sub-Total				RD\$ 18,000.00
2.0	SUMINISTRO:	-	-	-	-
2.1	Material de relleno (Caliche)	706.0	M3	RD\$ 340.00	RD\$ 240,040.00
2.2	Regado y nivelado	706.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 67,070.00
2.3	Compactación	706.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 67,070.00
	Sub-Total				RD\$ 374,180.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:	-	-	-	-
3.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 392,180.00	RD\$ 7,843.60
	Sub-Total				RD\$ 7,843.60
TOTAL GENERAL					RD\$ 400,023.60


Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Caminos Vecinales

Comunidad/Sector: Mata Caimito

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	2.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 6,000.00
1.2	Cuneteo	2.0	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 6,000.00
	Sub-Total				RDS 12,000.00
2.0	SUMINISTRO:	-	-	-	-
2.1	Material de relleno (Caliche)	440.0	M3	RD\$ 340.00	RD\$ 149,600.00
2.2	Regado y nivelado	440.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 41,800.00
2.3	Compactación	440.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 41,800.00
	Sub-Total				RDS 233,200.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:	-	-	-	-
3.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 245,200.00	RD\$ 4,904.00
	Sub-Total				RDS 4,904.00
	TOTAL GENERAL				RDS 250,104.00

Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Reparación de Caminos

Comunidad/Sector: Las Piñas

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	2.5	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 7,500.00
1.2	Cuneteo	2.5	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 7,500.00
	Sub-Total				RD\$ 15,000.00
2.0	SUMINISTRO:	-	-	-	-
2.1	Material de relleno (Caliche)	620.0	M3	RD\$ 340.00	RD\$ 210,800.00
2.2	Regado y nivelado	620.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 58,900.00
2.3	Compactación	620.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 58,900.00
	Sub-Total				RD\$ 328,600.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:	-	-	-	-
3.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 343,600.00	RD\$ 6,872.00
	Sub-Total				RD\$ 6,872.00
TOTAL GENERAL					RD\$ 350,472.00


Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Aceras y Contenes

Comunidad/Sector: Toro Al Medio

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Construcción de aceras y contenes				
1.1	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm ² , C/ligadora, e=0.10 m	117.00	M2	RD\$ 1,170.09	RD\$ 136,900.53
1.3	Construcción de Contenes (0.45x0.35x0.15) f'c = 180 kg/cm ² , C/ligadora	117.00	ML	RD\$ 2,187.86	RD\$ 255,979.62
	SUB-TOTAL				RD\$ 392,880.15
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Transporte	2.00	%		RD\$ 7,857.60
	SUB-TOTAL				RD\$ 7,857.60
				TOTAL GENERAL::	RD\$ 400,737.75

Wuelyn A. Ponceano E.

Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Aceras y Contenes

Comunidad/Sector: El Mamon

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Construcción de aceras y contenes				
1.1	Construcción de acera en hormigon 180 kg/cm2, C/ligadora, e=0.10 m	87.60	M2	RDS 1,170.09	RDS 102,499.88
1.3	Construcción de Contenes (0.45x0.35x0.15) fc = 180 kg/cm2, C/ligadora	87.60	ML	RDS 2,187.86	RDS 191,656.54
	SUB-TOTAL				RDS 294,156.42
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Trasnporte	2.00	%		RDS 5,883.13
	SUB-TOTAL				RDS 5,883.13
TOTAL GENERAL:					RDS 300,039.55

Wuelyn A. Ponceano E.

Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingenieria





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Continuación de Multiuso

Comunidad/Sector: Bani Concordia

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
	Continuacion multiuso				
1.0	Materiales:	-	-	-	-
1.1	Limpieza y acondicionamiento de terreno	60.00	m2	RD\$ 30.00	RD\$ 1,800.00
1.2	Construccion de baño	1.00	M2	RD\$ 23,000.00	RD\$ 23,000.00
1.3	Construccion de camara septia	1.00	m3	RD\$ 11,000.00	RD\$ 11,000.00
1.4	Relleno de caliche (piso)	7.00	m3	RD\$ 350.00	RD\$ 2,450.00
1.5	Pañete interior	65.80	m2	RD\$ 844.00	RD\$ 55,535.20
1.6	Pañete exterior	60.20	m2	RD\$ 944.00	RD\$ 56,828.80
1.7	Encofrado, vaciado y pañete de vigas	18.00	m3	RD\$ 1,050.00	RD\$ 18,900.00
1.8	Encofrado, vaciado y pañete de columnas	5.00	m2	RD\$ 575.00	RD\$ 2,875.00
1.9	Acero, encofrado, vaciado de losa de techo	13.40	m3	RD\$ 8,100.00	RD\$ 108,540.00
	Sub-Total				RDS 280,929.00
2.0	Gastos indirectos:				
2.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 280,929.00	RD\$ 5,618.58
2.3	Imprevistos	5.00	%	RD\$ 280,929.00	RD\$ 14,046.45
	Sub-Total				RDS 19,665.03
TOTAL GENERAL:					RDS 300,594.03

Wuelyn A. Ponceano E.

Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Arreglo de casas

Comunidad/Sector: La Piedra

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	REPARACION DE CASAS				
1.1	Sustitución de tablas dañadas	70	UD	RDS 895.00	RDS 62,650.00
1.2	Refuerzo de columnas de madera	25	UD	RDS 795.00	RDS 19,875.00
1.3	Clavos para madera	35	LIBRA	RDS 43.00	RDS 1,505.00
1.4	Sustitución de láminas de zinc	255	UD	RDS 360.00	RDS 91,800.00
1.5	Refuerzo de vigas de madera	25	UD	RDS 675.00	RDS 16,875.00
1.6	Clavos para zinc	35	LIBRA	RDS 60.00	RDS 2,100.00
1.8	Mano de obra (techador)	4	UD	RDS 3,200.00	RDS 12,800.00
1.9	Pintura para madera	7	UD	RDS 1,660.00	RDS 11,620.00
2.0	Brochas	6	UD	RDS 75.00	RDS 450.00
2.1	Mano de obra (pintor)	3	UD	RDS 3,000.00	RDS 9,000.00
	SUB-TOTAL				RDS 228,675.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS				
3.1	Transporte de materiales	2.00	%	RDS 228,675.00	RDS 4,573.50
3.2	Supervisión de obra	1.00	UD	RDS 5,500.00	RDS 5,500.00
3.3	Imprevistos	5.00	%	RDS 228,675.00	RDS 11,433.75
	SUB-TOTAL				RDS 21,507.25
TOTAL GENERAL:					RDS 250,182.25

Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Antonio de G

Proyecto: Continuación de multiuso

Comunidad/Sector: El Mamey

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
	Construcción del multiuso				
1.0	Materiales:	-	-	-	-
1.1	Blocks 6"	500.00	ud	RD\$ 50.00	RD\$ 25,000.00
1.2	Acero 3/8 x 20'	5.00	qq	RD\$ 3,030.43	RD\$ 15,152.15
1.3	Acero 1/2 x 20'	3.00	qq	RD\$ 2,909.62	RD\$ 8,728.86
1.4	Cemento titan gris	200.00	flda	RD\$ 525.00	RD\$ 105,000.00
1.5	Alambre dulce	20.00	lb	RD\$ 63.00	RD\$ 1,260.00
1.6	Arena lavada azul	12.00	m3	RD\$ 2,470.00	RD\$ 29,640.00
1.7	Arena itabo	15.00	m3	RD\$ 1,350.00	RD\$ 20,250.00
1.8	Grava 3/4	14.00	m3	RD\$ 1,600.00	RD\$ 22,400.00
1.9	Clavo dulce	15.00	lb	RD\$ 43.00	RD\$ 645.00
2.0	Clavo de acero	10.00	lb	RD\$ 53.00	RD\$ 530.00
	Sub-Total				RD\$ 228,606.01
2.0	Gastos indirectos:				
2.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 228,606.01	RD\$ 4,572.12
2.2	Supervisión de obra	1.00	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$ 5,500.00
2.3	Imprevistos	5.00	%	RD\$ 228,606.01	RD\$ 11,430.30
	Sub-Total				RD\$ 21,502.42
TOTAL GENERAL:					RD\$ 250,108.43

Wuelyn Ponceano

Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería





Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Reparación de Club Comunitario

Comunidad/Sector: La Pluma

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
REPARACIÓN DE MULTIUSO					
1.0	MATERIALES:	-	-	-	-
1.1	Cemento gris	15.00	FDAS	RD\$ 525.00	RD\$ 7,875.00
1.2	Arena azul	3.00	M3	RD\$ 2,470.00	RD\$ 7,410.00
1.3	Grava	2.50	M3	RD\$ 1,600.00	RD\$ 4,000.00
1.4	Block	100.00	UD	RD\$ 50.00	RD\$ 5,000.00
	SUB-TOTAL:				RD\$ 24,285.00
PINTURA					
2.0	PINTURA	-	-	-	-
2.1	Pintura acrílica blanca	7.00	GALON	RD\$ 950.00	RD\$ 6,650.00
2.2	Pintura acrílica de color	6.00	GALON	RD\$ 1,660.00	RD\$ 9,960.00
2.3	Sellador para paredes	5.00	GALON	RD\$ 1,165.00	RD\$ 5,825.00
2.4	Rodillos de pintura	3.00	UD	RD\$ 128.00	RD\$ 384.00
2.5	Brochas 4"	4.00	UD	RD\$ 75.00	RD\$ 300.00
2.6	Bandejas para rodillo	2.00	UD	RD\$ 100.00	RD\$ 200.00
2.8	Impermeabilizante de techo	1.00	CUBETA	RD\$ 5,650.00	RD\$ 5,650.00
	SUB-TOTAL:				RD\$ 28,969.00
ELECTRICIDAD					
3.0	ELECTRICIDAD				
3.1	Lámparas LED para techo	11.00	UD	RD\$ 550.00	RD\$ 6,050.00
3.2	Cable eléctrico #12	330.00	M	RD\$ 12.00	RD\$ 3,960.00
3.3	Interruptores	6.00	UD	RD\$ 150.00	RD\$ 900.00
3.4	Tomacorrientes	6.00	UD	RD\$ 94.00	RD\$ 564.00
3.5	Caja de derivación eléctrica	4.00	UD	RD\$ 200.00	RD\$ 800.00
3.6	Conectores y terminales eléctricos	10.00	UD	RD\$ 5.00	RD\$ 50.00
	SUB-TOTAL:				RD\$ 12,324.00
BAÑOS					
4.0	BAÑOS				
4.1	Inodoro con accesorios	2.00	UD	RD\$ 5,150.00	RD\$ 10,300.00
4.2	Lavamanos	2.00	UD	RD\$ 1,950.00	RD\$ 3,900.00
4.3	Grifos de lavamanos	2.00	UD	RD\$ 175.00	RD\$ 350.00
4.4	Tubería PVC 3"	10.00	M	RD\$ 510.00	RD\$ 5,100.00
4.5	Pegamento para PVC	2.00	UD	RD\$ 446.00	RD\$ 892.00
	SUB-TOTAL:				RD\$ 20,542.00
MANO DE OBRA					
5.0	MANO DE OBRA				
5.1	Albañilería (resane, piso, paredes)	1.00	UD	RD\$ 35,000.00	RD\$ 35,000.00
5.2	Pintura	1.00	UD	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,000.00
5.3	Instalación eléctrica	1.00	UD	RD\$ 15,000.00	RD\$ 15,000.00
5.4	Impermeabilización de techo	1.00	UD	RD\$ 6,000.00	RD\$ 6,000.00
5.5	Instalación de sanitarios	1.00	UD	RD\$ 7,000.00	RD\$ 7,000.00
	SUB-TOTAL:				RD\$ 64,000.00
TOTAL GENERAL:					RD\$ 150,120.00

Wuelyn Ponceano

Wuelyn Ponceano

Encargado del Departamento de Ingeniería




Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Contenes

Comunidad/Sector: El Cajulito

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Construcción de contenes				
1.3	Construcción de Contenes (0.45x0.35x0.15) f'c = 180 kg/cm ² , C/ligadora	112.20	ML	RD\$ 2,187.86	RD\$ 245,477.89
	SUB-TOTAL				RDS 245,477.89
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Trasnporte	2.00	%		RD\$ 4,909.56
	SUB-TOTAL				RDS 4,909.56
TOTAL GENERAL:					RDS 250,387.45


Wuelyn Ponceano
 Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Construcción de parque

Comunidad/Sector: Callejón de Mojarra

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Obras Preliminares	-	-	-	-
1.1	Limpieza y nivelación del terreno (manual)	155,70	M2	RD\$ 50.00	RD\$ 7,785.00
	SUB-TOTAL				RD\$ 7,785.00
2.0	Infraestructura				
2.1	Pavimentación de caminos (hormigón)	40.00	M2	RD\$ 1,170.09	RD\$ 46,803.60
	SUB-TOTAL				RD\$ 46,803.60
3.0	4. Mobiliario Urbano				
3.1	Juegos Infantiles (columpios sencillo, túnel caterpillar)	1.00	UD	RD\$ 58,100.00	RD\$ 58,100.00
3.2	Bancos de descanso	4.00	UD	RD\$ 5,000.00	RD\$ 20,000.00
3.3	Papeletas de basura	3.00	UD	RD\$ 1,500.00	RD\$ 4,500.00
	SUB-TOTAL				RD\$ 82,600.00
4.0	5. Áreas Verdes y Jardinería				
4.1	Plantación de árboles y arbustos	3.00	UD	RD\$ 1,500.00	RD\$ 4,500.00
4.2	Césped natural	90.00	M2	RD\$ 100.00	RD\$ 9,000.00
4.3	Postes de luz solares	2.00	UD	RD\$ 15,000.00	RD\$ 30,000.00
	SUB-TOTAL				RD\$ 43,500.00
5.0	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				RD\$ 180,688.60
6.0	COSTOS INDIRECTOS				
6.1	Transporte	2.00	%	RD\$ 180,688.60	RD\$ 3,613.77
6.2	Obreros y técnicos	10.00	%	RD\$ 180,688.60	RD\$ 18,068.86
	SUB-TOTAL				RD\$ 21,682.63
TOTAL GENERAL:					RD\$ 202,371.23


Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Caliche, camino vecinal

Comunidad/Sector: Los Berroas

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Arreglo de calles				
1.1	Limpieza mecanizada	2.5	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 7,500.00
1.2	Cuneteo	2.5	Horas	RD\$ 3,000.00	RD\$ 7,500.00
	Sub-Total				RDS 15,000.00
2.0	SUMINISTRO:	-	-	-	-
2.1	Material de relleno (Caliche)	342.0	M3	RD\$ 340.00	RD\$ 116,280.00
2.2	Regado y nivelado	342.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 32,490.00
2.3	Compactación	342.0	M3	RD\$ 95.00	RD\$ 32,490.00
	Sub-Total				RDS 181,260.00
3.0	GASTOS INDIRECTOS:	-	-	-	-
3.1	Transporte	2.0	%	RD\$ 196,260.00	RD\$ 3,925.20
	Sub-Total				RDS 3,925.20
TOTAL GENERAL					RDS 200,185.20


Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería






Ayuntamiento Del Municipio San Antonio de Guerra

Proyecto: Un Transformador

Comunidad/Sector: El Coquito

No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1.0	Transformador				
1.1	Transformador 25 kVA 12.4/7.2 kV - 120/240 V	1	UD	RD\$ 76,466.83	RD\$ 76,466.83
1.2	Poste de hormigón 40 ft	1	UD	RD\$ 15,000.00	RD\$ 15,000.00
1.3	Herrajes y accesorios de montaje	1	UD	RD\$ 14,000.00	RD\$ 14,000.00
1.4	Cables de conexión	65	M	RD\$ 400.00	RD\$ 26,000.00
1.5	Puesta a tierra mejorada y pararrayos	1	UD	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
	SUB-TOTAL				RD\$ 141,466.83
2.0	Gastos indirectos				
2.1	Trasnporte	2.00	%	RD\$ 141,466.83	RD\$ 2,829.34
2.2	Garantía extendida y certificación	1.00	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$ 5,500.00
2.3	Mano de obra (instalación)	1.00	UD	RD\$ 32,000.00	RD\$ 32,000.00
2.4	Supervisión del proyecto	1.00	UD	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
2.5	Imprevistos	10.00	%	RD\$ 141,466.83	RD\$ 14,146.68
	SUB-TOTAL				RD\$ 59,476.02
TOTAL GENERAL:					RD\$ 200,942.85


Wuelyn Ponceano
Encargado del Departamento de Ingeniería

