



**Ayuntamiento del Municipio de Jima Abajo, La Vega.**  
**Calle Vicente Martínez #18**  
**TEL: 809-577-8230.**

**11 de marzo del 2025**

**A:** **Ing. Cristino Céspedes**  
Alcalde

**De:** **Ing. Ercilia Espino**  
Enc. planeamiento urbano

**Asunto:** **Informe estudio perfectibilidad de propuestas para el  
Presupuesto participativo 2025**

**Anexos:** expedientes con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los principales proyectos que fueron priorizados por los delegados de cada comunidad que será beneficiada con la inversión del **PLAN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM 2025)**, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a las visitas a las cuatro **(4) propuestas de proyectos** visitados por el equipo de gestión y planeamiento urbano asignado para este levantamiento, los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados de cada comunidad, tomamos como referencia el monto máximo para cada proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que las **cuatro (4) propuestas fueron evaluadas de manera positiva** ya que cumplen con los requisitos técnicos y financieros para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Otros proyectos fueron propuestos, los cuales la alcaldía gestionará la manera de como poder ejecutarlos.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado.

Se despide,

**Ing. Ercilia Espino**

**Enc. Planeamiento Urbano**





**Ayuntamiento del Municipio de Jima Abajo, La Vega.**

Calle Vicente Martínez #18

TEL: 809-577-8230.

**PRESUPUESTO INICIO DE CONSTRUCCION DEL CLUB DEL ALTO DEL POLVO DE SAN BARTOLO**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	TOTAL
REPLANTEO	1	P.A	12,000	11,050
MOVIMIENTO DE TIERRA				
LIMPIEZA	90	M3	250	22,500
EXCAVACION ZAPATA DE MUROS	38.07	M3	280	9,675
BOTE DE MATERIAL SOBRANTE	49.49	M3	250	12,372.5
RELLENO	44	M3	500	22,000.00
HORMIGON ARMADO				
ZAPATA DE MURO Y COLUMNA	12.2	M3	11,500	140,300
COLUMNAS 0.30*0.30	3.8	M3	30,000	114,000
MUROS DE BLOQUES				
BLOQUES DE 6 B.N.P	75.2	M2	1,300	97,760.00
BLOQUES DE 6 S.N.P	116.4	M3	1,270	147,828.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>576,006</b>

1-Gastos administrativos	3%	RD\$ 24,000.00
2-Dirección técnica	10%	RD\$ 80,000.00
3-TRANSPORTE	2.00%	RD\$ 16,000.00
4-SUPERVISION	4.10%	RD\$ 32,800.00
5-IMPUESTOS DGII	1-80%	RD\$ 14,400.00
6-LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	RD\$ 8,000.00
7-SEGUROS Y FIANZAS	1.00%	RD\$ 8,000.00
8-TASA CODIA	10%	RD\$ 800.00
IMPREVISTOS	5%	RD\$ 40,000.00

**TOTAL GENERAL**

**RD\$ 800,006**

Preparado por: Ing.Ercilia Espino

Enc. Planeamiento Urbano





**Ayuntamiento del Municipio de Jima Abajo, La Vega.**  
**Calle Vicente Martínez #18**  
**TEL: 809-577-8230.**

**PRESUPUESTO AMPLIACION PUENTE DE LA FRONTERA**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	TOTAL
<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
EXCAVACION	76.7	M3	180	13,806
BOTE DE MATERIAL	39	M3	300	11,700
RELLENO	25	M3	500	12,500
DEMOLICION CABEZAL	12	M2	1,000	12,000
<b>HORMIGON ARMADO</b>				
ZAPATA DE PILARES	9	M3	11,000	99,000
MURO SOPORTE	3.5	M3	27,000	94,500
VIGAS H	3	U.D	35,000	105,000
LOSA EN HORMIGON CON METAL DE	5	M3	20,000	100,000
CABEZAL	2.5	M3	31,000	77,500
<b>OTROS</b>				
CARPETA ASFALTICA	6	M3	5,000	30,000
PINTURA	1	P.A	20,000	20,000
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>576,006</b>

1-Gastos administrativos	3%	RD\$ 24,000.00
2-Dirección técnica	10%	RD\$ 80,000.00
3-TRANSPORTE	2.00%	RD\$ 16,000.00
4-SUPERVISION	4.10%	RD\$ 32,800.00
5-IMPUESTOS DGII	1-80%	RD\$ 14,400.00
6-LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	RD\$ 8,000.00
7-SEGUROS Y FIANZAS	1.00%	RD\$ 8,000.00
8-TASA CODIA	0.10%	RD\$ 800.00

IMPREVISTOS 5% RD\$ 40,000.00

**TOTAL GENERAL RD\$ 800,006**

Preparado Por: Ing.Ercilia Espino  
 Enc. Planeamiento Urbano





**Ayuntamiento del Municipio de Jima Abajo, La Vega.**  
**Calle Vicente Martínez #18**  
**TEL: 809-577-8230.**

**PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE JIMA ARRIBA**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	TOTAL
<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
EXCAVACION	60	M3	180	10,800
BOTE DE MATERIAL	78	M3	300	23,400
RELLENO	70	M3	480	33,600
<b>OBRA DE ARTE</b>				
CONSTRUCCION CONTENES	300.25	ML	800	240,200
CONTRUCCION DE ACERAS	300	M2	900	270,000
			<b>SUBTOTAL=</b>	<b>578,000</b>

1- Gastos administrativos	2.75%	RD\$ 22,000.00
2- Dirección técnica	10%	RD\$ 80,000.00
3- TRANSPORTE	2.00%	RD\$ 16,000.00
4- SUPERVISION	4.10%	RD\$ 32,800.00
5- IMPUESTOS DGII	1-80%	RD\$ 14,400.00
6- LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	RD\$ 8,000.00
7- SEGUROS Y FIANZAS	1.00%	RD\$ 8,000.00
8- TASA CODIA	0.10%	RD\$ 800.00
IMPREVISTOS	5%	RD\$ 40,000.00

**TOTAL GENERAL** **RD\$ 800,000.00**

Preparado por: Ing. Ercilia Espino, Santos

Enc. Planeamiento Urbano





**Ayuntamiento del Municipio de Jima Abajo, La Vega.**  
**Calle Vicente Martínez #18**  
**TEL: 809-577-8230.**

**PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA LOMETA**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	TOTAL
<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
EXCAVACION	60	M3	180	10,800
BOTE DE MATERIAL	78	M3	300	23,400
RELLENO	70	M3	480	33,600
<b>OBRA DE ARTE</b>				
CONSTRUCCION CONTENES	300.25	ML	800	240,200
CONTRUCCION DE ACERAS	300	M2	900	270,000
			<b>SUBTOTAL=</b>	<b>578,000</b>

1-Gastos administrativos	2.75%	RD\$ 22,000.00
2-Dirección técnica	10%	RD\$ 80,000.0
3-TRANSPORTE	2.00%	RD\$ 16,000.00
4-SUPERVISION	4.10%	RD\$ 32,800.00
5-IMPUESTOS DGII	1-80%	RD\$ 14,400.00
6-LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	RD\$ 8,000.00
7-SEGUROS Y FIANZAS	1.00%	RD\$ 8,000.00
8-TASA CODIA	0.10%	RD\$ 800.00
IMPREVISTOS	5%	RD\$ 40,000.00

**TOTAL GENERAL** **RD\$ 800,000.00**

Preparado por: Ing.Ercilia Espino

Enc. Planeamiento urbano

