



*Ayuntamiento del Municipio de La Vega*  
**¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!**  
Oficina Dirección Técnica

16 de Diciembre del 2024

**De** : Arq. Yakira Paola de Moya  
Directora Dirección Técnica

**A la** : Licda. Amparo Custodio  
Alcaldesa de La Vega

**Asunto** : Remisión del estudio de Prefactibilidad  
De obras del Presupuesto Participativo año 2025

Distinguida:

Cortésmente, tenemos a bien remitir para su conocimiento y fines correspondientes de lugar, el estudio de prefactibilidad de las obras que se desarrollaran bajo el esquema de presupuesto participativo municipal para el año 2025, elegidas por las comunidades en sus respectivas asambleas comunitarias.

Estos presupuestos, están sujetos a variación de conformidad a la variación de los precios de los materiales de construcción que imperen en el mercado al momento de la ejecución de obra.

Sin más nada por el momento,

  
Arq. Yakira Paola de Moya  
Directora Dirección Técnica





*Ayuntamiento Del Municipio De La Vega*  
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

**Ayuntamiento Del Municipio De La Vega**

<b>OBRA</b>						
<b>CONSTRUCCION PARQUE LA LOTERIA, SECTOR LA LOTERIA, LA VEGA, REP.DOM. ENERO 2025</b>						
<b>No.</b>	<b>PARTIDAS</b>	<b>CANT.</b>	<b>UD</b>	<b>Precio U.</b>	<b>Valor</b>	<b>Sub-Total</b>
	<b>A) GASTOS DIRECTOS</b>					
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES:</b>					
1.1	Cierre Perimetral En Zinc 6"	175.00	Mi	435.00	76,125.00	
1.2	Letrero de Obra	1.00	Pa	16,500.00	16,500.00	
1.3	Destronque arbustos y Movilizacion Arboles Poda	1.00	P.A	55,000.00	55,000.00	
1.4	Limpieza de Area Con Equipo	414.25	Mt3	375.50	155,550.88	
1.5	Bote Producto de Limpieza	185.40	Mt3	190.00	35,226.00	
1.6	Brigada Topografica	1.00	P.A	45,000.00	45,000.00	
1.7	Charrancho y replanteo	2.00	Ud	6,500.00	13,000.00	
						<b>\$396,401.88</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
2.1	Excavacion Zapata De Muros	98.50	M <sup>3</sup>	290.00	28,565.00	
2.2	Bote Material Inservible De Exc.	95.60	M <sup>3</sup>	190.00	18,164.00	
2.3	Exc. Camara Inspeccion y Registros	8.40	M <sup>3</sup>	290.00	2,436.00	
2.4	Relleno Compacto de Reposicion en Gral	315.00	M <sup>3</sup>	675.00	212,625.00	
2.5	Relleno Compacto en area a Pavimentar	289.50	M <sup>3</sup>	625.00	180,937.50	
						<b>\$442,727.50</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					
3.1	Zapata de Muros	10.54	M <sup>3</sup>	8,111.25	85,492.58	
3.2	Escalones de desc anso	8.55	M <sup>3</sup>	6,785.80	58,018.59	
3.3	Chapapote	15.80	M <sup>3</sup>	8,445.57	133,440.01	
3.4	Pavimento Aceras	37.20	M <sup>3</sup>	6,100.00	226,920.00	
3.5	Pavimento Senderos Interiores	71.75	Mt3	6,875.50	493,317.13	
						<b>\$997,188.30</b>
<b>4</b>	<b>MUROS EN :</b>					
4.1	Bloques de 6", 3/8 @ 0.60 BNP	101.25	M <sup>2</sup>	945.06	95,687.33	
4.2	Bloques de 6", 3/8 @ 0.60 SNP	75.00	M <sup>2</sup>	792.44	59,433.00	
						<b>\$155,120.33</b>
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
5.1	Lamparas Decorativas con Inst.	20.00	Ud	17,854.50	357,090.00	
5.2	Interruptores Dobles	8.00	Ud	1,204.65	9,637.20	
5.3	Toma Corriente doble 110V	4.00	Ud	789.55	3,158.20	
5.4	Toma corriente sencillo 220V	4.00	Ud	1,128.95	4,515.80	
5.5	Porta contador Main Breaker	2.00	Ud	9,855.00	19,710.00	
5.6	Lamparas en Arbustos	15.00	Ud	1,455.00	21,825.00	
5.7	Luces Cenitales	6.00	UD	821.89	4,931.34	
5.8	Panel de Distribucion	1.00	P.A	29,875.45	29,875.45	



No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio U.	Valor	Sub-Total
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
						\$1,025,029.98
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$5,141,616.23

**Notas:**

- 1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

  
 Arq. Yakira Paola De Moya  
 Directora Tecnica  


  
 Ing. Oscar R. Franco M.  
 Encargado de presupuesto  




*Ayuntamiento Del Municipio De La Vega*  
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

**Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo.**

<b>OBRA</b>						
<b>TERMINACION IGLESIA EL CORSAL, LA VEGA, REP. DOM. ENERO 2025</b>						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	<b>A) GASTOS DIRECTOS</b>					
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Bote y Limpieza de escombros	1.00	PA	38,900.00	38,900.00	
1.2	Demolicion Varios	1.00	Pa	55,000.00	55,000.00	
1.3	Charrancho y Replanteo	1.00	PA	14,500.00	14,500.00	
						<b>\$108,400.00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.1	Excavacion Zap. En Muro de Verja	27.54	M3	425.00	11,704.50	
2.2	Excavacion Col. En Verja frontal	6.91	M3	425.00	2,936.75	
2.3	Excavacion en Camara de Inspeccion	1.24	M3	425.00	527.00	
2.4	Relleno Compacto de Reposicion	365.00	M3	845.00	308,425.00	
2.5	Relleno Compacto en Piso	195.80	M3	845.00	165,451.00	
						<b>\$489,044.25</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN</b>					
3.1	Columnas	4.36	M3	17,258.31	75,246.23	
3.2	Vigas de Carga	2.96	M3	16,118.67	47,711.26	
3.3	Vigas de Amarre	4.35	M3	13,606.51	59,188.32	
3.4	Losa Plana de Techo	2.20	M3	27,850.00	61,270.00	
3.5	Chapapote	18.60	M3	8,445.57	157,087.60	
3.6	Aceras Exteriores	11.40	M3	1,280.50	14,597.70	
						<b>\$415,101.12</b>
<b>4</b>	<b>MUROS EN</b>					
4.1	Bloques en Verja Perimetral	110.00	M2	890.70	97,977.00	
						<b>\$97,977.00</b>
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
5.1	Interruptor sencillo	5.00	UD	1,475.00	7,375.00	
5.2	Interruptor Doble	3.00	UD	1,204.65	3,613.95	
5.3	Toma Corriente Doble 110V	10.00	UD	1,355.00	13,550.00	
5.4	Toma Corriente Sencillo 220V	1.00	UD	1,412.50	1,412.50	
5.5	porta Contador con Main Breaker	1.00	UD	3,850.00	3,850.00	
5.6	Luces Cenitales	8.00	UD	1,650.00	13,200.00	
5.7	Lampara Florescente de 40 Watt	4.00	UD	1,525.50	6,102.00	
5.8	Panel de Distribucion	1.00	UD	12,450.00	12,450.00	
5.9	Materiales Diversos	1.00	PA	39,850.00	39,850.00	
						<b>\$101,403.45</b>
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud	6,850.00	13,700.00	

## OBRA

### TERMINACION IGLESIA EL CORSAL, LA VEGA, REP. DOM. ENERO 2025

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
6.2	Inodoro	2.00	Ud	9,500.00	19,000.00	
6.3	Conexión a Septico	1.00	PA	4,750.00	4,750.00	
6.4	Camara de Inspeccion	2.00	Ud	3,900.00	7,800.00	
6.5	Pozo Septico 2.5*1.5*1 Mt	1.00	Ud	28,700.00	28,700.00	
6.6	Pozo Tubular de 4 Pulg	1.00	Ud	49,500.00	49,500.00	
6.7	Tuberias de Arrastre	55.00	ml	183.00	10,065.00	
6.8	Desague de Techo	6.00	Ud	355.00	2,130.00	
6.9	Desague de Piso	4.00	Ud	812.22	3,248.88	
6.1	Tinaco 250 Gls (con Instalacion)	1.00	Ud	22,500.00	22,500.00	
6.11	Registro Sanitario	1.00	Ud	4,500.00	4,500.00	
						<b>\$165,893.88</b>
<b>7</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
7.1	Fraguache	520.50	M2	105.00	54,652.50	
7.2	Pañete Maestriado en Muros	510.15	M2	1,150.50	586,927.58	
7.3	Pañete en Columnas	45.00	M2	1,150.50	51,772.50	
7.4	Pañete en Techos	20.60	M2	985.50	20,301.30	
7.5	Cantos	198.50	MI	155.00	30,767.50	
7.6	Mochetas	109.50	ML	145.00	15,877.50	
						<b>\$760,298.88</b>
<b>8</b>	<b>PUERTAS</b>					
8.1	Polimetal Sencillas	7.00	Ud	9,750.00	68,250.00	
8.2	Polimetal Doble	1.00	Ud	12,850.00	12,850.00	
						<b>\$81,100.00</b>
<b>9</b>	<b>VENTANAS</b>					
9.1	Ventanas de Cristal Corredera	112.25	P2	655.00	73,523.75	
9.2	Cristales Frontal Decorativo	1.00	P.a	68,500.00	68,500.00	
						<b>\$142,023.75</b>
<b>10</b>	<b>TERMINACION DE PISOS</b>					
10.1	Pisos en porcelanato	165.50	M <sup>2</sup>	1,675.50	277,295.25	
10.2	Zocalos	115.00	MI	245.50	28,232.50	
10.3	Revestimiento de Baños	56.00	M <sup>2</sup>	1,200.00	67,200.00	
10.4	Ceramica Decorativa en P. Frontal	33.00	M <sup>2</sup>	1,363.00	44,979.00	
						<b>\$417,706.75</b>
<b>11</b>	<b>TERMINACION DE TECHOS</b>					
11.1	Cubierta Metalica con Aluzinc Cal 26	190.00	M <sup>2</sup>	2,395.50	455,145.00	
11.2	Zabaleta de Techo	22.00	MI	56.38	1,240.36	
11.3	Fino de Techo	20.60	M <sup>2</sup>	557.04	11,475.02	
						<b>\$467,860.38</b>
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	525.50	M <sup>2</sup>	150.25	78,956.38	
						<b>\$78,956.38</b>
<b>13</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
13.1	Tarja Frontal	1.00	PA	11,500.00	11,500.00	
13.2	Cruz en Parte Frontal	1.00	PA	45,000.00	45,000.00	

## OBRA

### TERMINACION IGLESIA EL CORSAL, LA VEGA, REP. DOM. ENERO 2025

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
13.3	Limpieza Final	1.00	PA	33,000.00	33,000.00	
13.4	Herreria en V. Perimetral	75.00	MI	1,875.50	140,662.50	
13.5	Adoquines en exterior	69.80	Mt2	1,275.50	89,029.90	
13.6	Imprevistos	1.00	PA	45,000.00	45,000.00	
						<b>\$364,192.40</b>
	<b>GASTOS DIRECTOS =====&gt;</b>					
						<b>\$3,689,958.23</b>
<b>14</b>	<b>B) GASTOS INDIRECTOS</b>					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	3,689,958.23	166,048.12	
14.2	Transporte	2.00	%	3,689,958.23	73,799.16	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	3,689,958.23	73,799.16	
14.4	Fondo de Pensiones	1.00	%	3,689,958.23	36,899.58	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	3,689,958.23	368,995.82	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	3,689,958.23	129,148.54	
14.7	Codia	0.10	%	3,689,958.23	3,689.96	
14.8	ITBIS 18% de Direccion Tecnica	18.00	%	368,995.82	66,419.25	
	<b>GASTOS INDIRECTOS =====&gt;</b>					
						<b>\$918,799.60</b>
	<b>TOTAL GENERAL =====&gt;</b>					
						<b>\$4,608,757.83</b>

**Notas:**

- 1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

  
 Arq. Yakira Paola De Moya  
 Directora Tecnica

  
 Ing. Oscar R. Franco M.  
 Encargado de presupuesto



*Ayuntamiento Del Municipio De La Vega*  
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo.

<b>OBRA</b>						
<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA PENDA, COMUNIDAD LA PENDA, LA VEGA, REP. DOM. ENERO 2025</b>						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	<b>A) GASTOS DIRECTOS</b>					
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES:</b>					
1.1	Letrero en Obra	1.00	P.A	13,500.00	13,500.00	
1.2	Limpieza Capa Vegetal	200.00	mT2	300.00	60,000.00	
1.3	Charranchar y Replanteo Club Tipo I	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	
1.4	Bote material Producto limpieza	1.00	P.A	35,000.00	35,000.00	
						<b>\$123,500.00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
2.1	Exc. Zapata de Muro	52.20	M <sup>3</sup>	390.00	20,358.00	
2.2	Exc. Zapata de Columnas	14.97	M <sup>3</sup>	390.00	5,838.30	
2.3	Exc. Camara de Inspeccion	1.20	M <sup>3</sup>	390.00	468.00	
2.4	Relleno compacto en Zanja	12.75	M <sup>3</sup>	790.00	10,072.50	
2.5	Relleno compacto en Piso	245.00	M <sup>3</sup>	790.00	193,550.00	
						<b>\$230,286.80</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	13.05	M3	8,111.25	105,851.81	
3.2	Zapata de Columnas	5.04	M3	7,201.99	36,298.03	
3.3	Columnas	4.32	M3	17,454.70	75,404.30	
3.4	Viga de Cargas	4.36	M3	16,118.67	70,277.40	
3.5	Viga de Amarre	1.10	M3	13,606.51	14,967.16	
3.6	Acera Perimetral	125.30	MT2	1,375.50	172,350.15	
3.7	Losa Plana	12.50	M3	13,750.00	171,875.00	
3.8	Chapapote	14.54	M3	8,445.57	122,798.59	
						<b>\$769,822.45</b>
<b>4</b>	<b>MUROS EN:</b>					
4.1	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (BNP)	45.50	M <sup>2</sup>	1,118.50	50,891.75	
4.2	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (SNP)	94.50	M <sup>2</sup>	1,225.50	115,809.75	
4.3	Bloques en Antepecho	5.60	M <sup>2</sup>	1,225.50	6,862.80	
						<b>\$173,564.30</b>
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
5.1	Interruptor Sencillo	4.00	Ud	825.00	3,300.00	
5.2	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
5.3	Interruptor Triple	1.00	Ud	1,490.00	1,490.00	
5.4	Toma Corriente Doble 110V	10.00	Ud	785.00	7,850.00	
5.5	Toma Corriente Sencillo 220V	2.00	Ud	1,128.95	2,257.90	
5.6	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
5.7	Luces Cenitales	11.00	Ud	820.00	9,020.00	
5.8	Lampara Florescente de 40 Watts	6.00	Ud	3,428.30	20,569.80	



**OBRA**  
**CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA PENDA, COMUNIDAD LA PENDA, LA VEGA,**  
**REP.DOM.ENERO 2025**

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
5.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
5.1	Materiales diversos	1.00	P.A	19,500.00	19,500.00	
5.11	M.O Electricidad	1.00	P.A	35,000.00	35,000.00	
						<b>\$111,283.30</b>
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
6.2	Inodoros	2.00	Ud	6,350.35	12,700.70	
6.3	Orinarios	1.00	Ud	2,700.00	2,700.00	
6.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	3,827.75	3,827.75	
6.5	Conexión a septico	2.00	P.A	4,750.00	9,500.00	
6.6	Trampa de Grasa	1.00	P.A	11,825.00	11,825.00	
6.7	Camara de Inspeccion	2.00	P.A	1,500.00	3,000.00	
6.8	Tuberia de Arrastre	10.00	Ud	690.00	6,900.00	
6.9	Desague de Techo	4.00	UD	385.00	1,540.00	
6.1	Desague de Piso	4.00	Ud	1,100.00	4,400.00	
6.11	Pozo Tubular de 4 pulg.	1.00	UD	27,500.00	27,500.00	
6.12	Pozo Septico 3x1.8*1.2 mt	1.00	P.A	19,900.00	19,900.00	
6.13	Tinaco 250 gls (con instalacion)	1.00	Ud	12,580.00	12,580.00	
6.14	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
						<b>\$131,440.15</b>
<b>7</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
7.1	Fraguache en General	365.50	M2	72.85	26,626.68	
7.2	Pañete en General	365.50	M2	289.99	105,991.35	
7.3	Pañete en columnas	28.80	m2	289.99	8,351.71	
7.4	Pañete de Techo	42.29	M2	249.30	10,542.90	
7.5	Canto Gral.	382.10	MI	90.78	34,687.04	
7.6	Mocheta en Gral.	111.30	MI	65.24	7,261.21	
7.7	Zabaleta en Verja	60.50	MI	59.61	3,606.41	
						<b>\$197,067.28</b>
<b>8</b>	<b>PUERTAS</b>					
8.1	Polimetal	4.00	Ud	7,950.00	31,800.00	
						<b>\$31,800.00</b>
<b>9</b>	<b>VENTANAS</b>					
9.1	Ventanas de Aluminio	45.00	P2	180.00	8,100.00	
9.2	Enrollable en Cantina	1.00	Ud	14,500.00	14,500.00	
9.3	Ventanas Paneladas en Hierro	159.50	P2	355.00	56,622.50	
						<b>\$79,222.50</b>
<b>10</b>	<b>TERMINACION DE PISOS</b>					
10.1	Pisos en porcelanato	215.00	M2	1,250.00	268,750.00	
10.2	Zocalos	117.70	MI	216.57	25,490.29	
10.3	Revestimiento de Baños	25.45	Mt2	789.50	20,092.78	
10.4	Ceramica Decorativa en P.frontal	22.00	Mt2	1,363.00	29,986.00	
						<b>\$344,319.06</b>
<b>11</b>	<b>TERMINACION DE TECHOS</b>					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	145.20	M2	1,785.50	259,254.60	
11.2	Zabaleta en Techo	35.10	MI	58.98	2,070.20	
11.3	Fino de Techo	42.29	Mt2	557.04	23,557.22	
						<b>\$284,882.02</b>

**OBRA**  
**CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA PENDA, COMUNIDAD LA PENDA, LA VEGA,**  
**REP.DOM.ENERO 2025**

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
12	<b>PINTURA</b>					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	365.50	M2	115.50	42,215.25	
						<b>\$42,215.25</b>
13	<b>MISCELANEOS</b>					
13.1	Meceta de Granito	26.88	P2	545.00	14,649.60	
13.2	Viga Frontal en Material Ligero	129.05	P2	525.50	67,815.78	
13.3	Parqueo Vehicular	229.18	Mt2	625.50	143,352.09	
13.4	Jardineria exterior	1.00	Pa	24,500.00	24,500.00	
13.5	Limpieza Final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
13.6	Imprevistos	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	
						<b>\$285,317.47</b>
	<b>GASTOS DIRECTOS =====&gt;</b>					
						<b>\$2,804,720.58</b>
14	<b>B) GASTOS INDIRECTOS</b>					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,804,720.58	126,212.43	
14.2	Transporte	2.00	%	2,804,720.58	56,094.41	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,804,720.58	56,094.41	
14.4	Fondo de Pensiones	1.00	%	2,804,720.58	28,047.21	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,804,720.58	280,472.06	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	2,804,720.58	98,165.22	
14.7	Codia	0.10	%	2,804,720.58	2,804.72	
14.8	ITBIS 18% de Direccion Tecnica	18.00	%	280,472.06	50,484.97	
	<b>GASTOS INDIRECTOS =====&gt;</b>					
						<b>\$698,375.42</b>
	<b>TOTAL GENERAL =====&gt;</b>					
						<b>\$3,503,096.00</b>

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

  
 Arq. Yakira Paola De Moya  
 Directora Técnica



  
 Ing. Oscar R. Franco M.  
 Encargado de presupuesto





*Ayuntamiento Del Municipio De La Vega*  
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo.

<b>OBRA</b>						
<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO LINDO, GUACO, LA VEGA, REP.DOM.ENERO 2025</b>						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	<b>A) GASTOS DIRECTOS</b>					
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES:</b>					
1.1	Letrero en Obra	1.00	P.A	13,500.00	13,500.00	
1.2	Limpieza Capa Vegetal	250.00	mT2	300.00	75,000.00	
1.3	Desmote Arbustos y Limpieza	1.00	Pa	25,000.00	25,000.00	
1.4	Charrancho y Replanteo Club Tipo I	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	
1.5	Bote material Producto limpieza	1.00	P.A	45,000.00	45,000.00	
						<b>\$173,500.00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
2.1	Exc. Zapata de Muro	52.20	M <sup>3</sup>	390.00	20,358.00	
2.2	Exc.Zapata de Columnas	14.97	M <sup>3</sup>	390.00	5,838.30	
2.3	Exc. En Zapata Muro Verja	27.50	M <sup>3</sup>	390.00	10,725.00	
2.4	Exc. Camara de Inspeccion	1.20	M <sup>3</sup>	390.00	468.00	
2.5	Relleno compacto en Zanja	12.75	M <sup>3</sup>	790.00	10,072.50	
2.6	Relleno compacto en Piso	380.50	M <sup>3</sup>	695.00	264,447.50	
						<b>\$311,909.30</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	13.05	M3	8,111.25	105,851.81	
3.2	Zapata Muro En Verja	7.42	M3	8,111.25	60,185.48	
3.3	Zapata de Columnas	5.04	M3	7,201.99	36,298.03	
3.4	Columnas	4.32	M3	17,454.70	75,404.30	
3.5	Viga de Cargas	4.36	M3	16,118.67	70,277.40	
3.6	Viga de Amarre	1.10	M3	13,606.51	14,967.16	
3.7	Acera Perimetral	125.30	MT2	1,375.50	172,350.15	
3.8	Losa Plana	12.50	M3	13,750.00	171,875.00	
3.9	Chapapote	14.54	M3	8,445.57	122,798.59	
						<b>\$830,007.92</b>
<b>4</b>	<b>MUROS EN:</b>					
4.1	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (BNP)	33.00	M <sup>2</sup>	1,118.50	36,910.50	
4.2	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (SNP)	165.00	M <sup>2</sup>	1,225.50	202,207.50	
4.3	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60Mt en Verja P.	105.00	M2	1,225.50	128,677.50	
4.4	Bloques en Antepecho	5.60	M <sup>2</sup>	1,225.50	6,862.80	
						<b>\$374,658.30</b>
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
5.1	Interruptor Sencillo	4.00	Ud	825.00	3,300.00	
5.2	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
5.3	Interruptor Triple	1.00	Ud	1,490.00	1,490.00	
5.4	Toma Corriente Doble 110V	10.00	Ud	785.00	7,850.00	

**OBRA**  
**CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO LINDO, GUACO, LA VEGA, REP.DOM.ENERO**  
**2025**

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
5.5	Toma Corriente Sencillo 220V	2.00	Ud	1,128.95	2,257.90	
5.6	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
5.7	Luces Cenitales	11.00	Ud	820.00	9,020.00	
5.8	Lampara Florescente de 40 Watts	6.00	Ud	3,428.30	20,569.80	
5.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
5.1	Materiales diversos	1.00	P.A	19,500.00	19,500.00	
5.11	M.O Electricidad	1.00	P.A	35,000.00	35,000.00	
						<b>\$111,283.30</b>
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
6.2	Inodoros	2.00	Ud	6,350.35	12,700.70	
6.3	Orinarios	1.00	Ud	2,700.00	2,700.00	
6.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	3,827.75	3,827.75	
6.5	Conexión a septico	2.00	P.A	4,750.00	9,500.00	
6.6	Trampa de Grasa	1.00	P.A	11,825.00	11,825.00	
6.7	Camara de Inspeccion	2.00	P.A	1,500.00	3,000.00	
6.8	Tuberia de Arrastre	10.00	Ud	690.00	6,900.00	
6.9	Desague de Techo	4.00	UD	385.00	1,540.00	
6.1	Desague de Piso	4.00	Ud	1,100.00	4,400.00	
6.11	Pozo Tubular de 4 pulg.	1.00	UD	65,000.00	65,000.00	
6.12	Pozo Septico 3x1.8*1.2 mt	1.00	P.A	30,000.00	30,000.00	
6.13	Tinaco 250 gls (con instalacion)	1.00	Ud	12,580.00	12,580.00	
6.14	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
						<b>\$179,040.15</b>
<b>7</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
7.1	Fraguache en General	396.00	M2	72.85	28,848.60	
7.2	Pañete en General	396.00	M2	289.99	114,836.04	
7.3	Pañete en columnas	28.80	m2	289.99	8,351.71	
7.4	Pañete de Techo	17.78	M2	249.30	4,432.55	
7.5	Canto Gral.	382.10	MI	90.78	34,687.04	
7.6	Mocheta en Gral.	111.30	MI	65.24	7,261.21	
7.7	Zabaleta en Verja	52.00	MI	95.50	4,966.00	
						<b>\$203,383.16</b>
<b>8</b>	<b>PUERTAS</b>					
8.1	Polimetal	4.00	Ud	7,950.00	31,800.00	
						<b>\$31,800.00</b>
<b>9</b>	<b>VENTANAS</b>					
9.1	Ventanas de Aluminio	45.00	P2	180.00	8,100.00	
9.2	Enrollable en Cantina	1.00	Ud	14,500.00	14,500.00	
9.3	Ventanas Paneladas en Hierro	159.50	P2	355.00	56,622.50	
						<b>\$79,222.50</b>
<b>10</b>	<b>TERMINACION DE PISOS</b>					
10.1	Pisos en porcelanato	90.33	M2	1,250.00	112,912.50	
10.2	Zocalos	65.00	MI	216.57	14,077.05	
10.3	Revestimiento de Baños	25.45	Mt2	789.50	20,092.78	
10.4	Ceramica Decorativa en P.frontal	22.00	Mt2	1,363.00	29,986.00	
						<b>\$177,068.33</b>
<b>11</b>	<b>TERMINACION DE TECHOS</b>					

**OBRA**  
**CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO LINDO, GUACO, LA VEGA, REP.DOM.ENERO**  
**2025**

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	65.50	M2	1,785.50	116,950.25	
11.2	Zabaleta en Techo	35.10	MI	58.98	2,070.20	
11.3	Fino de Techo	42.29	Mt2	557.04	23,557.22	
						<b>\$142,577.67</b>
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	396.00	M2	115.50	45,738.00	
						<b>\$45,738.00</b>
<b>13</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
13.1	Meceta de Granito	26.88	P2	545.00	14,649.60	
13.2	Viga Frontal en Material Ligero	129.05	P2	525.50	67,815.78	
13.3	Malla Ciclonica 6" en verja Perimetral	52.00	MI	1,525.50	79,326.00	
13.4	Jardineria exterior	1.00	Pa	24,500.00	24,500.00	
13.5	Limpieza Final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
13.6	Imprevistos	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	
						<b>\$221,291.38</b>
						<b>GASTOS DIRECTOS =====&gt;</b>
						<b>\$2,881,480.00</b>
<b>14</b>	<b>B) GASTOS INDIRECTOS</b>					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,881,480.00	129,666.60	
14.2	Transporte	2.00	%	2,881,480.00	57,629.60	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,881,480.00	57,629.60	
14.4	Fondo de Pensiones	1.00	%	2,881,480.00	28,814.80	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,881,480.00	288,148.00	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	2,881,480.00	100,851.80	
14.7	Codia	0.10	%	2,881,480.00	2,881.48	
14.8	ITBIS 18% de Direccion Tecnica	18.00	%	288,148.00	51,866.64	
						<b>GASTOS INDIRECTOS =====&gt;</b>
						<b>\$717,488.52</b>
						<b>TOTAL GENERAL =====&gt;</b>
						<b>\$3,598,968.52</b>

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

  
 Arq. Yakira Paola De Moya  
 Directora Técnica



  
 Ing. Oscar R. Franco M.  
 Encargado de presupuesto





*Ayuntamiento Del Municipio De La Vega*  
 Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch  
**Ayuntamiento Del Municipio De La Vega**

<b>OBRA</b>						
<b>CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO Y ECOLOGICO LOS ROBLES, LA VEGA, REP.DOM.</b>						
<b>ENERO 2025</b>						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio U.	Valor	Sub-Total
	<b>A) GASTOS DIRECTOS</b>					
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES:</b>					
1.1	Letrero de Obra	1.00	Pa	16,500.00	16,500.00	
1.2	Destronque arbustos y Movilizacion Arboles Poda	1.00	P.A	55,000.00	55,000.00	
1.3	Limpieza de Area Con Equipo	4,162.00	mT2	70.00	291,340.00	
1.4	Bote Producto de Limpieza	624.00	Mi3	155.00	96,720.00	
1.5	Brigada Topografica	1.00	P.A	65,000.00	65,000.00	
						<b>\$524,560.00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
2.1	Excavacion Zapata De Muros	73.80	M <sup>3</sup>	290.00	21,402.00	
2.2	Bote Material Inservible De Exc.	95.60	M <sup>3</sup>	190.00	18,164.00	
2.3	Relleno Compacto en area a Pavimentar	475.00	M <sup>3</sup>	625.00	296,875.00	
						<b>\$336,441.00</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					
3.1	Zapata de Muros	9.80	M <sup>3</sup>	8,111.25	79,490.25	
3.2	Escalones de desc anso	14.70	M <sup>3</sup>	6,785.80	99,751.26	
3.3	Chapapote	16.50	M <sup>3</sup>	8,445.57	139,351.91	
3.4	Pavimento Aceras Y Senderos Interiores	125.50	M <sup>3</sup>	6,875.50	862,875.25	
						<b>\$1,181,468.67</b>
<b>4</b>	<b>MUROS EN :</b>					
4.1	Bloques de 6", 3/8 @ 0.60 BNP	101.25	M <sup>2</sup>	945.06	95,687.33	
4.2	Bloques de 6", 3/8 @ 0.60 SNP	75.00	M <sup>2</sup>	792.44	59,433.00	
						<b>\$155,120.33</b>
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
5.1	Lamparas Decorativas con Inst.	33.00	Ud	14,750.00	486,750.00	
5.2	Interruptores Dobles	2.00	Ud	1,204.65	2,409.30	
5.3	Toma Corriente doble 110V	4.00	Ud	789.55	3,158.20	
5.4	Toma corriente sencillo 220V	4.00	Ud	1,128.95	4,515.80	
5.5	Porta contador Main Breaker	2.00	Ud	9,855.00	19,710.00	
5.6	Lamparas en Arbustos	20.00	Ud	1,455.00	29,100.00	
5.7	Luces Cenitales	6.00	UD	821.89	4,931.34	
5.8	Panel de Distribucion	1.00	P.A	29,875.45	29,875.45	
5.9	Materiales Diversos	1.00	P.A	65,000.00	65,000.00	
						<b>\$645,450.09</b>
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
6.1	Pozo Septico 2.5*1.5*1 mt	1.00	UD	34,500.00	34,500.00	
6.2	Pozo Tubular de 4 Pulg	1.00	UD	67,500.00	67,500.00	



No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio U.	Valor	Sub-Total
-----	----------	-------	----	-----------	-------	-----------

Directora Tecnica

Encargado de presupuesto





*Ayuntamiento Del Municipio De La Vega*  
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo.

## OBRA

### CONSTRUCCION IGLESIA EL QUEMADO, LA VEGA, REP. DOM. ENERO 2025

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unif.	Valor	Sub-Total
	<b>A) GASTOS DIRECTOS</b>					
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Demolicion Estructura Existente	1.00	PA	95,000.00	95,000.00	
1.2	Bote y Limpieza de escombros	1.00	PA	38,900.00	38,900.00	
1.3	Limpieza C.Vegetal	340.00	Mt2	450.00	153,000.00	
1.2	Charrancho y Replanteo	1.00	PA	14,500.00	14,500.00	
						<b>\$301,400.00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.1	Excavacion Zapata de Muros	27.00	M3	425.00	11,475.00	
2.2	Excavacion Zapata Columnas	15.12	M3	425.00	6,426.00	
2.3	Excavacion Zap. En Muro de Verja	27.54	M3	425.00	11,704.50	
2.4	Excavacion Col. En Verja frontal	6.91	M3	425.00	2,936.75	
2.5	Excavacion en Camara de Inspeccion	1.24	M3	425.00	527.00	
2.6	Relleno Compacto de Reposicion	625.50	M3	845.00	528,547.50	
2.7	Relleno Compacto en Piso	345.00	M3	845.00	291,525.00	
						<b>\$853,141.75</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN</b>					
3.1	Zapata de Muros 0.45*0.20 Mt	12.80	M3	8,111.25	103,824.00	
3.2	Zapata de Muro en verja	8.68	M3	8,111.25	70,405.65	
3.3	Zapata de Columnas	2.80	M3	7,201.99	20,165.57	
3.4	Columnas	6.95	M3	17,258.31	119,945.25	
3.5	Vigas de Carga	5.50	M3	16,118.67	88,652.69	
3.6	Vigas de Amarre	4.60	M3	13,606.51	62,589.95	
3.7	Losa Plana de Techo	4.50	M3	27,850.00	125,325.00	
3.8	Chapapote	24.00	M3	8,445.57	202,693.68	
3.9	Aceras Exteriores	29.00	M3	1,375.50	39,889.50	
3.1	Area Parque Vehicular	255.00	Mt2	1,875.50	478,252.50	
						<b>\$1,311,743.79</b>
<b>4</b>	<b>MUROS EN</b>					
4.1	Bloques de 6", 3/8 @ 0.60m BNP	69.500	M2	945.06	29,315.79	
4.2	Bloques de 6", 3/8 @ 0.60m SNP	296.40	M2	890.70	264,003.48	
4.3	Bloques en Verja Perimetral	110.00	M2	890.70	97,977.00	
						<b>\$391,296.27</b>
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
5.1	Interruptor sencillo	6.00	UD	1,475.00	8,850.00	
5.2	Interruptor Doble	2.00	UD	1,204.65	2,409.30	
5.3	Toma Corriente Doble 110V	12.00	UD	1,355.00	16,260.00	
5.4	Toma Corriente Sencillo 220V	2.00	UD	1,412.50	2,825.00	

## OBRA

### CONSTRUCCION IGLESIA EL QUEMADO, LA VEGA, REP. DOM. ENERO 2025

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
5.5	porta Contador con Main Breaker	1.00	UD	3,850.00	3,850.00	
5.6	Luces Cenitales	10.00	UD	1,650.00	16,500.00	
5.7	Lampara Florescente de 40 Watt	8.00	UD	2,975.50	23,804.00	
5.8	Panel de Distribucion	1.00	UD	12,450.00	12,450.00	
5.9	Materiales Diversos	1.00	PA	39,850.00	39,850.00	
						<b>\$126,798.30</b>
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud	6,850.00	13,700.00	
6.2	Inodoro	2.00	Ud	9,500.00	19,000.00	
6.3	Conexión a Septico	1.00	PA	4,750.00	4,750.00	
6.4	Camara de Inspeccion	2.00	Ud	3,900.00	7,800.00	
6.5	Pozo Septico 2.5*1.5*1 Mt	1.00	Ud	28,700.00	28,700.00	
6.6	Pozo Tubular de 4 Pulg	1.00	Ud	49,500.00	49,500.00	
6.7	Tuberias de Arrastre	55.00	ml	183.00	10,065.00	
6.8	Desague de Techo	6.00	Ud	355.00	2,130.00	
6.9	Desague de Piso	4.00	Ud	812.22	3,248.88	
6.1	Tinaco 250 Gls (con Instalacion)	1.00	Ud	22,500.00	22,500.00	
6.11	Registro Sanitario	1.00	Ud	4,500.00	4,500.00	
						<b>\$165,893.88</b>
<b>7</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
7.1	Fraguache	615.00	M2	105.00	64,575.00	
7.2	Pañete Maestriado en Muros	585.50	M2	1,150.50	673,617.75	
7.3	Pañete en Columnas	45.00	M2	1,150.50	51,772.50	
7.4	Pañete en Techos	10.80	M2	985.50	10,643.40	
7.5	Cantos	212.30	MI	155.00	32,906.50	
7.6	Mochetas	136.50	ML	145.00	19,792.50	
						<b>\$853,307.65</b>
<b>8</b>	<b>PUERTAS</b>					
8.1	Polimetal Sencillas	4.00	Ud	9,750.00	39,000.00	
8.2	Polimetal Doble	3.00	Ud	12,850.00	38,550.00	
						<b>\$77,550.00</b>
<b>9</b>	<b>VENTANAS</b>					
9.1	Ventanas de Cristal Corredera	112.25	P2	655.00	73,523.75	
9.2	Cristales Frontal Decorativo	1.00	P.a	68,500.00	68,500.00	
						<b>\$142,023.75</b>
<b>10</b>	<b>TERMINACION DE PISOS</b>					
10.1	Pisos en porcelanato	145.00	M <sup>2</sup>	1,675.50	242,947.50	
10.2	Zocalos	77.00	MI	245.50	18,903.50	
10.3	Revestimiento de Baños	18.00	M <sup>2</sup>	1,200.00	21,600.00	
10.4	Ceramica Decorativa en P. Frontal	33.00	M <sup>2</sup>	1,363.00	44,979.00	
						<b>\$328,430.00</b>
<b>11</b>	<b>TERMINACION DE TECHOS</b>					
11.1	Cubierta Metalica con Aluzinc Cal 26	159.90	M <sup>2</sup>	2,395.50	383,040.45	

<b>OBRA</b>						
<b>CONSTRUCCION IGLESIA EL QUEMADO, LA VEGA, REP. DOM. ENERO 2025</b>						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
11.2	Zabaleta de Techo	22.00	MI	56.38	1,240.36	
11.3	Fino de Techo	16.00	M <sup>2</sup>	557.04	8,912.64	
						<b>\$393,193.45</b>
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	615.50	M <sup>2</sup>	150.25	92,478.88	
						<b>\$92,478.88</b>
<b>13</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
13.1	Tarja Frontal	1.00	PA	11,500.00	11,500.00	
13.2	Cruz en Parte Frontal	1.00	PA	45,000.00	45,000.00	
13.3	Limpieza Final	1.00	PA	33,000.00	33,000.00	
13.4	Herreria en V. Perimetral	85.00	MI	1,875.50	159,417.50	
13.5	Adoquines en exterior	69.80	Mt2	1,275.50	89,029.90	
13.6	Imprevistos	1.00	PA	66,000.00	66,000.00	
						<b>\$403,947.40</b>
						<b>GASTOS DIRECTOS =====&gt;</b>
						<b>\$5,441,205.11</b>
<b>14</b>	<b>B) GASTOS INDIRECTOS</b>					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	5,441,205.11	244,854.23	
14.2	Transporte	2.00	%	5,441,205.11	108,824.10	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	5,441,205.11	108,824.10	
14.4	Fondo de Pensiones	1.00	%	5,441,205.11	54,412.05	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	5,441,205.11	544,120.51	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	5,441,205.11	190,442.18	
14.7	Codia	0.10	%	5,441,205.11	5,441.21	
14.8	ITBIS 18% de Direccion Tecnica	18.00	%	544,120.51	97,941.69	
						<b>GASTOS INDIRECTOS =====&gt;</b>
						<b>\$1,354,860.07</b>
						<b>TOTAL GENERAL =====&gt;</b>
						<b>\$6,796,065.19</b>

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

  
 Arq. Yakira Paola De Moya  
 Directora Tecnica

  
 Ing. Oscar R. Franco M.  
 Encargado de presupuesto



*Ayuntamiento del Municipio de La Vega*  
¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Secretaría del Concejo

Marzo 13 del 2025

**Lic. Richard Bonilla**  
**Director Presupuesto Ayuntamiento La Vega**  
Su despacho.

**Distinguido,**


Cortésmente, le informamos que en la sesión ordinaria de fecha 12 de marzo del 2025, el honorable **Concejo de Regidores de este Ayuntamiento de La Vega** aprobadó, a unanimidad, la transferencia normativa requerida por su despacho, por un monto de **ochocientos quince mil pesos (RD\$815,000.00)** de la cuenta de Educación, Salud y Género, para ser utilizados en la partida de gastos de disminución de cuentas por pagar; y en la cuenta de Inversión por un monto de **doce millones trescientos noventa y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos (RD\$12,392,268.00)** para reajuste de presupuesto de obras:

ORIGEN DE FONDOS: EDUCACION, SALUD Y GENERO	
PROGRAMATICA	
OBJETO DE GASTO	MONTO RDS
Administración de Contribuciones Especiales (donaciones)	815,000.00
DESTINO DE FONDOS: EDUCACION, SALUD Y GENERO	
PROGRAMATICA	
OBJETO DE GASTO	MONTO
Disminución de Cuentas por Pagar	815,000.00

ORIGEN DE FONDOS: INVERSION	
PROGRAMATICA	
OBJETO DE GASTO	MONTO RDS
Construcción de Aceras y Contenes Nibaje	10,000,000.00
Señalización vertical y horizontal	2,392,268.00
DESTINO DE FONDOS: INVERSION	
PROGRAMATICA	
OBJETO DE GASTO	MONTO
Construcción parque La Lotería	941,616.23
Construcción centro comunal La Pena	100,000.00
Espacio recreativo y ecológico Los Robles	621,548.30
Nivelación y construcción de badenes 1er. y 2do. polígono Nibaje	10,729,103.47

Sin otro particular por el momento.

*Raúl Ant. Díaz Michel*  
Secretario Concejo Municipal



*12/03/2025*  
*RAB*