



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

Presupuesto Participativo
Planeamiento Urbano

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

2026



Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Prov. Peravia.-
07 de noviembre del 2025

Oficio. No. 1521/2025

A: **Licda. Mercedes Adriana Soto Mejía**
Directora de Participación Comunitaria

Asunto: Informe estudio de pre-factibilidad correspondiente al Presupuesto Participativo Municipal 2026

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados obtenidos de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, en este caso correspondientes al primer lote de obras, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo con la visita a las comunidades tomadas en cuenta para el primer lote de obras, realizado por el equipo asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas de cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que los proyectos anexados cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular: anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,

Arq. Angel Mañan
Director Obras Municipales





Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: 03 DE MARZO
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	98.00	M2	\$ -	\$ -	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	12.74	M3	\$ -	\$ -	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	98.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4	98.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	REPARACION CONTENES	30.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: 19 DE MARZO
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	118.00	M2	\$ -	\$ -	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	15.34	M3	\$ -	\$ -	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	118.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4	118.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	REPARACION CONTENES	50.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS
SECTOR: ALTO DE GUAZUMA NORTE
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	122.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	REMOCION DE CAPA VEGETAL	122.00	M2	\$ -	\$ -	
1.3	BOTE	15.70	M3	\$ -	\$ -	
1.4	RELLENO COMPACTADO	24.40	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	122.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		1.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES
SECTOR: ALTO DE LOS ROBLES
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	193.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	LIMPIEZA INICIAL (MALEZA)	96.50	M2	\$ -	\$ -	
1.3	BOTE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	2.00	UD	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
2.1	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	193.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		1.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑADA
SECTOR: BARRANCONES CENTRAL
FECHA: 2026

[illegible]

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		2.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

ARQ. ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

TOTAL GENERAL	\$	-
---------------	----	---



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FECHA: 2026

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
	ITBIS DEL 1	18%	\$ -

TOTAL GENERAL	\$	-
---------------	----	---

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: 2do NIVEL CENTRO COMUNAL
SECTOR: BARRANCONES LOS MANGUITOS
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	HORMIGÓN ARMADO					
1.1	DINTEL 15X20 3 f 1/2" Y 2 f 3/8"- 3/8"@0.20m 1:2:4 A MANO	0.56	M3	\$ -	\$ -	
1.2	VIGA DE AMARRE 0.15M X 0.20M	1.41	M3	\$ -	\$ -	
1.3	COLUMNAS 0.20*0.15 (8ud)	0.74	M3	\$ -	\$ -	
1.4	RAMPA ESCALERA HA E=0.14m 1/2"@0.20m Y 3/8"@0.20m HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2	1.89	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	MAMPOSTERÍA					
2.1	MURO DE 6" SNP	51.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 1	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Bani
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: ENRAMADA EN CENTRO COMUNAL

SECTOR: BARRANCONES MAXIMO GOMEZ

FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA INICIAL Y ACONDICIONAMIENTO	1.00	PA	\$ -	\$ -	\$ -
2	HORMIGON					
2.1	PISO HA E=0.12m - 1:2:4 CON LIGADORA	30.00	M2	\$ -	\$ -	\$ -
3	MISCELANEOS					
	TECHO A DOS AGUAS EN ALUZINC ACANALADO Y MADERA PINO					
3.1	TRATADO AMER.	28.12	M2	\$ -	\$ -	\$ -
3.2	CAÑO	7.00	ML	\$ -	\$ -	\$ -
3.3	PINTURA ACRILICA SUPERIOR	50.00	M2	\$ -	\$ -	\$ -
4	LIMPIEZA					
4.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	\$ -
TRANSPORTE	2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION	1.00%	\$ -
CODIA	0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ -
ITBIS DEL 10%	18%	\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FECHA: 2026

SUB-TOTAL	\$	-
-----------	----	---

SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	\$ -
TRANSPORTE			2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION			1.00%	\$ -
CODIA			0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.			10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				\$ -
	ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL	\$	-
---------------	----	---



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: ENCACHE DE CAÑADA

SECTOR: BARRIO MARIA CARLITA + 30 DE MAYO

FECHA: 2026

NOTA: OBRA EN CONJUNTO ENTRE BARRIO MARIA CARLITA Y 30 DE MAYO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRÁFICA	92.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	CORTE DE TALUD Y EXTRACCION DE MATERIAL DEL CAUCE CON RETRO PALA	8.00	HORAS	\$ -	\$ -	
2.2	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	40.00	M3	\$ -	\$ -	
2.3	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL TALUD MANUAL	92.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	HORMIGON ARMADO					
	BASE EN HORMIGON PARA COLOCAR MURO DE PIEDRA 46.00 X 0.20 X 0.30 (2)	5.52	M3	\$ -	\$ -	
3.2	CICLOPEO EN CAUCE DE CAÑADA 46.00 X 0.20 X 2.00	18.40	M3	\$ -	\$ -	
3.3	PISO Hormigón FROTADO ESP. 0.10 CM L-46.00 A-2.00	92.00	M2	\$ -	\$ -	
3.4	Hormigón SIMPLE EN PARTE SUPERIOR DE MURO ESPESOR ESP. 0.10 CM 46.00 ML X 0.20M (2)	18.40	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
4	MUROS					
4.1	MURO EN PIEDRA L-46.00 MTS H-1.80 MTS (2)	165.60	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
5	LIMPIEZA					
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
	ITBIS DEL 10%	18%	\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY

SECTOR: BOCACANASTA

FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	ESTRUCTURA METÁLICA					
3.1	TECHO DE ALUZINC (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA EN HIERRO GALVANIZADO CON PERFILERIA PERIMETRAL 4"x4" y PERFILERIAS INTERIORES 2"x2")	115.20	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: BRISAS DEL CANAL
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	137.00	M2	\$ -	\$ -	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	17.81	M3	\$ -	\$ -	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	137.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4	137.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	REPARACION CONTENES	70.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES
SECTOR: BRISAS DEL NORTE CENTRAL EMMANUEL
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	165.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	LIMPIEZA INICIAL (MALEZA)	82.50	M2	\$ -	\$ -	
1.3	BOTE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	2.00	UD	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
2.1	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	165.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		1.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	TERMINACIONES					
1.1	PAÑETE EN MURO	323.91	M2	\$ -	\$ -	
1.2	MOCHETA	143.21	ML	\$ -	\$ -	
1.3	CANTOS	65.00	ML	\$ -	\$ -	
1.4	TORTA DE PISO	94.90	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	PLOMERIA					
2.1	REGISTRO SANITARIO	1.00	UD	\$ -	\$ -	
2.2	Tapa de hierro galvanizado para cisterna	1.00	UND	\$ -	\$ -	
2.3	Piezas de plomeria y mano de obra tubo, cheque vertical y flota Cisterna	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	MISCELANEOS					
3.1	HIERRO PROTECTORES	255.43	PIE2	\$ -	\$ -	
3.2	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	UD	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	\$ -
TRANSPORTE			2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION			1.00%	\$ -
CODIA			0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.			10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				\$ -
	ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL	\$	-
---------------	----	---

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES AL LADO DEL CLUB
SECTOR: CALDERAS
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	261.00	ML	\$ -	\$ -	
	ALQUILER DE RETROPALA PARA PREPARACION DE					
1.2	TERRENO	7.00	HR	\$ -	\$ -	
1.3	BOTE DE ESCOMBROS CON RETRO	12.00	UD	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON					
2.1	LIGADORA	261.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	INSTALACION DE PLANTA ELECTERICA DE EMERGENCIA					
1.1	PLANTA ELECTRICA KUBOTA 25KW - 60HZ, 120/240V MONOFÁSICA	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.2	TRANSFER AUTOMÁTICO	1.00	UND	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	INVERSOR					
	INVERSOR PHASE 2 4.0KW SE 120VAC 24V SENOIDAL 5424	1.00	UND	\$ -	\$ -	
2.2	BATERIA TROJAN ROJA 6V 225AMP	8.00	UND	\$ -	\$ -	
2.3	BASE DE 4 BATERIA EN HIERRO CERRADA	2.00	UND	\$ -	\$ -	
2.4	SWITCH DOBLETIPO KOLNY 2 POLO 60A	1.00	UND	\$ -	\$ -	
2.5	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE INVERSOR (CABLERIA)	1.00	PA	\$ -	\$ -	
2.6	MANO DE OBRA DE INSTALACION	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	CLIMATIZACION					
3.1	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24KBTU TGM SPLIT EF-18	5.00	UND	\$ -	\$ -	
3.2	ACCESORIOS PARA INSTALACION	1.00	PA	\$ -	\$ -	
3.3	MANO DE OBRA DE INSTALACION	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	\$	-
TRANSPORTE			2.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION			1.00%	\$	-
CODIA			0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.			10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				\$	-
	ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL	\$	-
---------------	----	---



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: PARED PERIMETRAL
SECTOR: EL LAUREL
FECHA: 2026
NOTA: CERRAR CALLE ENTRE LOS DOS DEALERS

No	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	P.U	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES:					
1.1	Excavación zapata de muro (0.45 * 0.65 * 11.00)	3.22	M3	\$ -	\$ -	
1.2	Excavación zapata de columnas (0.80 * 0.80 * 0.65) 4ud	1.66	M3	\$ -	\$ -	
1.3	Bote material producto de la excavación	6.30	m3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON					
2.1	Zapata de muro Hormigón 210 kg/cm2	1.24	M3	\$ -	\$ -	
2.2	Zapata de columna Hormigón 210 kg/cm2	0.64	M3	\$ -	\$ -	
2.3	columnas 0.15 x 0.20 (4 de 1/2" est. de 3/8"@ 0.20) Hormigón 210 kg/cm2 h-2.80	0.38	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	MUROS					
3.1	Block de 6" BNP.	4.40	M2	\$ -	\$ -	
3.2	Block de 6" SNP.	30.80	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
4	LIMPIEZA					
4.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$ -	

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

DIRECCION TECNICA Y REPONSABIL	10.00%	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-
FONDO DE PENSIONES	1.00%	-
CODIA	0.10%	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	-
TRANSPORTE	2.00%	-
ITBS DEL 10%	18.00%	-

TOTAL GENERAL RD\$	-
--------------------	---



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: TERMINACION DE LOS BANQUITOS
SECTOR: EL LLANO
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	80.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	224.00	M2	\$ -	\$ -	
1.3	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	29.12	M3	\$ -	\$ -	
1.4	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	224.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	224.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	80.00	ML	\$ -	\$ -	
2.3	REPARACION CONTENES	111.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
4	MISCELANEOS					
4.1	CORTE DE ARBOL	4.00	UD	\$ -	\$ -	
4.2	PALA PARA DESRAIZAR Y SAQUE DE TOCONES	4.00	UD	\$ -	\$ -	
4.3	BOTE DE ARBOL	4.00	UD	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$ -	

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		1.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: VERJA PERIMETRAL DEL PLAY

SECTOR: ESCONDIDO

FECHA: 2026

No	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	P.U	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES:					
1.1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.2	Excavación zapata de muro (0.45 * 0.65 * 33.00)	9.65	M3	\$ -	\$ -	
1.3	Excavación zapata de columnas (0.80 * 0.80 * 0.65) 12ud	4.99	M3	\$ -	\$ -	
1.4	Bote material producto de la excavación	19.03	m3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON					
2.1	Zapata de muro Hormigón 210 kg/cm2	3.71	M3	\$ -	\$ -	
2.2	Zapata de columna Hormigón 210 kg/cm2	1.92	M3	\$ -	\$ -	
2.3	COLUMNAS A NIVEL DE BLOCK PARA AMARRE H-0.80 (0.25 X 0.15 4 DE 3/8")	0.54	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	MUROS					
3.1	Block de 6" BNP.	13.20	M2	\$ -	\$ -	
3.2	Block de 6" SNP.	26.40	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
4	LIMPIEZA					
4.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL						\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

DIRECCION TECNICA Y REPONSABIL	10.00%	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-
FONDO DE PENSIONES	1.00%	-
CODIA	0.10%	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	-
TRANSPORTE	2.00%	-
ITBS DEL 10%		18.00%

TOTAL GENERAL RD\$	-
--------------------	---

C/ Sánchez, Esq., Mella, Bani, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES PARAISO
SECTOR: FUNDACION DE PERAVIA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	222.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	LIMPIEZA INICIAL (MALEZA)	111.00	M2	\$ -	\$ -	
1.3	BOTE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	2.00	UD	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
2.1	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	222.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		1.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Bani
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: ILUMINACION DE CALLES
SECTOR: FUNDACION DE PERAVIA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 110-220V, 150W, C/F, INLEC, IP65	20	UN	\$ -	\$ -	
2	BRAZO DE 6 PIES, PARA LAMP. T/P, TIPO LED	20	UN	\$ -	\$ -	
3	TORNILLO 5/8X12, GALV, C/ARAND Y TURC.	20	UN	\$ -	\$ -	
4	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, USA	200	PIES	\$ -	\$ -	
5	ALAMBRE THW, N° 12, USA	500	PIES	\$ -	\$ -	
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	1	UN	\$ -	\$ -	
7	CONECTOR TRIPLEY No. 2/0, USA	40	UDS.	\$ -	\$ -	
8	MANO DE OBRA	1	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Bani, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: ILUMINACION DE CALLES
SECTOR: FUNDO ABAJO
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 110-220V, 150W, C/F, INLEC, IP65	14	UN	\$ -	\$ -	
2	BRAZO DE 6 PIES, PARA LAMP. T/P, TIPO LED	14	UN	\$ -	\$ -	
3	TORNILLO 5/8X12, GALV, C/ARAND Y TURC.	14	UN	\$ -	\$ -	
4	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, USA	140	PIES	\$ -	\$ -	
5	ALAMBRE THW, N° 12, USA	500	PIES	\$ -	\$ -	
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	1	UN	\$ -	\$ -	
7	CONECTOR TRIPLEY No. 2/0, USA	28	UDS.	\$ -	\$ -	
8	MANO DE OBRA	1	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: ILUMINACION DE CALLES
SECTOR: FUNDO ARRIBA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 110-220V, 150W, C/F, INLEC, IP65	42	UN	\$ -	\$ -	
2	BRAZO DE 6 PIES, PARA LAMP. T/P, TIPO LED	42	UN	\$ -	\$ -	
3	TORNILLO 5/8X12, GALV, C/ARAND Y TURC.	42	UN	\$ -	\$ -	
4	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, USA	420	PIES	\$ -	\$ -	
5	ALAMBRE THW, N° 12, USA	500	PIES	\$ -	\$ -	
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	1	UN	\$ -	\$ -	
7	CONECTOR TRIPLEY No. 2/0, USA	84	UDS.	\$ -	\$ -	
8	MANO DE OBRA	1	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS
SECTOR: FUNDO BARRIO EL PADRE
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	117.00	M2	\$ -	\$ -	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	15.21	M3	\$ -	\$ -	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	117.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4	117.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	REPARACION CONTENES	51.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Bani
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: ACERAS, CONTENES, BADENES
SECTOR: FUNDO LOS CAYUQUITOS
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	60.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	REMOCION DE CAPA VEGETAL	60.00	M2	\$ -	\$ -	
1.3	RELLENO COMPACTADO	12.00	M3	\$ -	\$ -	
1.4	CORTE DE ASFALTO	15.00	ML	\$ -	\$ -	
1.5	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.6	EXCAVACION DE BADEN	4.50	M3	\$ -	\$ -	
1.7	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	13.91	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	60.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	37.00	ML	\$ -	\$ -	
2.1	Hormigón ARMADO EN BADEN 240 KG/CM2 Hormigón INDUSTRIAL	4.50	M3	\$ -	\$ -	
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	15.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		1.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: ILUMINACION DE CALLES
SECTOR: FUNDO NORTE
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	LAMPARAS LED, T/P, 110-220V, 150W, C/F, INLEC, IP65	8	UN	\$ -	\$ -	
2	BRAZO DE 6 PIES, PARA LAMP. T/P, TIPO LED	8	UN	\$ -	\$ -	
3	TORNILLO 5/8X12, GALV, C/ARAND Y TURC.	8	UN	\$ -	\$ -	
4	ALAMBRE FORRO GOMA No.12-2, USA	80	PIES	\$ -	\$ -	
5	ALAMBRE THW, N° 12, USA	500	PIES	\$ -	\$ -	
6	TAPE 3M TEMFLEX, 1600 NEGRO	1	UN	\$ -	\$ -	
7	CONECTOR TRIPLEY No. 2/0, USA	16	UDS.	\$ -	\$ -	
8	MANO DE OBRA	1	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: GRADA DE CANCHA
SECTOR: HERMANOS SERRET
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	MARCADO	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.2	REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL	70.00	M2	\$ -	\$ -	
1.3	EXC. ZAPATA DE MURO 2.58 x 0.45 x 0.70 (10ud)	8.12	M3	\$ -	\$ -	
1.4	EXC. ZAPATA DE COLUMNA 0.75 x 0.75 x 0.70 (10ud)	3.93	M3	\$ -	\$ -	
1.5	RELLENO COMPACTADO	21.00	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGÓN ARMADO					
2.1	ZAPATA DE MURO 2.26 x 0.45 x 0.25 (10ud)	2.54	M3	\$ -	\$ -	
2.2	ZAPATA DE COLUMNA 0.75x0.75x0.30 (10ud)	1.68	M3	\$ -	\$ -	
2.3	COLUMNAS 0.20x0.15x2.02 (10ud) 4 de 1/2 pulg. - 3/8 pulg. A 0.20m HORMIGON 210 kg/cm2	0.30	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	MAMPOSTERÍA					
3.1	MUROS BLOCK DE 6" BNP	15.45	M2	\$ -	\$ -	
3.2	MUROS BLOCK DE 6" SNP CAMARAS LLENAS	27.50	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 1	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONTINUACION CENTRO COMUNAL
SECTOR: HONDURAS
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	HORMIGÓN ARMADO					
1.1	VIGA DE AMARRE 63.57*0.20*0.20	2.54	M3	\$ -	\$ -	
1.2	VIGA 6.90*0.25*0.50 (2ud)	1.72	M3	\$ -	\$ -	
1.3	LOSA H.A. E=0.12m	12.83	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL **\$ -**



Alcaldía de Bani
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: LAS AREPAS
FECHA: 2026
DIRECCION: C/ 27 DE FEBRERO, JUAN CABALLERO Y NICOLAS HEREDIA

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	113.00	M2	\$ -	\$ -	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	14.69	M3	\$ -	\$ -	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	113.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4	113.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	REPARACION CONTENES	60.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: ENCACHE DE CAÑADA
SECTOR: LOS AGRONOMOS I Y II
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRÁFICA	41.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	CORTE DE TALUD Y EXTRACCION DE MATERIAL DEL CAUCE CON RETRO PALA	4.00	HORAS	\$ -	\$ -	
2.2	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	20.00	M3	\$ -	\$ -	
2.3	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL TALUD MANUAL	41.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	HORMIGON ARMADO					
	BASE EN HORMIGON PARA COLOCAR MURO DE PIEDRA 20.50 X 0.20 X 0.30 (2)	2.46	M3	\$ -	\$ -	
3.2	CICLOPEO EN CAUCE DE CAÑADA 20.50 X 0.20 X 2.00	8.20	M3	\$ -	\$ -	
3.3	PISO Hormigón FROTADO ESP. 0.10 CM L-20.50 A-2.00	41.00	M2	\$ -	\$ -	
3.4	Hormigón SIMPLE EN PARTE SUPERIOR DE MURO ESPESOR ESP. 0.10 CM 20.50 ML X 0.20M (2)	8.20	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
4	MUROS					
4.1	MURO EN PIEDRA L-20.50 MTS H-1.80 MTS (2)	73.80	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
5	LIMPIEZA					
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
	ITBIS DEL 10%	18%	\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: PINTURA DE LOS APARTAMENTOS
SECTOR: LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PINTURAS					
1.1	PINTURA ACRILICA SUPERIOR EXT. (incluye preparación de superficie y aplicación 2 manos)	358.00	M2	\$ -	\$ -	\$ -
2	LIMPIEZA					
2.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	\$ -
TRANSPORTE	2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION	1.00%	\$ -
CODIA	0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ -
ITBIS DEL 10%	18%	\$ -

TOTAL GENERAL **\$ -**

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: LOS MAESTROS
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	154.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	REMOCION DE CAPA VEGETAL	154.00	M2	\$ -	\$ -	
1.3	BOTE	20.02	M3	\$ -	\$ -	
1.4	RELLENO COMPACTADO	34.60	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4					
2.1	CON LIGADORA	173.00	M2	\$ -	\$ -	
	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON					
2.2	LIGADORA	154.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE BADENES
SECTOR: LOS MELONCITOS
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I Badén C/ 1ra esq. C/ proyecto #7 L= 9.00m A= 2.00m E= 0.30m						
1 PRELIMINARES						
1.1	CORTE DE ASFALTO	18.00	ML	\$ -	\$ -	-
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	\$ -	\$ -	-
1.3	EXCAVACION DE BADEN	5.40	M3	\$ -	\$ -	-
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	7.02	M3	\$ -	\$ -	-
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	18.00	M2	\$ -	\$ -	-
						\$ -
2 HORMIGON ARMADO						
	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón					
2.1	INDUSTRIAL	5.40	M3	\$ -	\$ -	-
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	18.00	M2	\$ -	\$ -	-
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON					
2.3	LIGADORA	8.00	M2	\$ -	\$ -	-
	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON					
2.4	LIGADORA	8.00	ML	\$ -	\$ -	-
						\$ -
3 LIMPIEZA						
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	-
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	\$ -	\$ -	-
						\$ -
					Sub-Total =	\$ -
II Badén C/ 1ra esq. C/ proyecto #6 L= 8.60m A= 2.00m E= 0.30m						
1 PRELIMINARES						
1.1	CORTE DE ASFALTO	17.20	ML	\$ -	\$ -	-
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	\$ -	\$ -	-
1.3	EXCAVACION DE BADEN	5.16	M3	\$ -	\$ -	-
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	6.71	M3	\$ -	\$ -	-
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	17.20	M2	\$ -	\$ -	-
						\$ -
2 HORMIGON ARMADO						
	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón					
2.1	INDUSTRIAL	5.16	M3	\$ -	\$ -	-
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	17.20	M2	\$ -	\$ -	-
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON					
2.3	LIGADORA	8.00	M2	\$ -	\$ -	-
	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON					
2.4	LIGADORA	8.00	ML	\$ -	\$ -	-
						\$ -
3 LIMPIEZA						
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	-
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	\$ -	\$ -	-
						\$ -
					Sub-Total =	\$ -
III Badén C/ 1ra entre C/ #6 y #7 L= 5.30m A= 2.00m E= 0.30m						
1 PRELIMINARES						
1.1	CORTE DE ASFALTO	10.60	ML	\$ -	\$ -	-
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	\$ -	\$ -	-
1.3	EXCAVACION DE BADEN	3.18	M3	\$ -	\$ -	-
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	4.13	M3	\$ -	\$ -	-
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	10.60	M2	\$ -	\$ -	-
						\$ -
2 HORMIGON ARMADO						
	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón					
2.1	INDUSTRIAL	3.18	M3	\$ -	\$ -	-
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	10.60	M2	\$ -	\$ -	-
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON					
2.3	LIGADORA	8.00	M2	\$ -	\$ -	-
	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON					
2.4	LIGADORA	8.00	ML	\$ -	\$ -	-
						\$ -
3 LIMPIEZA						
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	-
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	\$ -	\$ -	-
						\$ -
					Sub-Total =	\$ -
					SUB-TOTAL TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	\$ -
TRANSPORTE	2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION	1.00%	\$ -
CODIA	0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ -
ITBIS DEL 10%	18%	\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: LOS MELONES
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	150.00	M2	\$ -	\$ -	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	19.50	M3	\$ -	\$ -	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	150.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4	150.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	REPARACION CONTENES	41.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: LOS PESCADORES
FECHA: 2026
DIRECCION: C/ BELLER esq. DUARTE, C/ MELLA próximo a la 16 DE AGOSTO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	175.00	M2	\$ -	\$ -	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	22.75	M3	\$ -	\$ -	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	175.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	175.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	REPARACION CONTENES	49.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		1.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL	\$	-
---------------	----	---

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Bani
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONT. ENTRADA DEL RESIDENCIAL (GARITA)
SECTOR: RESIDENCIAL MARIA DEL CARMEN
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	HORMIGÓN ARMADO					
1.1	Viga 20x40 (3ø1/2" + 2ø3/8", ø3/8"@20, 1:2:4 lig. y winche)	0.72	M3	\$ -	\$ -	
1.2	Viga 20x40 (2ø3/4" + 2ø1/2" + 2ø3/8", 4ø1/2" adic., ø3/8"@10-20, 1:2:4 ligadora)	2.98	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	MAMPOSTERÍA					
2.1	Bloques de 8", ø3/8"@40 + 2ø3/8"@60	8.60	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS
SECTOR: MEJORAMIENTO SOCIAL
FECHA: 2026
DIRECCION: C/Pdte. Billini con C/ Gastón F. Deligne

SUB-TOTAL	\$	-
-----------	----	---

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		1.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%		18%	\$ -

TOTAL GENERAL	\$	-
---------------	----	---

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: NUEVA ESPERANZA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	100.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	REMOCION DE CAPA VEGETAL	100.00	M2	\$ -	\$ -	
1.3	BOTE	13.00	M3	\$ -	\$ -	
1.4	RELLENO COMPACTADO	20.00	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4					
2.1	CON LIGADORA	100.00	M2	\$ -	\$ -	
	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON					
2.2	LIGADORA	58.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

[illegible]

SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	\$ -
TRANSPORTE			2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION			1.00%	\$ -
CODIA			0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.			10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				\$ -
	ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL	\$	-
---------------	----	---



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONTINUACION PARED PERIMETRAL
SECTOR: PALO BLANCO
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	HORMIGON ARMADO					
1.1	COLUMNA DE AMARRE .25x.25 4 f3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 CON LIGADORA (H-1.80M)	1.28	M3	\$ -	\$ -	\$ -
2	BLOCK					
2.2	MURO DE 6" SNP.	82.60	M2	\$ -	\$ -	\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

DIRECCION TECNICA Y REponsABILIDAD	10.00%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ -
FONDO DE PENSIONES	1.00%	\$ -
CODIA	0.10%	\$ -
SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	\$ -
TRANSPORTE	2.00%	\$ -
ITBIS DEL 10%	18%	\$ -

TOTAL GENERAL

\$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Bani
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONTINUACION CENTRO COMUNAL - EMPAÑETE (2do NIVEL)
SECTOR: PUEBLO NUEVO I
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA INICIAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.2	RELLENO (2do NIVEL)	14.86	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	TERMINACIONES					
2.1	PAÑETE EN MURO EXTERIOR (incl. Andamiaje)	125.60	M2	\$ -	\$ -	
2.2	MOCHETA	52.30	ML	\$ -	\$ -	
2.3	CANTO	48.40	ML	\$ -	\$ -	
2.4	PAÑETE DE TECHO	12.67	M2	\$ -	\$ -	
2.5	FRAGUACHE	14.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	ELECTRICIDAD					
3.1	Tuberías arrastre con tubo de PVC Incluye Suministro de Piezas menores y M.O.	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
4	LIMPIEZA					
4.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SUB-TOTAL	\$0.00
------------------	---------------

SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	\$0.00
TRANSPORTE	2.00%	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACION	1.00%	\$0.00
CODIA	0.10%	\$0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$0.00
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$0.00
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$0.00
ITBIS DEL 10%	18%	\$0.00

TOTAL GENERAL	\$0.00
----------------------	---------------



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONTINUACION CENTRO COMUNAL
SECTOR: PUEBLO NUEVO LOS MANGUITOS + PUEBLO NUEVO II PUERTA DEL REFUGIO
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA	83.09	M2	\$ -	\$ -	
1.2	RELLENO	8.30	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	CERAMICA					
2.1	PISOS CERAMICA EUROPEA BUENA CALIDAD	78.17	M2	\$ -	\$ -	
2.2	ZOCALOS	63.39	ML	\$ -	\$ -	
2.3	CERAMICA EN BAÑO (MUROS)	40.04	M2	\$ -	\$ -	
2.4	CERAMICA EN BAÑO (PISO)	5.00	M2	\$ -	\$ -	
2.5	CERAMICA EN COCINA	3.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	PLOMERIA					
3.1	INODOROS	2.00	UD	\$ -	\$ -	
3.2	LAVAMANOS	2.00	UD	\$ -	\$ -	
3.3	DESAGUE DE PISO	2.00	UD	\$ -	\$ -	
3.4	ORINAL	1.00	UD	\$ -	\$ -	
3.5	BAJANTE DE DESCARGA DE BAÑOS	2.00	UD	\$ -	\$ -	
3.6	FREGADERO DE UNA BOCA	1.00	UD	\$ -	\$ -	
3.7	REGISTROS SANITARIOS	2.00	UD	\$ -	\$ -	
3.8	ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES	1.00	UD	\$ -	\$ -	
3.9	TRAMPA DE GRASA	1.00	UD	\$ -	\$ -	
3.10	CONEXIÓN DE TRAMPA DE GRASA A SISTEMA EXISTENTE	1.00	PA	\$ -	\$ -	
3.11	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE A BAÑOS	1.00	PA	\$ -	\$ -	
3.12	ACCESORIOS DE BAÑO	2.00	UD	\$ -	\$ -	
3.13	ESPEJOS DE BAÑO	2.00	UD	\$ -	\$ -	
						\$ -
4	ELECTRICIDAD					
4.1	LUZ CENITAL	15.00	UD	\$ -	\$ -	
4.2	SALIDA DE ABANICO	3.00	UD	\$ -	\$ -	
4.3	TOMACORRIENTE	15.00	UD	\$ -	\$ -	
4.4	INTERRUPTORES SENCILLOS	2.00	UD	\$ -	\$ -	
4.5	INTERRUPTORES DOBLES	5.00	UD	\$ -	\$ -	
4.6	INTERRUPTORES TRIPLES	2.00	UD	\$ -	\$ -	
4.7	CAJA DE BREAKER	1.00	UD	\$ -	\$ -	
4.8	REGISTRO ELECTRICO	1.00	UD	\$ -	\$ -	
4.9	ACOMETIDA ELECTRICA DE CAJA DE BREAKER A MEDIDOR	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
5	MISCELANEOS					
5.1	PUERTAS POLIMETALICAS	3.00	UD	\$ -	\$ -	
5.2	PUERTA CORREDIZA SALIDA A BALCON 2.10*2.00	1.00	UD	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -

ITBIS DEL 10%	18%	\$	-
---------------	-----	----	---

TOTAL GENERAL		\$	-
---------------	--	----	---

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Bani
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE BADENES
SECTOR: RESIDENCIAL ANABEL
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
I	L= 10.50m A= 2.00m E= 0.30m					
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE DE ASFALTO	21.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.3	EXCAVACION DE BADEN	6.30	M3	\$ -	\$ -	
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	8.19	M3	\$ -	\$ -	
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	21.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón					
2.1	INDUSTRIAL	6.30	M3	\$ -	\$ -	
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	21.00	M2	\$ -	\$ -	
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON					
2.3	LIGADORA	13.00	M2	\$ -	\$ -	
	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON					
2.4	LIGADORA	13.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					Sub-Total =	\$ -
II	L= 9.50m A= 2.00m E= 0.30m					
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE DE ASFALTO	19.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.3	EXCAVACION DE BADEN	5.70	M3	\$ -	\$ -	
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	7.41	M3	\$ -	\$ -	
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	19.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón					
2.1	INDUSTRIAL	5.70	M3	\$ -	\$ -	
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	19.00	M2	\$ -	\$ -	
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON					
2.3	LIGADORA	13.00	M2	\$ -	\$ -	
	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON					
2.4	LIGADORA	13.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					Sub-Total =	\$ -
					SUB-TOTAL TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: ENCACHE DE CAÑADA
SECTOR: RESIDENCIAL BRISAS DEL SUR
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRÁFICA	55.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	CORTE DE TALUD Y EXTRACCION DE MATERIAL DEL CAUCE CON RETRO PALA	7.00	HORAS	\$ -	\$ -	
2.2	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	35.00	M3	\$ -	\$ -	
2.3	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL TALUD MANUAL	55.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	HORMIGON ARMADO					
	BASE EN HORMIGON PARA COLOCAR MURO DE PIEDRA 27.50 X 0.20 X 0.30 (2)	3.30	M3	\$ -	\$ -	
3.2	CICLOPEO EN CAUCE DE CAÑADA 27.50 X 0.20 X 2.00	11.00	M3	\$ -	\$ -	
3.3	PISO Hormigón FROTADO ESP. 0.10 CM L-27.50 A-2.00	55.00	M2	\$ -	\$ -	
3.4	Hormigón SIMPLE EN PARTE SUPERIOR DE MURO ESPESOR ESP. 0.10 CM 27.50 ML X 0.20M (2)	11.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
4	MUROS					
4.1	MURO EN PIEDRA L-27.50 MTS H-1.80 MTS (2)	99.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
5	LIMPIEZA					
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: ACERAS, CONTENES Y BADEN
SECTOR: RESIDENCIAL CLAUDIA
FECHA: 2026

BADÉN L= 8.40m A= 2.00m E= 0.30m (Calle 3 Esq. Calle B)

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	DEMOLICION DE CONTEN	34.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	NIVELACION TOPOGRAFICA	34.00	ML	\$ -	\$ -	
1.3	CORTE DE ASFALTO	16.80	ML	\$ -	\$ -	
1.4	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.5	EXCAVACION DE BADEN	5.04	M3	\$ -	\$ -	
1.6	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO Y EXCAVADO	9.20	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
2.1	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	34.00	ML	\$ -	\$ -	
2.2	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón INDUSTRIAL	5.04	M3	\$ -	\$ -	
2.3	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	16.80	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Bani
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: BRAZO AUTOMATICO PARA ENTRADA
SECTOR: RESIDENCIAL ERNEISA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	MISCELANEOS					
1.1	DESMONTE DE BRAZO MECANICO EXISTENTE	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.2	BRAZO AUTOMATICO CON CONTROL DE 6M (INCLUYE INSTALACION)	1.00	UD	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL **\$ -**



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONTINUACION ENCACHE DE CAÑADA
SECTOR: RESIDENCIAL LUZ MARINA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRÁFICA	58.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	CORTE DE TALUD Y EXTRACCION DE MATERIAL DEL CAUCE CON RETRO PALA	5.00	HORAS	\$ -	\$ -	
2.2	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	25.00	M3	\$ -	\$ -	
2.3	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL TALUD MANUAL	58.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	HORMIGON ARMADO					
	BASE EN HORMIGON PARA COLOCAR MURO DE PIEDRA 29.00 X 0.20 X 0.30 (2)	3.48	M3	\$ -	\$ -	
3.2	CICLOPEO EN CAUCE DE CAÑADA 29.00 X 0.20 X 2.00	11.60	M3	\$ -	\$ -	
3.3	PISO Hormigón FROTADO ESP. 0.10 CM L-29.00 A-2.00	58.00	M2	\$ -	\$ -	
3.4	Hormigón SIMPLE EN PARTE SUPERIOR DE MURO ESPESOR ESP. 0.10 CM 29.00 ML X 0.20M (2)	11.60	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
4	MUROS					
4.1	MURO EN PIEDRA L-29.00 MTS H-1.80 MTS (2)	104.40	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
5	LIMPIEZA					
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
	ITBIS DEL 10%	18%	\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

OBRA: BACHEO EN CALLES
SECTOR: RESIDENCIAL MARGARITA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	BACHEO					
1.1	CORTE DE BACHES Y LIMPIEZA	200.00	M2	\$ -	\$ -	
1.2	COMPRA DE ASFALTO	15.00	M3	\$ -	\$ -	
1.3	TANQUE DE RC-2	1.00	TANQUE	\$ -	\$ -	
1.4	APLICACIÓN DE ASFALTO CALIENTE	200.00	M2	\$ -	\$ -	
1.5	BOTE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS	14.00	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	MISCELANEOS					
2.1	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ
FECHA: 2026
DIRECCION: C/ CANELA MOTA, + BERMA DE LA RIGOLA ESQ. C/ JOAQUIN INCHAUSTEGUI

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	110.00	M2	\$ -	\$ -	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	14.30	M3	\$ -	\$ -	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	110.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4	110.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	REPARACION CONTENES	66.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: PROYECTO DE ILUMINACION DEL PARQUE
SECTOR: RESIDENCIAL PERAVIA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PARTIDAS ELECTRICAS					
1.1	ALAMBRE DE VINIL #10-2	300.00	PIE	\$ -	\$ -	
1.2	ALAMBRE DE VINIL #14-2	100.00	PIE	\$ -	\$ -	
1.3	ALAMBRE THHN #8	120.00	PIE	\$ -	\$ -	
1.4	TAPE 3M	3.00	UND	\$ -	\$ -	
1.5	TAPE DE GOMA	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.6	CAJA DE BREAKER DE RIEL 8circ. EMPOTRADO	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.7	BREAKER DOBLE DE RIEL 63AMP	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.8	BREAKER DE RIEL DE 20AMP	2.00	UND	\$ -	\$ -	
1.9	CAJA OCTOGONAL MT REFORZADA	13.00	UND	\$ -	\$ -	
1.10	CAJA 2x4 MT REFORZADA	13.00	UND	\$ -	\$ -	
1.11	TOMACORRIENTE DOBLE T/C TIPO LEVINGTON 20A, 120V	5.00	UND	\$ -	\$ -	
1.12	TAPA IMPERMEABLE PARA TOMACORRIENTE	5.00	UND	\$ -	\$ -	
1.13	TAPA CIEGA MT	13.00	UND	\$ -	\$ -	
1.14	TAPA CIEGA 2x4 MT	8.00	UND	\$ -	\$ -	
1.15	LAMPARA DE PARED	13.00	UND	\$ -	\$ -	
1.16	BOMBILLO BAJO CONSUMO 24WT VOLTEX ESPIRAL	13.00	UND	\$ -	\$ -	
1.17	MANO DE OBRA GRIS (RANURAS, RESANES Y EMPOTRAMIENTO)	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.18	MANO DE OBRA TECNICA (INSTALACION DE LUMINARIAS)	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: PINTURA DE LOS APARTAMENTOS

SECTOR: RIVIERA DEL SUR

FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PINTURAS					
1.1	PINTURA ACRILICA SUPERIOR EXT. (incluye preparación de superficie y aplicación 2 manos)	600.00	M2	\$ -	\$ -	\$ -
2	LIMPIEZA					
2.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	\$ -
TRANSPORTE	2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION	1.00%	\$ -
CODIA	0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.	10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ -
ITBIS DEL 10%	18%	\$ -

TOTAL GENERAL	\$ -
----------------------	-------------



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: SANTA ELENA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	146.00	M2	\$ -	\$ -	
1.1	ESTADO	18.98	M3	\$ -	\$ -	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO					
	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	146.00	M2	\$ -	\$ -	
1.3						
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4	146.00	M2	\$ -	\$ -	
2.1	CON LIGADORA	50.00	ML	\$ -	\$ -	
2.2	REPARACION CONTENES					
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		1.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES
SECTOR: SANTA ROSA I
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	165.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	LIMPIEZA INICIAL (MALEZA)	82.50	M2	\$ -	\$ -	
1.3	BOTE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	2.00	UD	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
2.1	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	165.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		1.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Bani
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE BADENES
SECTOR: SIFON DE MATAGORDA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
C/ Duarte esq. C/ Las piedras L= 11.00m A= 2.00m E= 0.30m						
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE DE ASFALTO	22.00	ML	\$ -	\$ -	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.3	EXCAVACION DE BADEN	6.60	M3	\$ -	\$ -	
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	8.58	M3	\$ -	\$ -	
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	22.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón					
2.1	INDUSTRIAL	6.60	M3	\$ -	\$ -	
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	22.00	M2	\$ -	\$ -	
2.3	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	30.00	M2	\$ -	\$ -	
2.4	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	20.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$	-
TRANSPORTE		2.00%	\$	-
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$	-
CODIA		0.10%	\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$	-
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$	-
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$	-
ITBIS DEL 10%	18%		\$	-

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Bani
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CALLES
SECTOR: VALDESIA - LA LAGUNA
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PARTIDAS ELECTRICAS					
1.1	POSTE DE HORMIGON (H.A.), 35pies (Transporte e Instalación incluido)	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.2	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 50KVA 7.2kv 120/240V BLINDADO	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.3	CUT-OUT 15KV, 100A	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.4	FUSIBLE 21A	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.5	PARARAYO 9KV, 10KA	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.6	BASE DOBLE PARA CUT-OUT Y PARARAYO	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.7	SOPORTE SIMPLE P-CT	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.8	BASE SOPORTE TRANSFORMADOR	2.00	UND	\$ -	\$ -	
1.9	VARILLA DE Cu PARA ATERRIZAJE	1.00	UND	\$ -	\$ -	
1.10	ALAMBRE DE Cu PARA ATERRIZAJE	35.00	PIE	\$ -	\$ -	
1.11	ALAMBRE TRIPLEX AC #1-0	10.00	PIE	\$ -	\$ -	
1.12	ALAMBRE TRIPLEX #4-0 ALUMINIO	10.00	PIE	\$ -	\$ -	
1.13	ACCESORIOS VARIOS (tornillos, arandelas, tuercas)	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.14	MANO DE OBRA TÉCNICA	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: VERJA PERIMETRAL PARTE FRONTAL CASAS

SECTOR: VILLA BOSTON

FECHA: 2026

No	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	P.U	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES:					
1.1	Replanteo	1.00	PA	\$ -	\$ -	
1.2	Excavación zapata de muro (0.45 * 0.45 * L)	6.96	M3	\$ -	\$ -	
1.3	Excavación zapata de columnas (0.45 * 0.45)	1.17	M3	\$ -	\$ -	
1.4	Bote material producto de la excavación	10.50	m3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON					
2.1	Zapata de muro Hormigón 210 kg/cm2	3.08	M3	\$ -	\$ -	
2.2	Zapata de columna Hormigón 210 kg/cm2	0.96	M3	\$ -	\$ -	
	columnas 0.15 x 0.20 (4 de 1/2" est. de 3/8"@ 0.20)					
2.3	Hormigón 210 kg/cm2	0.99	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	MUROS					
3.1	Block de 6" BNP.	6.98	M2	\$ -	\$ -	
3.2	Block de 6" SNP.	19.50	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$ -	

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

DIRECCION TECNICA Y REPOSABILIDAD	10.00%	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-
FONDO DE PENSIONES	1.00%	-
CODIA	0.10%	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	-
TRANSPORTE	2.00%	-
ITBS DEL 10%	18.00%	-

TOTAL GENERAL RD\$	-
---------------------------	----------

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONTINUACION CENTRO COMUNAL
SECTOR: VILLA DEL CARMEN (LA PAJA)
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO	30.20	M3	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -
2	ELECTRICIDAD					
2.1	ARRASTRE ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE	22.00	UD	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -
3	PINTURA					
3.1	PINTURA BASE EN MURO	184.67	M2	\$ -	\$ -	\$ -
3.2	PINTURA EN TECHOS	105.62	M2	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -
4	MISCELANEOS					
4.1	TORTA DE PISO	95.10	M2	\$ -	\$ -	\$ -
4.2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	120.48	M2	\$ -	\$ -	\$ -
4.3	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1.00	PA	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -
					SUB-TOTAL	\$ -

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		2.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO



Alcaldía de Baní
¡Tu bienestar, nuestra visión!
RNC-415-00012-4

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: VILLA REAL
FECHA: 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB.-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	124.00	M2	\$ -	\$ -	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	16.12	M3	\$ -	\$ -	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	124.00	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON ARMADO					
	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4	124.00	M2	\$ -	\$ -	
2.2	REPARACION CONTENES	36.00	ML	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ -
TRANSPORTE		1.00%	\$ -
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ -
CODIA		0.10%	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ -
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ -
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ -
ITBIS DEL 10%	18%		\$ -

TOTAL GENERAL \$ -



Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO

SECTOR: YAGUARIZO LA MONTERIA

FECHA: 2026

DIMENSIONES: 6.00m*8.00m

No	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	P.U	VALOR	TOTAL
1	PRELIMINARES:					
1.1	EXCAVACION ZAPATA DE MURO 23.20*0.45*0.70	7.30	M3	\$ -	\$ -	
1.2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS 0.80*0.80*0.70 (6UD)	2.68	M3	\$ -	\$ -	
1.3	BOTE DE ESCOMBROS	12.97	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
2	HORMIGON					
2.1	Zapata de muro Hormigón 210 kg/cm2 23.20*0.45*0.25	2.61	M3	\$ -	\$ -	
2.2	ZAPATA DE COLUMNAS 0.80*0.80*0.25 (6UD)	0.96	M3	\$ -	\$ -	
2.3	COLUMNAS 0.20*0.30*3.00 (6UD)	1.08	M3	\$ -	\$ -	
2.4	VIGA EN SALON 6.00*0.25*0.50	0.75	M3	\$ -	\$ -	
2.5	DINTEL 15X20 3 f 1/2" Y 2 f 3/8"- 3/8"@0.20m 1:2:4 A MANO	0.23	M3	\$ -	\$ -	
2.6	LOSA HA E=0.12m 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2	5.76	M3	\$ -	\$ -	
						\$ -
3	MUROS					
3.1	Block de 6" BNP.	9.28	M2	\$ -	\$ -	
3.2	Block de 6" SNP.	54.32	M2	\$ -	\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL					\$	-

ANGEL MAÑAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

DIRECCION TECNICA Y REPOSABILIDAD	10.00%	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-
FONDO DE PENSIONES	1.00%	-
CODIA	0.10%	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.50%	-
TRANSPORTE	2.00%	-
ITBS DEL 10%		18.00%
		-

TOTAL GENERAL RD\$	\$	-
---------------------------	-----------	----------

C/ Sánchez, Esq., Mella, Bani, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO