



ALCALDÍA DE
LA DESCUBIERTA

La Descubierta, Prov. Independencia
Viernes 18 de Febrero de 2026

Al: **Gregorio de Jesús Ramírez Duval**
Alcalde Municipal de La Descubierta

De: **Joel Medina D'Oleo.**
Encargado de Planeamiento Urbano

Asunto: **Informe Estudio Prefactibilidad de Propuestas para el
Presupuesto Participativo Municipal 2026**

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta


Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo con la visita a las comunidades por el equipo de ingeniero asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que los once (6) proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular, anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente.

Atentamente,




Ing. **Joel Medina D'Oleo.**
Enc. Planeamiento Urbano
ALCALDÍA DE LA DESCUBIERTA
Enc. de Planeamiento Urbano



ALCALDÍA DE
LA DESCUBIERTA

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta, Prov. Independencia.


Obra: Construcción de Cancha Los Palmito (32.00 m 19.00 m) -
Presupuesto Participativo Municipal 2026



Nº	Partida	Cantidad	UND	COSTO UNITARIO	VALOR	SUB TOTAL
A	Preliminares					
1-A	Limpieza y Acondicionamiento de Área	1.00	P. A	2,500.00	2,500.00	26,953.00
2-B	Replanteo	627.00	M ²	39.00	24,453.00	
B	Movimiento De Tierra					
1-B	Excavación de Zapata de Muros de 6"	10.53	M ³	531.59	5,597.64	24,440.00
2-B	Excavación de Zapata de Muros, Muros Columnas	3.46	M ³	531.59	1,839.30	
3-B	Relleno Compactado	258.80	M ³	65.70	17,003.16	
C	Hormigón Simple – Zapata de Bordillo					
1-C	Zapata de Bordillo	9.36	M ³	1,072.50	10,038.60	10,038.60
D	Hormigón Armado					
1-D	Zapata de Columnas de los Tableros	1.30	M ³	14,889.49	19,356.34	100,969.98
2-D	Columnas de Soporte de Tableros	1.50	M ³	54,409.09	81,613.64	
E	Muros de Bloques de Bordillos					
1-E	Muros de Bloque de Bordillos BNP	68.64	M ²	1,373.78	94,296.26	94,296.26
F	Terminación de Piso (H=0.10m)					
1-F	Malla Electrosoldada (0.10*0.10) de ¼ "	627.00	M ²	50.00	31,350.00	655,196.10
2-F	Piso H.5 Frotado	627.00	M ²	994.97	623,846.19	

G Terminación de Superficies						
1-G	Fraguache de Columnas	7.87	M ²	84.90	668.16	97,509.89
2-G	Empañete de Muros de Bordillos	62.40	M ²	793.52	49,515.65	
3-G	Empañete de Columnas	7.87	M ²	793.52	6,245.00	
4-G	Cantos en General	128.86	ML	210.30	27,099.00	
5-G	Mochetas	17.62	M ²	793.52	13,981.82	
H Varios						
1-H	Tableros de Fibra de Vidrios					39,780.00
	Incluye: Aros y Malla	2.00	UND	11,115.00	22,230.00	
	Poste de Voleibol	2.00	UND	8,775.00	17,550.00	
I Pintura						
1-I	Pintura de Base					77,595.02
	(Bordillos y Columnas)	70.27	M ²	221.93	15,595.02	
	Juego					
	(Pintura Especial de Varios Colores)	1.00	PA	62,000.00	62,000.00	
					Sub-Total:	RD\$1,126,778.95

Gastos Indirectos					
				Valor	SUB TOTAL
Dirección Técnicas y Responsabilidad	10%			112,677.89	
Gastos Administrativos	3%			33,803.37	
Transporte	3%			39,437.26	
Ley 6-86 (Liquidación y Retención Laborales)	1.00%			11,267.79	
Imprevistos	5%			56,338.79	
Itebis (Dirección Técnica y Responsabilidad)	18.00%			20,282.02	
Seguros y Finanza	3.90%			43,944.38	
CODIA	0.10%			1,126.78	
Sub-Total Gastos Indirectos:					318,878.44
Total, General:					RD\$ 1,445,667.39


ING. Joel Medina D'Oleo
 Rep. Dom
 a Descubierta
Ing. Joel Medina D'Oleo
 Enc. Planeamiento Urbano
 Colegiatura. 15050


Gregorio De Jesús Ramírez Duval
 Alcalde Municipal

Ayuntamiento de La Descubierta, Calle Padre Billini #21, La Descubierta Prov. Independencia, R.D.
[Tel:849-249-6890](tel:849-249-6890), [RNC: 41700039-1, alcaldia@ayuntamientoladescubierta.gob.do](mailto:alcaldia@ayuntamientoladescubierta.gob.do)



ALCALDÍA DE
LA DESCUBIERTA

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta, Prov. Independencia.

Obra: Construcción de Plazoleta de Los Pinos del Edén - Presupuesto Participativo Municipal 2026



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL

Nº	Partida	Cantidad	UND	COSTO UNITARIO	VALOR	SUB TOTAL
1	Preliminares					
1-1	Demolición Estructuras Existentes	1.00	P. A	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2	Movimiento De Tierra					
2-1	Bote Material Demolido	60.00	M ³	350.00	21,000.00	21,000.00
3	Replanteo					
3-1	Replanteo de Plazoleta	1.00	P. A	1,600.00	1,600.00	1,600.00
4	Contenes					
4-1	Contenes Faltantes - Perímetro	28.00	ML	1,100.00	30,800.00	30,800.00
5	Aceras					
5-1	Aceras Faltantes - Perímetro	31.50	M ²	1,000.00	31,500.00	31,500.00
6	Bordillos					
6-1	Bordillos General Plazoleta	60.00	ML	325.00	19,500.00	19,500.00
7	Relleno					
7-1	Relleno de 0.20 M	21.00	M ³	650.00	13,650.00	13,650.00
8	Pisos					
8-1	Pisos Interiores	81.00	M ²	450.00	36,450.00	36,450.00
					Sub-Total:	RD\$166,500.00

Gastos Indirectos					
				Valor	SUB TOTAL
	Dirección Técnicas y Responsabilidad	10%		25,000.00	
	Gastos Administrativos	3%		7,500.00	
	Supervisión	5%		12,500.00	
	Transporte	3%		7,500.00	
	Fondo de Pensiones	1%		2,500.00	
	Seguros y Finanza	4.50%		11,250.00	
	Tasa (CODIA)	0.1%		250.00	
	Imprevistos	5%		12,500.00	
	Itebis (Dirección Técnica y Responsabilidad)	18.00%		4,500.00	
Sub-Total Gastos Indirectos:					83,500.00
Total, General:					RD\$ 250.000.00


ING. Joel Medina D'Oleo
 Rep. Dom.
 La Descubierta
Ing. Joel Medina D'Oleo
 Enc. Planeamiento Urbano
 Colegiatura. 15050


Gregorio De Jesús Ramírez Dujal
 Alcalde Municipal



ALCALDÍA DE
LA DESCUBIERTA


Ayuntamiento Municipal de La Descubierta, Prov. Independencia.

Obra: Reparación de Aceras y Contenes, Barrio La Puyita – Parte Arriba
del Barrio - Presupuesto Participativo Municipal 2026



Nº	Partida	Cantidad	UND	COSTO UNITARIO	VALOR	SUB TOTAL
1	Preliminares					
1-1	Demolición	147.50	M ²	80.00	11,800.00	11,800.00
2	Movimiento De Tierra					
2-1	Bote	54.00	M ³	400.00	21,600.00	21,600.00
3	Contenes					
3-1	Contenes	195.00	ML	1,100.00	214,500.00	214,500.00
4	Aceras					
4-1	Frotada y Violinada	108.00	M ²	1,000.00	180,000.00	180,000.00
5	Limpieza Final					
5-1	Limpieza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
					Sub-Total:	RD\$432,900.00

Gastos Indirectos						
				Valor		SUB TOTAL
	Dirección Técnicas y Responsabilidad	10%		65,000.00		
	Gastos Administrativos	3%		19,500.00		
	Supervisión	5%		32,500.00		
	Transporte	3%		19,500.00		
	Fondo de Pensiones	1%		6,500.00		
	Seguros y Finanza	4.50%		29,250.00		
	Tasa (CODIA)	0.1%		650.00		
	Imprevistos	5%		32,500.00		
	Itebis (Dirección Técnica y Responsabilidad)	18.00%		11,700.00		
				Sub-Total Gastos Indirectos:		217,100.00
				Total, General:		RD\$ 650.000.00


ING. Joel Medina D'Oleo
 Rep. Dom
 a Descubierta
Ing. Joel Medina D'Oleo
 Enc. Plancamiento Urbano
 Colegiatura. 15050


Gregorio De Jesús Ramírez Duval
 Alcalde Municipal