

Salvaleón de Higüey, R.D.  
05/Mayo /2026.

A la : Señora:  
Karen M. Aristy Cedeño.  
Alcaldesa Municipal.

Del : Ing. Miguel A. Cedeño  
Director Construcciones de Obras  
Municipales Ayuntamiento Higüey.

Asunto : Informe estudio prefactibilidad de propuestas  
para el presupuesto participativo municipal  
año 2026.

Cortésmente, remitimos los resultados de los levantamientos, análisis y evaluaciones presupuestarias realizados a las obras priorizadas por los comunitarios (delegados y delegadas) de las comunidades que han resultado beneficiadas en la inversión de los fondos aprobados por esta honorable alcaldía para el Presupuesto Participativo Municipal del año 2026 (**PPM 2026**), dichos resultados quedan a su disposición para su conocimiento y consideración.

Hemos realizado las visitas técnicas de lugar a las comunidades beneficiadas en coordinación con los delegados y delegadas, obteniendo como resultado cuarenta y una (**41**) propuestas de obras, las cuales fueron evaluadas de manera positivas, indicando que las mismas cumplen con los requerimientos técnicos y financieros para su correcta ejecución por esta alcaldía.

Cortésmente, remito lo expresado en el asunto para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente;

  
**Ing. Miguel A. Cedeño**  
Director Dpto. de Obras Municipales



(809) 554-2263



ALCALDÍA DEL MUNICIPIO HIGÜEY, PROV. ALTAGRACIA, REPUBLICA DOMINICANA. TEL. 554-2263. FAX. 554- 4001  
@AlcaldiaDeHigüey



Av. Avenida Central, No. 2 Higüey, Prov. La Altagracia, R.D.



OBRA: PEATONAL BOULEVARD  
 UBICACIÓN: SECTOR DOÑA FEMÁ

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	DESBROCE DE ARBOLES EN AREA DE ACERAS	1.00	P.A	45,000.00	\$45,000.00
1.200	CORTE Y MOVILIZACION DE ARBOLES	1.00	P.A	62,000.00	\$62,000.00
1.300	VALLA PUBLICITARIA Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	32,000.00	\$32,000.00
					<b>\$139,000.00</b>
<b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.100	DEMOLICION DE CONTENES EXISTENTES	15.00	M3	550.00	\$8,250.00
2.200	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	22.50	M3	380.00	\$8,550.00
2.300	RELLENO COMPACTADO, e=0.40 mts	451.20	M3	1,282.91	\$578,848.99
					<b>\$595,648.99</b>
<b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b>					
3.100	CONTENES CON HORMIGON 210 ka/cm <sup>2</sup>	150.00	ML	1,399.51	\$209,926.50
3.200	ACERAS CON HORMIGON 210 ka/cm <sup>2</sup>	1,128.00	M2	1,377.38	\$1,553,684.64
					<b>\$1,763,611.14</b>
<b>4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
4.100	LIMPIEZA GENERAL	1.00	P.A	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$15,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$2,513,260.13**

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	2,513,260.13	\$251,326.01
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	2,513,260.13	\$25,132.60
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	2,513,260.13	\$113,096.71
1.004	Codia	0.10	%	2,513,260.13	\$2,513.26
1.005	Itebis	1.80	%	2,513,260.13	\$45,238.68
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	2,513,260.13	\$50,265.20
					<b>\$487,572.47</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$3,000,832.60**

DESCRIPCION	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO		490.00*2.00
2) DESDE EL PUENTE HASTA EL CENTRO COMUNAL	50.00	50.00*2.00
3) RECONSTRUCCION	100.00	
4) ADICIONALES		24.00*2.00
<b>TOTAL</b>	<b>150.00</b>	<b>1,128.00</b>

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
UBICACIÓN: C/ PEDRO SOLIMAN SECTOR LOS PALITOS

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	19,000.00	\$19,000.00
1.200	LIMPIEZA DE CALLE (USO DE EQUIPO)	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$31,000.00</b>
<b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.20mts	148.20	M3	1,282.91	\$190,127.26
					<b>\$190,127.26</b>
<b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b>					
3.100	CONTENES	741.00	ML	1,299.90	\$963,225.90
3.200	ACERAS	741.00	M2	1,287.18	\$953,800.38
					<b>\$1,917,026.28</b>
<b>4.000 LIMPIEZA</b>					
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	8,000.00	\$8,000.00
					<b>\$8,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$2,146,153.54**

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	2,146,153.54	\$214,615.35
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	2,146,153.54	\$21,461.54
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	2,146,153.54	\$96,576.91
1.004	Codia	0.10	%	2,146,153.54	\$2,146.15
1.005	Itbis	1.80	%	2,146,153.54	\$38,630.76
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	2,146,153.54	\$42,923.07
					<b>\$416,353.79</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$2,562,507.33**

C/ PEDRO SOLIMAN	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I: DESDE LA C/ MINERVA MIRABAL HASTA LA C/ RODOLFO VALDEZ	48.50	48.50
2) TRAMO II: DESDE LA C/ RODOLFO VALDEZ HASTA EL ASFALTO	50.00	50.00
3) TRAMO III: DESDE LA C/ MINERVA MIRABAL HASTA LA C/ MARIA TERESA	45.00	45.00
4) TRAMO VI: DESDE LA C/ MARIA TERESA HASTA LA C/ FAUSTO	45.00	45.00
5) TRAMO V: DESDE LA C/ FAUSTO HASTA PATRIA RIVAS	47.00	47.00
6) TRAMO VI: DESDE PATRIA RIVAS HASTA LA C/ MANUEL MARIA	45.00	45.00
7) TRAMO VII: DESDE LA C/ MANUEL MARIA HASTA LA C/ LUCIOLA PION	45.00	45.00
8) TRAMO VII: DESDE LA C/ LUCIOLA PION HASTA LA C/ 25 DE FEBRERO	45.00	45.00

**TOTAL 370.50**

**370.50**

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
 UBICACIÓN: C/ MARIA TERESA SECTOR LOS PALITOS

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	8,639.00	\$8,639.00
					<b>\$8,639.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.20mts	24.60	M3	1,282.91	\$31,559.59
					<b>\$31,559.59</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	123.00	ML	1,299.90	\$159,887.70
3.200	ACERAS	123.00	M2	1,287.18	\$158,323.14
					<b>\$318,210.84</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	8,000.00	\$8,000.00
					<b>\$8,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD** **\$366,409.43**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	366,409.43	\$36,640.94
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	366,409.43	\$3,664.09
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	366,409.43	\$16,488.42
1.004	Codia	0.10	%	366,409.43	\$366.41
1.005	Itebis	1.80	%	366,409.43	\$6,595.37
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	366,409.43	\$7,328.19
					<b>\$71,083.43</b>

**TOTAL GENERAL RD** **\$437,492.85**

C/ MARIA TERESA	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I: DESDE LA C/ PEDRO SOLIMAN HASTA LA C/ JOSE RIJO	61.50	61.50
<b>TOTAL 150 ML</b>		
	<b>TOTAL 61.50</b>	<b>61.50</b>

Preparado por: Ing. Josayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Cconciliado con:  
 Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
UBICACIÓN: C/ MINERVA CHEVALIER SECTOR SAN PEDRO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
1.200	LIMPIEZA EXTREMA (USO DE EQUIPO)	1.00	P.A	22,500.00	\$22,500.00
					<b>\$40,500.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.20mts	143.60	M3	1,282.91	\$184,225.88
					<b>\$184,225.88</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	718.00	ML	1,299.90	\$933,328.20
3.200	ACERAS	718.00	M2	1,287.18	\$924,195.24
					<b>\$1,857,523.44</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$2,094,249.32**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	2,094,249.32	\$209,424.93
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	2,094,249.32	\$20,942.49
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	2,094,249.32	\$94,241.22
1.004	Codia	0.10	%	2,094,249.32	\$2,094.25
1.005	Itbis	1.80	%	2,094,249.32	\$37,696.49
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	2,094,249.32	\$41,884.99
					<b>\$406,284.37</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$2,500,533.68**

C/ MINERVA CHEVALIER	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I (INICIO): DESDE LA C/ PERFECTO HASTA LA C/ PEDRO CASTILLO	65.00	65.00
2) TRAMO II: DESDE LA C/ PEDRO CASTILLO HASTA PROX. ESQ.	46.00	46.00
3) TRAMO III: HASTA COLMADO AMAURIS	55.00	55.00
4) TRAMO IV:	44.00	44.00
5) TRAMO V:	40.00	40.00
6) TRAMO VI: <b>TRAMO TOTAL 320.00 ML</b>	109.00	109.00
<b>TOTAL</b>	<b>359.00</b>	<b>359.00</b>

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



**Cconciliado con:**  
Contratista



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PEDRO RIJO  
 UBICACIÓN: SANTA CLARA


REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
LONGITUD DE CALLE 2.00 KM					
<b>A</b>	<b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
A	1.001 LETRERO	1.00	PA	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$15,000.00</b>
<b>B</b>	<b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
B	2.001 DESMONTE Y LIMPIEZA	2,000.00	ML	40.00	\$80,000.00
B	2.002 CUNETEO, <b>INCLUYE AMBOS LADOS DEL CAMINO</b>	2,000.00	ML	75.00	\$150,000.00
B	2.003 SUMINISTRO CALICHE, L=2000 ml, ancho prom.=5.00m, e=0.20m (INCLUYE TRANSPORTE)	2,048.00	M3	611.11	\$1,251,553.28
B	2.004 REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL GRANULAR	2,048.00	M3	15.00	\$30,720.00
B	2.005 COMPACTACION DE RELLENO	2,048.00	M3	18.00	\$36,864.00
B	2.006 BOTE DE MATERIAL	229.00	M3	48.68	\$11,147.72
					<b>\$1,560,285.00</b>
<b>C</b>	<b>4.000 LIMPIEZA FINAL</b>				
C	4.001 LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$15,000.00</b>
<b>SUB TOTAL RD \$</b>					<b>\$1,590,285.00</b>
<b>II</b>	<b>REALIZACION DE 4 PASOS DE ALCANTARILLAS</b>				
<b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.100	REPLANTEO	1.00	P.A	10,000.00	\$10,000.00
1.200	TOPOGRAFIA	1.00	P.A	10,000.00	\$10,000.00
1.300	SEÑALIZACION Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	20,000.00	\$20,000.00
1.400	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	1.00	P.A	35,000.00	\$35,000.00
					<b>\$75,000.00</b>
<b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.100	EXCAVACION TRAMOS DE 24", SEGÚN ESPECIFICACIONES	5.00	HR	4,000.00	\$20,000.00
2.200	SUMINISTRO MATERIAL DE ASIENTO, e=0.20m	5.00	M3	1,350.00	\$6,750.00
2.300	SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO	23.00	M3	1,282.91	\$29,506.93
2.400	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO, NO CLASIFICADO	31.20	M3	380.00	\$11,856.00
					<b>\$68,112.93</b>
<b>3.000 TUBERIAS DE H.A</b>					
3.100	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBOS H.A Ø 24"	24.00	UND	6,300.00	\$151,200.00
					<b>\$151,200.00</b>
<b>4.000 HORMIGON ARMADO</b>					
4.100	ZAPATA DE MUROS, 210 kg/cm <sup>2</sup> , 60, 8 de 1/2" a.d., MUROS H.A, e=0.40mts (1:2:4), Ø 1/2" @0.20	4.60	M3	12,628.39	\$58,090.59
4.200	VERTICALES, Ø3/8" @0.20, HORIZONTALES (CABEZALES)	3.50	M3	15,290.76	\$53,517.66
					<b>\$111,608.25</b>
<b>5.000 OTROS</b>					
5.100	PAÑETE DE MUROS	18.24	M2	827.98	\$15,102.36
5.200	CANTOS	56.60	ML	169.72	\$9,606.15
5.300	MOCHETAS	28.80	ML	332.58	\$9,578.30
5.400	PINTURA	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$46,286.81</b>
<b>SUB TOTAL RD</b>					<b>\$452,208.00</b>
<b>SUB TOTAL GENERAL RD \$</b>					<b>\$2,042,493.00</b>


REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

COSTOS INDIRECTOS					
0.001	Beneficios	10.00	%	\$2,042,493.00	\$204,249.30
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$2,042,493.00	\$91,912.18
0.003	Ley 616	1.00	%	\$2,042,493.00	\$20,424.93
0.004	Codia	0.10	%	\$2,042,493.00	\$2,042.49
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$2,042,493.00	\$40,849.86
0.006	Transporte	3.00	%	\$2,042,493.00	\$61,274.79
0.007	ITBIS	1.80	%	\$2,042,493.00	\$36,764.87
					<b>\$457,518.43</b>

TOTAL GENERAL \$

**\$2,500,011.43**

  
 Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos De Obras M.

  
 Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. y Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
 UBICACIÓN: C/ 4 SECTOR MONTE SANTA MARIA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	17,000.00	\$17,000.00
1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPO	1.00	P.A	16,000.00	\$16,000.00
					<b>\$33,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.10mts	48.00	M3	1,282.91	\$61,579.68
					<b>\$61,579.68</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	480.00	ML	1,299.90	\$623,952.00
3.200	ACERAS	480.00	M2	1,287.18	\$617,846.40
					<b>\$1,241,798.40</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	8,000.00	\$8,000.00
					<b>\$8,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD** **\$1,344,378.08**

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,344,378.08	\$134,437.81
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,344,378.08	\$13,443.78
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,344,378.08	\$60,497.01
1.004	Codia	0.10	%	1,344,378.08	\$1,344.38
1.005	Ítebis	1.80		1,344,378.08	\$24,198.81
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,344,378.08	\$26,887.56
					<b>\$260,809.35</b>

**TOTAL GENERAL RD** **\$1,605,187.43**

C/ 4	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I: INICIANDO DESDE LA C/ PEDRO CASTILLO	240.00	240.00
	<b>TOTAL 240.00</b>	<b>240.00</b>

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos, Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE CONTENES**  
 UBICACIÓN: **C/ 5 SECTOR MONTE SANTA MARIA**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	10,000.00	\$10,000.00
					<b>\$10,000.00</b>
2.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
2.100	CONTENES	240.00	ML	1,299.90	\$311,976.00
					<b>\$311,976.00</b>
3.000	<b>LIMPIEZA</b>				
3.100	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	8,650.00	\$8,650.00
					<b>\$8,650.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD** **\$330,626.00**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	330,626.00	\$33,062.60
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	330,626.00	\$3,306.26
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	330,626.00	\$14,878.17
1.004	Codia	0.10	%	330,626.00	\$330.63
1.005	Itebis	1.80		330,626.00	\$5,951.27
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	330,626.00	\$6,612.52
					<b>\$64,141.44</b>

**TOTAL GENERAL RD** **\$394,767.44**

C/ 5	<b>CONTENES (ML)</b>	<b>ACERAS (M2)</b>
1) <b>TRAMO I: INICIANDO DESDE LA C/ PEDRO CASTILLO</b>	120.00	0.00
<b>NOTA: LONGITUD DE CALLE 250ML, PARA CONTENES Y ACERAS.</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
 UBICACIÓN: CALLES #1, #2, #3, #4 Y #5, SECTOR BERTHA MARIA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
1.200	LIMPIEZA INICIAL PROFUNDA (A MANO)	1.00	P.A	35,000.00	\$35,000.00
					<b>\$53,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	DEMOLICION DE CONTENES EXISTENTES	10.00	M3	550.00	\$5,500.00
2.200	BOTE DE DEMOLICION Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA A MANO	32.00	M3	380.00	\$12,160.00
2.300	RELLENO COMPACTADO. e=0.20mts	112.60	M3	1,282.91	\$144,455.67
					<b>\$162,115.67</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	563.00	ML	1,299.90	\$731,843.70
3.200	ACERAS	563.00	M2	1,287.18	\$724,682.34
					<b>\$1,456,526.04</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	3,500.00	\$3,500.00
					<b>\$3,500.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$1,675,141.71**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,675,141.71	\$167,514.17
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,675,141.71	\$16,751.42
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,675,141.71	\$75,381.38
1.004	Codia	0.10	%	1,675,141.71	\$1,675.14
1.005	Itebis	1.80		1,675,141.71	\$30,152.55
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,675,141.71	\$33,502.83
					<b>\$324,977.49</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$2,000,119.20**

SECTOR BERTHA MARIA	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) CALLES: #1, #2, #3, #4 Y #5	563.00	563.00
<b>TOTAL</b>	<b>563.00</b>	<b>563.00</b>

**NOTA:** INICIANDO EN LA ENTRADA DEL SECTOR

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Concluido con:  
 Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
UBICACIÓN: C/ PEATONAL #2, SECTOR ANAMUYA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
					<b>\$18,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.10mts	45.18	M3	1,282.91	\$57,961.87
					<b>\$57,961.87</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	451.80	ML	1,299.90	\$587,294.82
3.200	ACERAS	451.80	M2	1,287.18	\$581,547.92
					<b>\$1,168,842.74</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$1,256,804.62**

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,256,804.62	\$125,680.46
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,256,804.62	\$12,568.05
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,256,804.62	\$56,556.21
1.004	Codia	0.10	%	1,256,804.62	\$1,256.80
1.005	Itebis	1.80	%	1,256,804.62	\$22,622.48
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,256,804.62	\$25,136.09
					<b>\$243,820.10</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$1,500,624.71**

C/ PEATONAL #2	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I: DESDE LA C/ #1 HASTA LA PROXIMA ESQUINA	153.00	153.00
2) TRAMO II: LONGITUD TOTAL DEL TRAMO (110.00 ML)	72.90	72.90
<b>TOTAL</b>	<b>225.90</b>	<b>225.90</b>

Preparado por: Ing. Yobayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS**  
UBICACIÓN: **C/ #15, SECTOR ANAMUYA**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIU.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	8,300.00	\$8,300.00
					<b>\$8,300.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.10mts	45.52	M3	1,282.91	\$58,398.06
					<b>\$58,398.06</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	455.20	ML	1,299.90	\$591,714.48
3.200	ACERAS	455.20	M2	1,287.18	\$585,924.34
					<b>\$1,177,638.82</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$1,256,336.88**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,256,336.88	\$125,633.69
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,256,336.88	\$12,563.37
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,256,336.88	\$56,535.16
1.004	Codía	0.10	%	1,256,336.88	\$1,256.34
1.005	Itebis	1.80		1,256,336.88	\$22,614.06
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,256,336.88	\$25,126.74
					<b>\$243,729.35</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$1,500,066.23**

C/ #15	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I: DESDE LA C/ PRINCIPAL (AV. AMBROSIO DE LA ROSA) HASTA LA PRIMERA ESQUINA	85.60	85.60
2) TRAMO II: HASTA EL COLMADO MAS POR MENOS	142.00	142.00
<b>LONGITUD TOTAL DEL TRAMO 178.50 ML</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>227.60</b>	<b>227.60</b>

**NOTA:** INICIANDO EN EL LATERAL DERECHO ESQ. AV. AMBROSIO DE LA ROSA

Preparado por: **Ing. Yosayra De Peña Cedeño**  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: **Ing. Miguel A. Cedeño**  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
UBICACIÓN: C/ JOSE MARIA ROBLES, SECTOR BRISAS DEL LLANO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
1.200	LIMPIEZA INICIAL EXTREMA (CON EQUIPO)	1.00	P.A	42,000.00	\$42,000.00
					<b>\$60,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.60mts	334.80	M3	1,282.91	\$429,518.27
					<b>\$429,518.27</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	558.00	ML	1,299.90	\$725,344.20
3.200	ACERAS	558.00	M2	1,287.18	\$718,246.44
					<b>\$1,443,590.64</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>
<b>SUB TOTAL RD</b>					<b>\$1,945,108.91</b>
<b>II ALCANTARILLA</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	REPLANTEO	1.00	P.A	3,000.00	\$3,000.00
1.200	TOPOGRAFIA	1.00	P.A	7,000.00	\$7,000.00
1.300	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	1.00	P.A	20,000.00	\$20,000.00
					<b>\$30,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	EXCAVACION TRAMOS DE 30", SEGÚN ESPECIFICACIONES	4.00	HR	4,000.00	\$16,000.00
2.200	SUMINISTRO MATERIAL DE ASIENTO. e=0.20m	3.00	M3	1,350.00	\$4,050.00
2.300	SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO	8.50	M3	1,282.91	\$10,904.74
2.400	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO. NO CLASIFICADO	19.50	M3	380.00	\$7,410.00
					<b>\$38,364.74</b>
3.000	<b>TUBERIAS DE H.A</b>				
3.100	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBOS H.A Ø 30"	15.00	UND	7,300.00	\$109,500.00
					<b>\$109,500.00</b>
4.000	<b>HORMIGON ARMADO</b>				
4.100	ZAPATA DE MUROS. 210 ka/cm². 60. 8 de 1/2" a.d..	1.15	M3	12,628.39	\$14,522.65
4.200	MUROS H.A, e=0.40mts (1:2:4), Ø 1/2"@0.20 VERTICALES, Ø3/8" @0.20, HORIZONTALES	1.44	M3	15,290.76	\$22,018.69
					<b>\$36,541.34</b>
5.000	<b>OTROS</b>				
5.100	PAÑETE DE MUROS	5.40	M2	827.98	\$4,471.09
5.200	CANTOS	15.60	ML	169.72	\$2,647.63
5.300	MOCHETAS	7.80	ML	332.58	\$2,594.12
5.400	PINTURA	1.00	P.A	4,000.00	\$4,000.00
					<b>\$13,712.85</b>
<b>SUB TOTAL RD</b>					<b>\$228,118.93</b>

III CONSTRUCCION DE DOS (2) BADENES TIPO BATEA					
1.000 TRABAJOS PRELIMINARES					
1.100	REPLANTEO	2.00	UND	2,500.00	\$5,000.00
1.200	CORTE DE ASFALTO	2.00	UND	6,000.00	\$12,000.00
					<b>\$17,000.00</b>
2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.100	EXCAVACION A MANO. e=0.40 mts	9.60	M3	1,200.00	\$11,520.00
2.200	BOTE DE EXCAVACION	12.50	M3	650.00	\$8,125.00
2.300	RELLENO COMPACTADO. e=0.15 mts	3.60	M3	1,282.91	\$4,618.48
					<b>\$24,263.48</b>
3.000 HORMIGON ARMADO					
3.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm <sup>2</sup> , Ø 1/2" @ 0.20 A.D., e=0.25 m	6.00	m3	11,793.98	\$70,763.88
					<b>\$70,763.88</b>
4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE					
4.100	LIMPIEZA GENERAL	2.00	UND	6,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>

**SUB TOTAL RD**

**\$124,027.36**

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$2,297,255.19**

1.000 COSTOS INDIRECTOS					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	2,297,255.19	\$229,725.52
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	2,297,255.19	\$22,972.55
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	2,297,255.19	\$103,376.48
1.004	Codia	0.10	%	2,297,255.19	\$2,297.26
1.005	Itbis	1.80	%	2,297,255.19	\$41,350.59
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	2,297,255.19	\$45,945.10
					<b>\$445,667.51</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$2,742,922.70**

**C/ JOSE MARIA ROBLES**

**CONTENES (ML)**

**ACERAS (M2)**

1) TRAMO I: DESDE INICIO HASTA FIORDALISA CASTILLO	93.00	93.00
2) TRAMO II: DESDE FIORDALISA HASTA CABALLERIZA DE LOS VILLEGAS	96.00	96.00
3) TRAMO III: DESDE LA CABALLERIZA DE LOS VILLEGAS HASTA EL FINAL DE LA CALLE	90.00	90.00
<b>TOTAL</b>	<b>279.00</b>	<b>279.00</b>

**BADENES:**

- 1)
- 2)

**SECCION**

(6.00 m \* 2.00 m) TIPO BATEA  
(6.00 m \* 2.00 m) TIPO BATEA

*Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño*  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

*Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño*  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



**Concillado con:**  
Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES  
 UBICACIÓN: C/ LUZ DIVINO, SECTOR BRISAS DEL LLANO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIU.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	8,000.00	\$8,000.00
					<b>\$8,000.00</b>
2.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
2.100	CONTENES	272.00	ML	1,299.90	\$353,572.80
					<b>\$353,572.80</b>
3.000	<b>LIMPIEZA</b>				
3.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	8,500.00	\$8,500.00
					<b>\$8,500.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD \$370,072.80**

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	370,072.80	\$37,007.28
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	370,072.80	\$3,700.73
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	370,072.80	\$16,653.28
1.004	Codia	0.10	%	370,072.80	\$370.07
1.005	Itebis	1.80	%	370,072.80	\$6,661.31
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	370,072.80	\$7,401.46
					<b>\$71,794.12</b>

**TOTAL GENERAL RD \$441,866.92**

C/ LUZ DIVINO

CONTENES (ML)

1) TRAMO I: **TRAMO TOTAL 136.00 ML**

136.00

**TOTAL 136.00**

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL**  
UBICACION: **SECTOR MAMA TINGO**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO UJ	VALOR
<b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.100	REPLANTEO	25.00	ML	225.00	\$5,625.00
1.200	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	20,000.00	\$20,000.00
					<b>\$25,625.00</b>
<b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.100	EXCAVACION DE ZAP. DE MUROS (25.00x0.45x0.50)m	1.00	P.A	9,500.00	\$9,500.00
2.200	EXCAVACION DE ZAP. DE COL. 8(1.20x1.20x0.50)m	1.00	P.A	8,500.00	\$8,500.00
2.300	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	14.81	M3	450.00	\$6,664.50
2.400	RELLENO DE REPOSICION	3.56	M3	1,282.91	\$4,567.16
2.500	RELLENO COMPACTADO, e=0.40m	16.00	M3	1,282.91	\$20,526.56
					<b>\$49,758.22</b>
<b>3.000 HORMIGON ARMADO</b>					
3.100	ZAP. DE MUROS 1:2:4, 60, 3 de 3/8", 3/8" a .25, lig., (25.00x0.45x0.25)m	2.81	M3	11,302.84	\$31,760.98
3.200	ZAP. DE COL. 1.2x1.2x.3, 210 kg/cm <sup>2</sup> , 60, 8 de 1/2" a.d., 8(1.20x1.20x0.30)m	3.46	M3	12,628.39	\$43,694.23
3.300	COLUMNAS 1:2:4, 6Ø1/2", est.Ø3/8"@0.20 (0.15*0.20), 8.0 UD	0.77	M3	52,503.00	\$40,427.31
3.400	VIGA DE AMARRE 1:2:4 (0.15*0.20), 4Ø de 3/8", 3/8" a 20, lig., 25.00 ml	0.75	M3	46,138.20	\$34,603.65
3.500	VIGA 1:2:4 (0.20*0.30), 3 Ø de 3/4", 2 Ø de 3/8", 3/8" a 20, 25.00 ml	0.48	M3	46,190.02	\$22,171.21
3.600	Dintel 15x20, 1:2:4, 60, 3 de 1/2"-2 de 3/8", 3/8" a .20, lig., 8.10 ml	0.28	M3	66,259.43	\$18,552.64
3.700	Losa h=12, 1:2:4, 60, 3/8" x 20" a 25 a. d. lig. y winche. 43.68m <sup>2</sup>	6.00	M3	24,969.52	\$149,817.12
					<b>\$341,027.14</b>
<b>4.000 MUROS DE BLOCK DE 6"</b>					
4.100	Bloques horm. 6", 3/8" a .80 m. B.N.P.	5.00	M2	2,015.11	\$10,075.55
4.200	Bloques horm. 6", 3/8" a .80 m. S.N.P.	60.00	M2	1,985.11	\$119,106.60
4.300	Bloques horm. 6", 3/8" a .80 m. S.N.P. antepecho	7.52	M2	1,985.11	\$14,928.03
					<b>\$144,110.18</b>
<b>5.000 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
5.100	PAÑETE DE MURO EXTERIOR	51.53	M2	827.98	\$42,665.81
5.200	PAÑETE DE MURO INTERIOR	85.19	M2	480.39	\$40,924.42
5.300	FRAGUACHE	43.68	M2	116.23	\$5,076.93
5.400	PAÑETE DE TECHO	43.68	M2	751.89	\$32,842.56
5.500	CANTOS	137.00	ML	169.72	\$23,251.64
5.600	MOCHETAS	70.00	M2	332.58	\$23,280.60
5.700	PULIDO DE TECHO PLANO	43.68	M2	210.00	\$9,172.80
5.800	ZABALETA	28.00	ML	147.68	\$4,135.04
					<b>\$181,349.80</b>
<b>6.000 HORMIGON SIMPLE</b>					
6.100	TORTA DE HORMIGON SIMPLE e=10 Cm, 1:3:5	4.00	M3	6,813.73	\$27,254.92
					<b>\$27,254.92</b>
<b>7.000 PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>					
7.100	CERAMICA IMPORTADA (PISOS)	40.00	M2	2,667.89	\$106,715.60
7.200	ZOCALO CERAMICA IMPORTADA	37.00	ML	301.25	\$11,146.25
7.300	REVESTIMIENTO EN BAÑOS, CERAMICA IMPORTADA	19.00	M2	2,041.02	\$38,779.38
7.400	TOPE MESETA DE COCINA	1.00	P.A	20,000.00	\$20,000.00
					<b>\$176,641.23</b>
<b>8.000 INSTALACION ELECTRICA</b>					
8.100	TOMACORRIENTE DOBLE 110 V	7.00	UND	1,681.22	\$11,768.54
8.200	TOMACORRIENTE DOBLE 220 V	1.00	UND	3,732.94	\$3,732.94
8.300	INTERRUPTOR DOBLE	4.00	UND	1,880.86	\$7,523.44
8.400	INTERRUPTOR SENCILLO	2.00	UND	1,343.08	\$2,686.16
8.500	LUZ CENITAL TECHO	10.00	UND	1,536.03	\$15,360.30
8.600	PANEL DE DISTRIBUCION 16 ESPACIOS, 1 PH	1.00	UND	15,609.83	\$15,609.83
8.700	REGISTROS ELECTRICOS	1.00	UND	3,480.64	\$3,480.64
8.800	SALIDA PARA TELEFONO	1.00	UND	1,167.27	\$1,167.27
8.900	SALIDA PARA ANTENA / TV	2.00	UND	1,167.27	\$2,334.54
8.1000	SALIDA DE ABANICO	4.00	UND	1,167.27	\$4,669.08
8.1100	INTERRUPTORES DE ABANICO	2.00	UND	1,167.27	\$2,334.54
					<b>\$70,667.28</b>

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO U	VALOR
<b>9.000</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>				
9.100	DESAGÜES PLUVIALES 3"	4.00	UND	2,554.10	\$10,216.40
9.200	INODOROS (INCLUYE PIEZAS E INSTALACION)	1.00	UND	20,884.99	\$20,884.99
9.300	Lavamanos ovalado bco., empotrar (INCLUYE PIEZAS E INSTALACION)	1.00	UND	13,304.52	\$13,304.52
9.400	TINACO 500 GALONES (INCLUYE PIEZAS)	1.00	UND	16,500.00	\$16,500.00
9.500	DESAGÜES DE PISOS 2"	2.00	UND	1,815.52	\$3,631.04
9.600	CAJAS DE INSPECCION	1.00	UND	5,420.72	\$5,420.72
9.700	FREG. A. INOX. DOBLE, H.G., MANGUERA, (INCLUYE PIEZAS E INST.)	1.00	UND	18,238.79	\$18,238.79
9.800	TRAMPA DE GRASA (1.00*1.00*1.00)m	1.00	UND	13,657.75	\$13,657.75
					<b>\$101,854.21</b>

<b>10.000</b>	<b>PORTAJE, VENTANAS, GABINETES</b>				
10.100	PUERTAS POLIMETANO DE 0.80-1.00 (INCLUYE INSTALACION Y LLAVIN)	4.00	UND	10,000.00	\$40,000.00
10.200	VENTANAS SALOM. ALUM. NAT. Y VIDRIO CLARO, PALANCA	70.00	PIE2	444.45	\$31,111.50
10.200	GABINETES DE COCINA Y DESPENSA (PINO)	1.00	P.A	40,000.00	\$40,000.00
					<b>\$111,111.50</b>

<b>11.000</b>	<b>PINTURA</b>				
11.100	PINTURA ACRILICA INTERIOR	130.00	M2	254.64	\$33,103.20
11.200	PINTURA ACRILICA EXTERIOR	60.00	M2	222.48	\$13,348.80
					<b>\$46,452.00</b>


<b>12.000</b>	<b>HERRERIA</b>				
12.100	PAÑOS DE HIERRO PUERTAS Y VENTANAS	110.00	P2	560.00	\$61,600.00
					<b>\$61,600.00</b>


<b>13.000</b>	<b>OTROS</b>				
13.100	BASE PARA MONTAR LAS CAJAS EN LA FUNERARIA	1.00	P.A	35,000.00	\$35,000.00
13.100	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	9,500.00	\$9,500.00
					<b>\$44,500.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD** **\$1,381,951.47**

<b>1.000</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,381,951.47	\$138,195.15
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,381,951.47	\$13,819.51
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,381,951.47	\$62,187.82
1.004	Codia	0.10	%	1,381,951.47	\$1,381.95
1.005	Itbis	1.80	%	1,381,951.47	\$24,875.13
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,381,951.47	\$27,639.03
					<b>\$268,098.59</b>

**TOTAL GENERAL RD** **\$1,650,050.06**

  
Preparado por: Ing. Yosvira De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

  
Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
 UBICACIÓN: C/ PRINCIPAL SECTOR COMUNIDAD CATOLICA ANAMUYA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	17,000.00	\$17,000.00
1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPO	1.00	P.A	24,000.00	\$24,000.00
					<b>\$41,000.00</b>
<b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.10mts	59.80	M3	1,282.91	\$76,718.02
					<b>\$76,718.02</b>
<b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b>					
3.100	CONTENES	598.00	ML	1,299.90	\$777,340.20
3.200	ACERAS	598.00	M2	1,287.18	\$769,733.64
					<b>\$1,547,073.84</b>
<b>4.000 LIMPIEZA</b>					
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	10,400.00	\$10,400.00
					<b>\$10,400.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$1,675,191.86**

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,675,191.86	\$167,519.19
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,675,191.86	\$16,751.92
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,675,191.86	\$75,383.63
1.004	Codia	0.10	%	1,675,191.86	\$1,675.19
1.005	Itebis	1.80	%	1,675,191.86	\$30,153.45
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,675,191.86	\$33,503.84
					<b>\$324,987.22</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$2,000,179.08**

C/ PRINCIPAL	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I: DESDE LA AV. AMBROSIO DE LA ROSA Y EL PERIMETRO DE LA IGLESIA	224.00	224.00
2) TRAMO II: INICIANDO, DESDE LA C/ #1	75.00	75.00
<b>TOTAL</b>	<b>299.00</b>	<b>299.00</b>

Preparado por: Ing. Yosvra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY  
PROVINCIA LA ALTAGRACIA  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:  
Fecha de Creación: domingo, 23 de noviembre de 2025  
Preparado por: Obras Municipales

OBRA: **CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL**  
UBICACIÓN: **SECTOR LA FLORIDA**

REF	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO U	VALOR
<b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.100	REPLANTEO	60.00	ML	225.00	\$13,500.00
1.200	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	22,000.00	\$22,000.00
					<b>\$35,500.00</b>
<b>2.000 HORMIGON ARMADO</b>					
2.100	COLUMNAS C2, 1:2:4, 8 Ø1/2", 4 Ø3/4", est. Ø3/8" @0.15 (0.40*0.40), 8.0 UD	5.00	M3	41,281.66	\$206,408.30
2.200	VIGA V2 1:2:4 (0.40*0.40), 5 Ø de 3/4", 2 Ø de 1/2", 3/8" a 15, 59.60 ml	12.00	M3	30,705.76	\$368,469.12
2.300	Dintel 15x20, 1:2:4, 60, 3 de 1/2"-2 de 3/8", 3/8" a .20, lig., 17.60 ml	1.00	M3	66,259.43	\$66,259.43
2.400	Losa h=15, 1:2:4, 60, 3/8" x 20' a 25 a. d. lig. y winche. 116.48 m <sup>2</sup>	19.00	M3	24,969.52	\$474,420.88
					<b>\$1,115,557.73</b>
<b>3.000 MUROS DE BLOCK DE 6"</b>					
3.100	Bloques horm. 6", 3/8" a .80 m. S.N.P.	180.00	M2	2,103.03	\$378,545.40
3.200	Bloques horm. 6", 3/8" a .80 m. S.N.P. antepecho	14.00	M2	2,103.03	\$29,442.42
					<b>\$407,987.82</b>
<b>4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
4.100	PAÑETE DE MURO EXTERIOR	295.00	M2	827.98	\$244,254.10
4.200	PAÑETE DE MURO INTERIOR	398.00	M2	480.39	\$191,195.22
4.300	FRAGUACHE	130.00	M2	116.23	\$15,109.90
4.400	PAÑETE DE TECHO	130.00	M2	751.89	\$97,745.70
4.500	CANTOS	320.00	ML	169.72	\$54,310.40
4.600	MOCHETAS	160.00	M2	332.58	\$53,212.80
4.700	PULIDO DE TECHO PLANO	130.00	M2	210.00	\$27,300.00
4.800	ZABALETA	70.00	ML	147.68	\$10,337.60
					<b>\$693,465.72</b>
<b>5.000 PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>					
5.100	CERAMICA IMPORTADA (PISOS)	130.00	M2	2,667.89	\$346,825.70
5.200	ZOCALO CERAMICA IMPORTADA	75.00	ML	301.25	\$22,593.75
5.300	REVESTIMIENTO EN BAÑOS, CERAMICA IMPORTADA	26.00	M2	2,041.02	\$53,066.52
5.400	TOPE MESETA DE COCINA	1.00	P.A	24,000.00	\$24,000.00
					<b>\$446,485.97</b>
<b>6.000 INSTALACION ELECTRICA</b>					
6.100	TOMACORRIENTE DOBLE 110 V	14.00	UND	1,681.22	\$23,537.08
6.200	TOMACORRIENTE DOBLE 220 V	2.00	UND	3,732.94	\$7,465.88
6.300	INTERRUPTOR 3 VIAS	3.00	UND	1,784.17	\$5,352.51
6.400	INTERRUPTOR DOBLE	2.00	UND	1,880.86	\$3,761.72
6.500	INTERRUPTOR SENCILLO	2.00	UND	1,343.08	\$2,686.16
6.600	LUZ CENTAL TECHO	15.00	UND	1,536.03	\$23,040.45
6.700	PANEL DE DISTRIBUCION 16 ESPACIOS, 1 PH	1.00	UND	15,609.83	\$15,609.83
6.800	REGISTROS ELECTRICOS	1.00	UND	3,480.64	\$3,480.64
6.900	SALIDA PARA TELEFONO	1.00	UND	1,167.27	\$1,167.27
6.1000	SALIDA PARA ANTENA / TV	2.00	UND	1,167.27	\$2,334.54
6.1100	SALIDA DE ABANICO	6.00	UND	1,167.27	\$7,003.62
6.1200	INTERRUPTORES DE ABANICO	3.00	UND	1,167.27	\$3,501.81
					<b>\$98,941.51</b>
<b>7.000 INSTALACION SANITARIA</b>					
7.100	DESAGÜES PLUVIALES 3"	6.00	UND	2,554.10	\$15,324.60
7.200	INODOROS (INCLUYE PIEZAS E INSTALACION)	1.00	UND	20,884.99	\$20,884.99
7.300	Lavamanos ovalado bco., empotrar (INCLUYE PIEZAS E INSTALACION)	1.00	UND	13,304.52	\$13,304.52
7.400	TINACO 500 GALONES (INCLUYE PIEZAS)	1.00	UND	16,500.00	\$16,500.00

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO U.	VALOR
7.500	DESAGÜES DE PISOS 2"	2.00	UND	1,815.52	\$3,631.04
7.600	CAJAS DE INSPECCION	1.00	UND	5,420.72	\$5,420.72
7.700	FREG. A. INOX. DOBLE, H.G., MANGUERA, (INCLUYE PIEZAS E INST.)	1.00	UND	18,238.79	\$18,238.79
7.800	TRAMPA DE GRASA (1.00*1.00*1.00)m	1.00	UND	13,657.75	\$13,657.75
					<b>\$106,962.41</b>

8.000 PORTAJE, VENTANAS, GABINETES					
8.100	PUERTAS POLIMETANO DE 0.80-1.00 (INCLUYE INSTALACION Y LLAVIN)	3.00	UND	10,000.00	\$30,000.00
8.200	VENTANAS SALOM. ALUM. NAT. Y VIDRIO CLARO, PALANCA	150.00	PIE2	444.45	\$66,667.50
8.300	GABINETES DE COCINA Y DESPENSA (PINO)	1.00	P.A	48,000.00	\$48,000.00
					<b>\$144,667.50</b>

9.000 PINTURA					
9.100	PINTURA ACRILICA INTERIOR	552.00	M2	254.64	\$140,561.28
9.200	PINTURA ACRILICA EXTERIOR	323.00	M2	222.48	\$71,861.04
					<b>\$212,422.32</b>

10.000 HERRERIA					
10.100	PAÑOS DE HIERRO PUERTAS Y VENTANAS	150.00	P2	560.00	\$84,000.00
					<b>\$84,000.00</b>

11.000 OTROS					
11.100	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	13,500.00	\$13,500.00
					<b>\$13,500.00</b>


12.000 ESCALERA					
12.100	REPLANTEO	6.00	ML	225.00	\$1,350.00
12.200	RAMPA e=0.12m, (1:2.4), Ø 1/2" @ 0.20 y 3/8" @0.20	0.60	M3	42,150.00	\$25,290.00
12.300	ESCALONES, HORMIGON SIMPLE (1:3:5)	1.40	M3	6,813.73	\$9,539.22
12.400	PAÑETE	6.00	M2	827.98	\$4,967.88
12.500	CANTOS	16.00	ML	169.72	\$2,715.52
12.600	MOCHETAS	8.00	ML	332.58	\$2,660.64
12.700	CERAMICA IMPORTADA	14.00	M2	2,072.05	\$29,008.70
12.800	ZOCALOS	8.00	ML	301.25	\$2,410.00
12.900	PASAMANOS (ACERO INOX. Y CRISTAL)	7.00	ML	15,500.00	\$108,500.00
12.1000	PINTURA RAMPA ESCALERA	10.00	M2	222.48	\$2,224.80
					<b>\$188,666.76</b>

13.000 MOBILIARIOS PARA FUNERARIA					
13.100	SILLAS, CAJAS PARA LOS FIELES DIFUNTOS, NEVERA, VELAS, ETC.	1.00	P.A	639,448.00	\$639,448.00
					<b>\$639,448.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD** **\$4,187,605.74**

1.000 COSTOS INDIRECTOS					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	4,187,605.74	\$418,760.57
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	4,187,605.74	\$41,876.06
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	4,187,605.74	\$188,442.26
1.004	Codía	0.10	%	4,187,605.74	\$4,187.61
1.005	Itebis	1.80	%	4,187,605.74	\$75,376.90
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	4,187,605.74	\$83,752.11
					<b>\$812,395.51</b>

**TOTAL GENERAL RD** **\$5,000,001.28**

  
Preparado por: Ing. Fosayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

  
Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
UBICACION: C/ RIJO TATA SECTOR LAS CAOBAS

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	17,000.00	\$17,000.00
1.200	LIMPIEZA EXTREMA (CON EQUIPO)	1.00	P.A	36,000.00	\$36,000.00
					<b>\$53,000.00</b>
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.20mts	94.40	M3	1,282.91	\$121,106.70
					<b>\$121,106.70</b>
3.000	CONTENES Y ACERAS				
3.100	CONTENES	472.00	ML	1,299.90	\$613,552.80
3.200	ACERAS	472.00	M2	1,287.18	\$607,548.96
					<b>\$1,221,101.76</b>
4.000	LIMPIEZA				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>

**SUB TOTAL RD \$1,407,208.46**

III	CONSTRUCCION DE DOS (2) BADENES TIPO BATEA				
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.100	REPLANTEO	2.00	UND	2,500.00	\$5,000.00
1.200	CORTE DE ASFALTO	2.00	UND	6,000.00	\$12,000.00
					<b>\$17,000.00</b>
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.100	EXCAVACION A MANO, e=0.40 mts	9.60	M3	1,200.00	\$11,520.00
2.200	BOTE DE EXCAVACION	12.50	M3	650.00	\$8,125.00
2.300	RELLENO COMPACTADO, e=0.15 mts	3.60	M3	1,282.91	\$4,618.48
					<b>\$24,263.48</b>
3.000	HORMIGON ARMADO				
3.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², Ø 1/2" @ 0.20 A.D., e=0.25 m	6.00	m3	11,793.98	\$70,763.88
					<b>\$70,763.88</b>
4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE				
4.100	LIMPIEZA GENERAL	2.00	UND	6,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>

**SUB TOTAL RD \$124,027.36**

**SUB TOTAL GENERAL RD \$1,531,235.82**

1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,531,235.82	\$153,123.58
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,531,235.82	\$15,312.36
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,531,235.82	\$68,905.61
1.004	Codia	0.10	%	1,531,235.82	\$1,531.24
1.005	Itebis	1.80	%	1,531,235.82	\$27,562.24
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,531,235.82	\$30,624.72
					<b>\$297,059.75</b>

**TOTAL GENERAL RD \$1,828,295.57**

C/ RIJO TATA	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I: DESDE LA C/ ANACAONA HASTA LA C/ DIOS CON NOSOTROS	64.00	64.00
2) TRAMO II: DESDE LA C/ DIOS CON NOSOTROS HASTA LA C/ TEOFILO GUERRERO	80.00	80.00
3) TRAMO III: DESDE LA C/ TEOFILO GUERRERO HASTA LA C/ LEO TAVAREZ	92.00	92.00
<b>TOTAL</b>	<b>236.00</b>	<b>236.00</b>

**BADENES:**

- 1)
- 2)

**SECCION**  
(6.00 m \* 2.00 m) TIPO BATEA  
(6.00 m \* 2.00 m) TIPO BATEA

*[Signature]*  
Preparado por: Ing. Yosava De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

*[Signature]*  
Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
UBICACIÓN: C/ TEOFILO GUERRERO SECTOR LAS CAOBAS

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCIÓN</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
1.200	LIMPIEZA EXTREMA (CON EQUIPO)	1.00	P.A	32,000.00	\$32,000.00
1.300	SUMINISTRO Y RELLENO EN PIEDRAS	36.00	M3	1,736.00	\$62,496.00
					<b>\$112,496.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.35mts	100.10	M3	1,282.91	\$128,419.29
2.200	BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$140,419.29</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	286.00	ML	1,299.90	\$371,771.40
3.200	ACERAS	286.00	M2	1,287.18	\$368,133.48
					<b>\$739,904.88</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>

SUB TOTAL GENERAL RD

**\$1,004,820.17**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,004,820.17	\$100,482.02
1.002	Fondo De Pensión Ley 6-86	1.00	%	1,004,820.17	\$10,048.20
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,004,820.17	\$45,216.91
1.004	Codia	0.10	%	1,004,820.17	\$1,004.82
1.005	Itebis	1.80	%	1,004,820.17	\$18,086.76
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,004,820.17	\$20,096.40
					<b>\$194,935.11</b>

TOTAL GENERAL RD


**\$1,199,755.28**

**C/ TEOFILO GUERRERO**

**CONTENES (ML)**

**ACERAS (M2)**

1) TRAMO I: DESDE LA C/ RIJO TATA HASTA LA C/ DEL CENTRO COMUNAL	90.00	90.00
2) TRAMO II: DESDE LA C/ DEL CENTRO COMUNAL HASTA EL FINAL	53.00	53.00
<b>TOTAL</b>	<b>143.00</b>	<b>143.00</b>

  
Preparado por: Ing. Yasayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

  
Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**  
UBICACIÓN: **C/ LOS CRISTIANOS SECTOR LOS MERINOS**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
					\$18,000.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.10	65.00	M3	1,282.91	\$83,389.15
2.200	DEMOLICION DE CONTENES EXISTENTES	5.00	M3	550.00	\$2,750.00
2.300	BOTE DE DEMOLICION	7.50	M3	380.00	\$2,850.00
					\$88,989.15
3.000	CONTENES Y ACERAS				
3.100	CONTENES	50.00	ML	1,299.90	\$64,995.00
3.200	ACERAS	650.00	M2	1,287.18	\$836,667.00
					\$901,662.00
4.000	LIMPIEZA				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					\$12,000.00

**SUB TOTAL GENERAL RD** **\$1,020,651.15**

1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,020,651.15	\$102,065.12
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,020,651.15	\$10,206.51
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,020,651.15	\$45,929.30
1.004	Codia	0.10	%	1,020,651.15	\$1,020.65
1.005	Itebis	1.80	%	1,020,651.15	\$18,371.72
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,020,651.15	\$20,413.02
					\$198,006.32

**TOTAL GENERAL RD** **\$1,218,657.47**

	C/ LOS CRISTIANOS	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1)	TRAMO I: DESDE LA C/ PROLONGACION AV. AREVALO CEDEÑO HASTA C/ LA HERMOSA	50.00	165.00
2)	TRAMO II: DESDE C/ LA HERMOSA HASTA LA PROXIMA ESQUINA		160.00
	<b>TOTAL</b>	<b>50.00</b>	<b>325.00</b>

Preparado por: Ing. Rosayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**  
UBICACION: **C/ NARCISA HIDALGO SECTOR LOS MERINOS**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					\$12,000.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.10	66.00	M3	1,282.91	\$84,672.06
					\$84,672.06
3.000	CONTENES Y ACERAS				
3.100	ACERAS	660.00	M2	1,287.18	\$849,538.80
					\$849,538.80
4.000	LIMPIEZA				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					\$12,000.00

**SUB TOTAL GENERAL RD** **\$958,210.86**

1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	958,210.86	\$95,821.09
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	958,210.86	\$9,582.11
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	958,210.86	\$43,119.49
1.004	Codia	0.10	%	958,210.86	\$958.21
1.005	Itebis	1.80	%	958,210.86	\$17,247.80
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	958,210.86	\$19,164.22
					\$185,892.91

**TOTAL GENERAL RD** **\$1,144,103.77**

**C/ NARCISA HIDALGO**

- 1) TRAMO I: DESDE LA C/ PROL. AREVALO CEDEÑO HASTA LA C/ HERMOSA
- 2) TRAMO II: DESDE C/ LA HERMOSA HASTA LA C/ VICENTA MEJIA
- 3) TRAMO III: DESDE LA C/ VICENTA MEJIA HASTA LA PROXIMA ESQUINA

**ACERAS (M2)**

165.00  
110.00  
55.00

**TOTAL**

**330.00**

Preparado por: **Enc. Presupuesto Depto. Const. de Obras Municipales**

Aprobado por: **Ing. Miguel A. Cedeño**  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS  
UBICACIÓN: C/ CRISTO LA ROCA SECTOR LOS MERINOS

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
1.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.10	14.00	M3	1.282.91	\$17.960.74
					\$17.960.74
2.000	CONTENES Y ACERAS				
2.100	ACERAS	140.00	M2	1.287.18	\$180.205.20
					\$180.205.20
3.000	LIMPIEZA				
3.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	3,000.00	\$3,000.00
					\$3,000.00

SUB TOTAL GENERAL RD \$201,165.94

1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	201,165.94	\$20,116.59
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	201,165.94	\$2,011.66
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	201,165.94	\$9,052.47
1.004	Codía	0.10	%	201,165.94	\$201.17
1.005	Itebis	1.80	%	201,165.94	\$3,620.99
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	201,165.94	\$4,023.32
					\$39,026.19

TOTAL GENERAL RD \$240,192.13

C/ CRISTO LA ROCA  
TRAMO I: DESDE LA C/ PROL. AREVALO CEDEÑO HASTA C/ POLICIA  
JIMENEZ

ACERAS (M2)

70.00  
70.00

TOTAL

Preparado por: Ing. Yosavira De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**  
 UBICACIÓN: **C/ LOS MARIOS SECTOR LOS MERINOS**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.10	27.00	M3	1.282.91	\$34.638.57
					\$34.638.57
2.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
2.100	ACERAS	270.00	M2	1.287.18	\$347.538.60
					\$347.538.60
3.000	<b>LIMPIEZA</b>				
3.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	3.000.00	\$3.000.00
					\$3.000.00

**SUB TOTAL GENERAL RD** **\$385.177.17**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	385,177.17	\$38,517.72
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	385,177.17	\$3,851.77
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	385,177.17	\$17,332.97
1.004	Codia	0.10	%	385,177.17	\$385.18
1.005	Itbis	1.80	%	385,177.17	\$6,933.19
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	385,177.17	\$7,703.54
					\$74,724.37

**TOTAL GENERAL RD** **\$459.901.54**

**C/ LOS MARIOS**

- 1) **TRAMO I: DESDE LA C/ PROL. AREVALO CEDEÑO HASTA C/ LA HERMOSA**  
 LONTITUD TOTAL DEL TRAMO 165.00 ML, DE CALLE.

**ACERAS (M2)**

135.00

**TOTAL**

135.00

Preparado por: Ing. Ysaura De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS**  
 UBICACIÓN: **C/ CONSUELO TAVAREZ SECTOR LEO TAVAREZ**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
1.200	LIMPIEZA EXTREMA Y BOTE (USO DE EQUIPO)	1.00	P.A	32,000.00	\$32,000.00
					<b>\$50,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.20mts	161.60	M3	1,282.91	\$207,318.26
					<b>\$207,318.26</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	926.00	ML	1,299.90	\$1,203,707.40
3.200	ACERAS	808.00	M2	1,287.18	\$1,040,041.44
					<b>\$2,243,748.84</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$2,513,067.10**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	2,513,067.10	\$251,306.71
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	2,513,067.10	\$25,130.67
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	2,513,067.10	\$113,088.02
1.004	Codia	0.10	%	2,513,067.10	\$2,513.07
1.005	Itebis	1.80	%	2,513,067.10	\$45,235.21
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	2,513,067.10	\$50,261.34
					<b>\$487,535.02</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$3,000,602.11**

**C/ CONSUELO TAVAREZ**

**CONTENES (ML)**

**ACERAS (M2)**

- 1) **TRAMO I (INICIO):** DESDE LA C/ DORINDO HASTA LA C/ JUAN PABLO II 245.00 245.00
- 2) **TRAMO II:** DESDE LA C/ JUAN PABLO II HASTA LA C/ ABRAHAN LINCOLN 148.00 148.00
- 3) **TRAMO III:** DESDE LA INTERCEPCION ABRAHAN LINCOLN HASTA LA C/ MERIDA TAVAREZ. **OJO, LAS ACERAS DE ESTE TRAMO DE CALLE SON 70 ML.** 70.00 **11.00**

**TOTAL 463.00**

**404.00**

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



**Conciliado con:**  
**Contratista**



OBRA: COLOCACION DE ALCANTARILLAS Ø 48" Y 18", CONSTRUCCION DE REGISTROS E IMBORNALES

UBICACIÓN: C/ JOAQUIN BALAGUER Y C/ SHADDAY (VILLA MARIA I)

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
<b>1.000</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	25,000.00	\$25,000.00
1.200	REPLANTEO	1.00	P.A	15,500.00	\$15,500.00
					<b>\$40,500.00</b>
<b>2.000</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ALCANTARILLAS Ø 48" y 18", REGISTROS E IMBORNALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES	413.70	M3	283.88	\$117,441.16
2.200	BOTE DE EXCAVACION	537.81	M3	650.00	\$349,576.50
2.300	RELLENO COMPACTADO	195.30	M3	1,282.91	\$250,552.32
2.400	SUMINISTRO MATERIAL DE ASIEN TO e=0.20m	40.00	M3	1,350.00	\$54,000.00
					<b>\$771,569.98</b>
<b>3.000</b>	<b>TUBERIAS H.A Ø 48" Y Ø 18"</b>				
3.100	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBOS H.A Ø 48"	160.00	UND	12,390.00	\$1,982,400.00
3.200	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBOS H.A Ø 18"	16.00	UND	5,664.00	\$90,624.00
					<b>\$2,073,024.00</b>
<b>4.000</b>	<b>REGISTROS E IMBORNALES</b>				
4.100	REGISTROS CON TAPA (2.0*1.50*1.00)	1.00	UND	45,000.00	\$45,000.00
4.200	IMBORNAL CON DESARENADOR DE 3 PARILLAS EN FIBRA DE VIDRIO Y TAPAS EN FIBRA DE VIDRIO. (3.5 X 1.50 X 1.70)	4.00	UND	101,271.22	\$405,084.88
					<b>\$450,084.88</b>
<b>5.000</b>	<b>LIMPIEZA</b>				
5.100	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$15,000.00</b>
<b>SUB TOTAL GENERAL RD \$</b>					<b>\$3,350,178.86</b>

<b>1.000</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	3,350,178.86	\$335,017.89
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	3,350,178.86	\$33,501.79
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	3,350,178.86	\$150,758.05
1.004	Codia	0.10	%	3,350,178.86	\$3,350.18
1.005	Itebis	1.80	%	3,350,178.86	\$60,303.22
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	3,350,178.86	\$67,003.58
					<b>\$649,934.70</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$4,000,113.56**

  
Preparado por: Ing. Yasavra De Peña Cedeño  
Enc. De Presupuestos Depto. De Obras M.

  
Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: **SEIS (06) BADENES TIPO BATEA Y UN PARCHO**  
UBICACIÓN: **SECTOR VILLA MARIA II**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
<b>1.000</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	REPLANTEO	7.00	UND	2,500.00	\$17,500.00
1.200	CORTE DE ASFALTO	7.00	UND	6,000.00	\$42,000.00
1.300	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	31,000.00	\$31,000.00
					<b>\$90,500.00</b>
<b>2.000</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	DEMOLICION DE BADENES, CONTENES Y ACERAS	93.20	M3	1,500.00	\$139,800.00
2.200	BOTE DE DEMOLICION	139.80	M3	650.00	\$90,870.00
2.300	RELLENO COMPACTADO, e=0.10 mts	20.00	M3	1,282.91	\$25,658.20
					<b>\$256,328.20</b>
<b>3.000</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>				
3.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm <sup>2</sup> , Ø 1/2" @ 0.20 A.D., e=0.30 m	59.10	m3	11,793.98	\$697,024.22
					<b>\$697,024.22</b>
<b>4.000</b>	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
4.100	CONTENES	72.00	ML	1,299.90	\$93,592.80
4.200	ACERAS	72.00	M2	1,287.18	\$92,676.96
					<b>\$186,269.76</b>
<b>5.000</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>				
5.100	LIMPIEZA GENERAL	7.00	UND	6,000.00	\$42,000.00
					<b>\$42,000.00</b>
<b>SUB TOTAL GENERAL RD</b>					<b>\$1,272,122.18</b>

<b>1.000</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,272,122.18	\$127,212.22
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,272,122.18	\$12,721.22
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,272,122.18	\$57,245.50
1.004	Codia	0.10	%	1,272,122.18	\$1,272.12
1.005	Itebis	1.80	%	1,272,122.18	\$22,898.20
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,272,122.18	\$25,442.44
					<b>\$246,791.70</b>

**TOTAL GENERAL RD** **\$1,518,913.88**

**BADENES:**

- 1) C/ ALEGRIA ESQ. C/ LA CHISPA
- 2) C/ ALEGRIA ESQ. C/ LA CHISPA
- 3) C/ PEPE SANTANA ESQ. ERCILIA PEPIN (AREA LATERAL ESCUELA)
- 4) C/ PEPE SANTANA ESQ. ERCILIA PEPIN (AREA LATERAL ESCUELA)
- 5) C/ PEPE SANTANA ESQ. DORINDA
- 6) C/ ANACAONA ESQ. IGLESIA DE LA PROFESIA

**SECCION**

- (24.00 m2) TIPO BATEA
- (24.00 m2) TIPO BATEA+ PARCHO 24.00 m2
- (24.00 m2) TIPO BATEA
- (20.00 m2) TIPO BATEA
- (48.00 m2) TIPO BATEA
- (33.00 m2) TIPO BATEA

*Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño*  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

*Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño*  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS**  
UBICACIÓN: **C/ ANACAONA SECTOR VILLA MARIA II**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	10,000.00	\$10,000.00
					<b>\$10,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.10	15.00	M3	1,282.91	\$19,243.65
					<b>\$19,243.65</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	150.00	ML	1,299.90	\$194,985.00
3.200	ACERAS	150.00	M2	1,287.18	\$193,077.00
					<b>\$388,062.00</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	8,000.00	\$8,000.00
					<b>\$8,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD** **\$425,305.65**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	425,305.65	\$42,530.57
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	425,305.65	\$4,253.06
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	425,305.65	\$19,138.75
1.004	Codia	0.10	%	425,305.65	\$425.31
1.005	Itebis	1.80	%	425,305.65	\$7,655.50
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	425,305.65	\$8,506.11
					<b>\$82,509.30</b>

**TOTAL GENERAL RD** **\$507,814.95**

**C/ ANACAONA**

	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I: LEANDRO GUZMAN	30.00	30.00
2) TRAMO II: DESDE LA C/ LEANDRO GUZMAN HASTA LA PROXIMA ESQUINA	45.00	45.00
<b>TOTAL</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES  
 UBICACIÓN: C/ ANGEL GUERRERO SECTOR BARRIO LINDO (VILLA CERRO)

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	17,000.00	\$17,000.00
1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPO	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
					<b>\$35,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.25mts	133.00	M3	1,282.91	\$170,627.03
					<b>\$170,627.03</b>
3.000	<b>CONTENES</b>				
3.100	CONTENES	532.00	ML	1,299.90	\$691,546.80
					<b>\$691,546.80</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	6,000.00	\$6,000.00
					<b>\$6,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD \$903,173.83**

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	903,173.83	\$90,317.38
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	903,173.83	\$9,031.74
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	903,173.83	\$40,642.82
1.004	Codia	0.10	%	903,173.83	\$903.17
1.005	Itebis	1.80	%	903,173.83	\$16,257.13
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	903,173.83	\$18,063.48
					<b>\$175,215.72</b>

**TOTAL GENERAL RD \$1,078,389.55**

<b>C/ ANGEL GUERRERO</b>		<b>CONTENES (ML)</b>
1)	<b>TRAMO I (INICIO): DESDE LA C/ DOMINGO GARCIA HASTA LA PROXIMA ESQ.</b>	111.00
2)	<b>TRAMO II:</b>	75.00
3)	<b>TRAMO III: HASTA LA ESQ. DEL SEÑOR JUAN</b>	80.00
	<b>TOTAL</b>	<b>266.00</b>

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
UBICACIÓN: C/ AMERICO LUGO SECTOR BARRIO LINDO (VILLA CERRO)

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	17,000.00	\$17,000.00
1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPO	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
					<b>\$35,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.15mts	76.50	M3	1,282.91	\$98,142.62
2.100	DEMOLICION DE CONTENES Y ACERAS EXISTENTES	3.00	M3	550.00	\$1,650.00
2.200	BOTE DE DEMOLICION	4.50	M3	380.00	\$1,710.00
					<b>\$101,502.62</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	510.00	ML	1,299.90	\$662,949.00
3.200	ACERAS	510.00	M2	1,287.18	\$656,461.80
					<b>\$1,319,410.80</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	10,000.00	\$10,000.00
					<b>\$10,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD \$1,465,913.42**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,465,913.42	\$146,591.34
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,465,913.42	\$14,659.13
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,465,913.42	\$65,966.10
1.004	Codia	0.10	%	1,465,913.42	\$1,465.91
1.005	Itebis	1.80	%	1,465,913.42	\$26,386.44
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,465,913.42	\$29,318.27
					<b>\$284,387.20</b>

**TOTAL GENERAL RD \$1,750,300.62**

	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
C/ AMERICO LUGO		
1) TRAMO I: DESDE LA C/ DOMINGO GARCIA HASTA LA C/ JOAQUIN BALAGUER	115.00	115.00
2) TRAMO II: DESDE LA C/ JOAQUIN BALAGUER HASTA LA C/ PROFESOR FRANCISCO SALAZAR	140.00	140.00
<b>NOTA:</b> LONGITUD TOTAL DEL TRAMO II: 140.00 ML DE CALLE		
<b>TOTAL</b>	<b>255.00</b>	<b>255.00</b>

Preparado por: Ing. Ysaura De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
UBICACIÓN: C/ SAN VICENTE SECTOR VILLA PALMERA (VILLA CERRO)

REF	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO U	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPO	1.00	P.A	20,000.00	\$20,000.00
					<b>\$38,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.10mts	58.00	M3	1,282.91	\$74,408.78
2.200	DEMOLICION DE CONTENES Y ACERAS EXISTENTES	11.00	M3	550.00	\$6,050.00
2.300	BOTE DE DEMOLICION	16.50	M3	380.00	\$6,270.00
					<b>\$86,728.78</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	580.00	ML	1,299.90	\$753,942.00
3.200	ACERAS	580.00	M2	1,287.18	\$746,564.40
					<b>\$1,500,506.40</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**


**\$1,637,235.18**

1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,637,235.18	\$163,723.52
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,637,235.18	\$16,372.35
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,637,235.18	\$73,675.58
1.004	Codia	0.10	%	1,637,235.18	\$1,637.24
1.005	Itebis	1.80	%	1,637,235.18	\$29,470.23
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,637,235.18	\$32,744.70
					<b>\$317,623.62</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$1,954,858.80**

C/ SAN VICENTE	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I (INICIO): DESDE LA C/ PRIMERA HASTA LA C/ LEOPOLDO NAVARRO	195.00	195.00
2) TRAMO II: DESDE LA C/ LEOPOLDO NAVARRO HASTA EL RIO	95.00	95.00
<b>TOTAL</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>

  
Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

  
Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS**  
 UBICACION: **C/ JOAQUIN BALAGUER SECTOR VILLA PALMERA (VILLA CERRO)**

REF	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIU	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
<b>1.000</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.10mts	14.84	M3	1,282.91	\$19,038.38
1.200	DEMOLICION DE CONTENES Y ACERAS EXISTENTES	5.00	M3	550.00	\$2,750.00
1.300	BOTE DE DEMOLICION	7.50	M3	380.00	\$2,850.00
					<b>\$24,638.38</b>
<b>2.000</b>	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
2.100	CONTENES	374.00	ML	1,299.90	\$486,162.60
2.200	ACERAS	148.40	M2	1,287.18	\$191,017.51
					<b>\$677,180.11</b>
<b>3.000</b>	<b>LIMPIEZA</b>				
3.100	LIMPIEZA CONTINUA YFINAL	1.00	P.A	6,000.00	\$6,000.00
					<b>\$6,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$707,818.50**

<b>1.000</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	707,818.50	\$70,781.85
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	707,818.50	\$7,078.18
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	707,818.50	\$31,851.83
1.004	Codia	0.10	%	707,818.50	\$707.82
1.005	Itebis	1.80	%	707,818.50	\$12,740.73
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	707,818.50	\$14,156.37
					<b>\$137,316.79</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$845,135.28**

C/ JOAQUIN BALAGUER  
 TRAMO I (INICIO): DESDE LA C/ PRIMERA HASTA LA C/ LEOPOLDO  
 NAVARRO

	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
	187.00	74.20
<b>TOTAL</b>	<b>187.00</b>	<b>74.20</b>

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
UBICACIÓN: C/ H SECTOR BRISAS DE LAS COLINAS (VILLA CERRO)

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	17,000.00	\$17,000.00
1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPO	1.00	P.A	16,000.00	\$16,000.00
					<b>\$33,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.10mts	80.95	M3	1,282.91	\$103,851.56
					<b>\$103,851.56</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	888.00	ML	1,299.90	\$1,154,311.20
3.200	ACERAS	809.50	M2	1,287.18	\$1,041,972.21
					<b>\$2,196,283.41</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**


**\$2,345,134.97**


1.000	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	2,345,134.97	\$234,513.50
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	2,345,134.97	\$23,451.35
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	2,345,134.97	\$105,531.07
1.004	Codia	0.10	%	2,345,134.97	\$2,345.13
1.005	Itebis	1.80	%	2,345,134.97	\$42,212.43
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	2,345,134.97	\$46,902.70
					<b>\$454,956.19</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$2,800,091.16**

C/ H	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I (INICIO): DESDE LA C/ DE LA BOMBA HASTA LA C/ B	55.00	55.00
2) TRAMO II: DESDE LA C/ B HASTA LA CALLE A	52.00	52.00
3) TRAMO III: DESDE LA CALLE A HASTA LA C/ D	52.00	52.00
4) TRAMO IV: DESDE LA C/ D HASTA LA PATRICIO VELOZ	60.00	60.00
5) TRAMO V: DESDE LA C/ PATRICIO VELOZ HASTA LA PROXIMA INTERSECCION	60.00	60.00
6) TRAMO VI: HASTA LA PRINCIPAL, CALLE F (COLMADO CARACOL)	165.00	125.75
<b>TOTAL</b>	<b>444.00</b>	<b>404.75</b>

  
Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

  
Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



**Conciliado con:**  
**Contratista**



OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS  
UBICACIÓN: C/ LAS DIEZ VIRGENES SECTOR VILLA PROGRESO I (VILLA CERRO)

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	17,000.00	\$17,000.00
1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPO	1.00	P.A	20,000.00	\$20,000.00
					<b>\$37,000.00</b>
<b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.10mts	84.40	M3	1,282.91	\$108,277.60
					<b>\$108,277.60</b>
<b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b>					
3.100	CONTENES	844.00	ML	1,299.90	\$1,097,115.60
3.200	ACERAS	844.00	M2	1,287.18	\$1,086,379.92
					<b>\$2,183,495.52</b>
<b>4.000 LIMPIEZA</b>					
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	16,000.00	\$16,000.00
					<b>\$16,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$2,344,773.12**

1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	2,344,773.12	\$234,477.31
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	2,344,773.12	\$23,447.73
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	2,344,773.12	\$105,514.79
1.004	Codia	0.10	%	2,344,773.12	\$2,344.77
1.005	Itebis	1.80	%	2,344,773.12	\$42,205.92
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	2,344,773.12	\$46,895.46
					<b>\$454,885.99</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$2,799,659.11**

C/ LAS DIEZ VIRGENES	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I (INICIO): DESDE LA AV. GASTON F. DELIGNE HASTA LA C/ BONETI BURGOS	47.00	47.00
2) TRAMO II: DESDE LA C/ BONETI BURGOS HASTA LA C/ JACOBO MAJLUTA	210.00	210.00
3) TRAMO III: DESDE LA C/ JACOBO MAJLUTA HASTA EL FINAL	165.00	165.00
<b>TOTAL</b>	<b>422.00</b>	<b>422.00</b>

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS**  
UBICACIÓN: **C/ BELEN SECTOR TERRITORIO DE CRISTO (VILLA CERRO)**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIU.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPO	1.00	P.A	16,000.00	\$16,000.00
					<b>\$34,000.00</b>
2.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.10mts	65.40	M3	1,282.91	\$83,902.31
					<b>\$83,902.31</b>
3.000	<b>CONTENES Y ACERAS</b>				
3.100	CONTENES	654.00	ML	1,299.90	\$850,134.60
3.200	ACERAS	654.00	M2	1,287.18	\$841,815.72
					<b>\$1,691,950.32</b>
4.000	<b>LIMPIEZA</b>				
4.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	8,000.00	\$8,000.00
					<b>\$8,000.00</b>
<b>SUB TOTAL GENERAL RD</b>					<b>\$1,817,852.63</b>

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,817,852.63	\$181,785.26
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	1,817,852.63	\$18,178.53
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	1,817,852.63	\$81,803.37
1.004	Codia	0.10	%	1,817,852.63	\$1,817.85
1.005	Itebis	1.80	%	1,817,852.63	\$32,721.35
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,817,852.63	\$36,357.05
					<b>\$352,663.41</b>

**TOTAL GENERAL RD** **\$2,170,516.04**

C/ BELEN	CONTENES (ML)	ACERAS (M2)
1) TRAMO I (INICIO): INICIANDO EN LA C/ SINAI HASTA LA PROXIMA ESQUINA	152.00	152.00
2) TRAMO II: HASTA C/ EL COMIENZO	60.00	60.00
3) TRAMO III: HASTA LA PROXIMA ESQUINA	50.00	50.00
4) TRAMO IV: HASTA LA PROXIMA ESQUINA	65.00	65.00
<b>TOTAL</b>	<b>327.00</b>	<b>327.00</b>

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS**  
UBICACIÓN: **C/ LOS LIRIOS SECTOR TERRITORIO DE CRISTO (VILLA CERRO)**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
1.000	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.100	RELLENO COMPACTADO. e=0.10mts	19.12	M3	1,282.91	\$24,529.24
					<b>\$24,529.24</b>
<b>2.000 CONTENES Y ACERAS</b>					
2.100	CONTENES	191.20	ML	1,299.90	\$248,540.88
2.200	ACERAS	191.20	M2	1,287.18	\$246,108.82
					<b>\$494,649.70</b>
<b>3.000 LIMPIEZA</b>					
3.100	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	8,000.00	\$8,000.00
					<b>\$8,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$527,178.94**

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	527,178.94	\$52,717.89
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	527,178.94	\$5,271.79
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	527,178.94	\$23,723.05
1.004	Codia	0.10	%	527,178.94	\$527.18
1.005	Itebis	1.80	%	527,178.94	\$9,489.22
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	527,178.94	\$10,543.58
					<b>\$102,272.71</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$629,451.65**

**C/ LOS LIRIOS**

**CONTENES (ML)**

**ACERAS (M2)**

1) **TRAMO I: INICIANDO DESDE LA CALLE LAS ROSAS**

95.60

95.60

**NOTA: LONG. TOTAL DE CALLE 520.00 ML**

**TOTAL 95.60**

**95.60**

Preparado por: **Enc. Yosayra De Peña Cedeño**  
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: **Ing. Miguel A. Cedeño**  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
Contratista



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE

UBICACIÓN: VILLA HORTENSIA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.100	REPLANTEO	1.00	ML	15,000.00	\$15,000.00
1.200	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	15,000.00	\$15,000.00
1.300	LIMPIEZA DE TERRENO (CAPA VEGETAL)	1.00	P.A	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$42,000.00</b>
<b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.100	RELLENO COMPACTADO, e=0.10m	40.84	M3	1,282.91	\$52,394.04
					<b>\$52,394.04</b>
<b>3.000 ACERAS</b>					
3.100	ACERAS ESTAMPADAS, HORMIGON 210 Kg/Cm2	288.40	M2	1,424.75	\$410,897.90
3.200	ACERAS TRADICIONALES	120.00	M2	1,287.18	\$154,461.60
					<b>\$565,359.50</b>
<b>4.000 BANCOS Y LUCES</b>					
4.100	SUM. Y COLOCACION BANCOS DE HIERRO	12.00	UND	18,000.00	\$216,000.00
4.200	SUM. Y COLOCACION PEDESTAL CON LUCES	8.00	UND	13,500.00	\$108,000.00
					<b>\$324,000.00</b>
<b>5.000 JARDINERIA</b>					
5.100	GRAMA, INCLUYE COLOCACION	1,341.60	M2	150.00	\$201,240.00
					<b>\$201,240.00</b>
<b>6.000 LIMPIEZA</b>					
6.100	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$15,000.00</b>
<b>SUB TOTAL GENERAL RD</b>					<b>\$1,199,993.54</b>

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	1,199,993.54	\$119,999.35
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	4.50	%	1,199,993.54	\$53,999.71
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	1,199,993.54	\$11,999.94
1.004	Codia	0.10	%	1,199,993.54	\$1,199.99
1.005	Itebis	1.80	%	1,199,993.54	\$21,599.88
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	1,199,993.54	\$23,999.87
1.007	Transporte	2.00	%	1,199,993.54	\$23,999.87
					<b>\$258,798.62</b>

TOTAL GENERAL RD

**\$1,456,792.16**

Preparado por: *Yosayra De Peña Cedeño*  
 Enc. Presupuestos De Obras M.

Aprobado por: *Ing. Miguel A. Cedeño*  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION PUENTE CAJON DOBLE**

UBICACIÓN: **LOS MEMISOS**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
<b>AREA (6.00*5.90)m</b>					
<b>1.000</b>	<b>TRABAJOS PREELIMINARES</b>				
1.100	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y EPP	1.00	P.A	25,000.00	\$25,000.00
1.200	REPLANTEO, INCLUYE BRIGADA TOPOGRAFICA	1.00	P.A	35,000.00	\$35,000.00
1.300	DESVIO Y MANEJO DE AGUA, INCLUYE BOMBA DE ACHIQUE Y ATAGUIO SACO DE ARENA	1.00	P.A	42,000.00	\$42,000.00
1.400	CASETA DE MATERIALES Y OFICINA DE CAMPO	1.00	P.A	41,929.49	\$41,929.49
1.500	SERENO	3.00	MES	18,000.00	\$54,000.00
1.600	DESMONTE DE EMPALIZADAS Y REPOSICION DE EMPALIZADAS	1.00	P.A	170,000.00	\$170,000.00
					<b>\$367,929.49</b>
<b>2.000</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO PARA ACCESO A LOS TRABAJOS DEL PUENTE (LIMPIEZA Y BOTE)	1.00	P.A	269,000.00	\$269,000.00
2.200	EXCAVACION CON EQUIPO MAT. INSERVIBLE + 1.00 mts AMPLIADO	147.00	M3	283.88	\$41,730.36
2.300	CANALIZACION DE CAUCE DE CAÑADA Y DRAGADO AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO; INCLUYE CARGUIO Y BOTE	2.00	DIA	22,710.00	\$45,420.00
2.400	EXCAVACION A MANO PARA PLATEA INFERIOR (6.00*6.00*0.40)mts	14.40	M3n	1,200.00	\$17,280.00
2.500	EXCAVACION A MANO PARA ZAPATA DE ALETONES 4 (3.0*0.90*0.80)mts	8.64	M3	1,200.00	\$10,368.00
2.600	EXCAVACION PARA DENTELLONES 4 (6.00*0.80*0.60)mts	11.52	M3	1,200.00	\$13,824.00
2.700	RELLENO DE NIVELACION DE FUNDACION (7.00*7.00*0.30)mts	14.70	M3	1,764.66	\$25,940.50
2.800	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN C/ EQUIPO PESADO; H=3.00 mts; ESPONJ.=1.50 mts.	816.00	M3	1,764.66	\$1,439,962.56
2.900	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	236.03	M3e	390.00	\$92,051.70
					<b>\$1,955,577.12</b>
<b>3.000</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>				
3.100	HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION 210 Kg/cm <sup>2</sup> , e=0.10 mts	3.60	M3	7,706.91	\$27,744.88
3.200	ZAPATA DE ALETONES, Ø1/2" @ 0.15 A.D., e=0.30 mts	3.24	M3	27,584.89	\$89,375.04
3.300	LOSA INFERIOR Ø3/4" @ 0.30 Horiz.; Ø1/2" @ 0.30 Vert.A.D., e=0.30 mts	10.80	M3	16,573.29	\$178,991.53
3.400	LOSA DE ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA (Ø3/4" @ 0.30 Horiz.; Ø1/2" @ 0.30 Vert.A.D., e=0.30 mts	3.60	M3	17,030.35	\$61,309.26
3.500	MUROS DE CARGA CENTRO h=3.0m, Ø1/2" @ 0.30 Horiz A.C.; Ø3/4" @ 0.25 Vert.A.C., e=0.30 mts	5.40	M3	25,254.33	\$136,373.38
3.600	MUROS DE CARGA LATERALES h=3.0m, Ø1/2" @ 0.30 Horiz A.C.; Ø3/4" @ 0.25 Vert.A.C., e=0.30 mts	10.80	M3	29,795.45	\$321,790.86
3.700	MUROS DE ALETONES, Ø1/2" @ 0.30 Horiz A.C.; Ø3/4" @ 0.25 Vert.A.C., e=0.30 mts	10.80	M3	29,795.45	\$321,790.86
3.800	DENTELLONES (0.20*0.60), Ø1/2" @ 0.20m, est. Ø3/8" @ 0.25m	2.88	M3	33,298.17	\$95,898.73
3.900	CHANFLANES	1.50	M3	19,885.85	\$29,828.78
3.110	LOSA SUPERIOR, (Ø3/4" @ 0.15 y Ø3/4" @ 0.30) A.C. adic.Ø1/2"@ 0.25 , e=0.30 mts	10.80	M3	24,131.87	\$260,624.20
3.111	GUARDA RUEDAS (0.20*0.40), 4 Ø3/8", est.Ø3/8"@ 0.25m	1.00	M3	24,118.42	\$24,118.42
					<b>\$1,547,845.93</b>
<b>4.000</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>				
4.100	RESANE INFERIOR DE CAJONES	66.00	M2	340.94	\$22,502.04
4.200	RESANE GUARDA RUEDAS	13.20	M2	340.94	\$4,500.41
4.300	RESANE EXTERIOR ALETONES	85.00	M3	340.94	\$28,979.90
					<b>\$55,982.35</b>
<b>5.000</b>	<b>MISCELANEOS</b>				
5.100	BARANDA DE PROTECCION (INCLUYE PINTURA DE MANTENIMIENTO)	12.00	ML	2,800.00	\$33,600.00
5.200	PINTURA	1.00	P.A	9,500.00	\$9,500.00

5.300	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA	1.00	P.A	15,000.00	\$15,000.00
					\$58,100.00

6.000	ILUMINACION				
6.100	SUM. Y COLOCACION PEDESTAL CON LAMPARAS	4.00	UND	12,800.00	\$51,200.00
					\$51,200.00


**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$4,036,634.89**

1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	4,036,634.89	\$403,663.49
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	4,036,634.89	\$40,366.35
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	4,036,634.89	\$181,648.57
1.004	Codía	0.10	%	4,036,634.89	\$4,036.63
1.005	Itebis	1.80	%	4,036,634.89	\$72,659.43
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	4,036,634.89	\$80,732.70
1.007	Transporte	2.00	%	4,036,634.89	\$80,732.70
					\$863,839.87

**TOTAL GENERAL RD**

**\$4,900,474.76**

  
**Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño**  
 Enc. Presupuestos De Obras M.

  
**Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño**  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



**Conciliado con:**  
**Contratista**



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO  
 UBICACIÓN: MEDIA LUNA, LA CUCHILLA Y LOS REYNOSOS

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
LONGITUD DE CALLE 3.25 KM					
A 1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A 1.001	LETREROS	1.00	PA	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$15,000.00</b>
<b>B 2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
B 2.001	DESMONTE Y LIMPIEZA	3,250.00	ML	40.00	\$130,000.00
B 2.002	CUNETEO, INCLUYE AMBOS LADOS DEL CAMINO	3,250.00	ML	75.00	\$243,750.00
B 2.003	SUMINISTRO CALICHE, L=1,031.00 ml, ancho prom.=5.00m, e=0.20m	1,031.00	M3	611.11	\$630,054.41
B 2.004	REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL GRANULAR	1,031.00	M3	15.00	\$15,465.00
B 2.005	COMPACTACION DE RELLENO	1,031.00	M3	18.00	\$18,558.00
B 2.006	BOTE DE MATERIAL	200.00	M3	48.68	\$9,736.00
					<b>\$1,047,563.41</b>
<b>C 3.000 LIMPIEZA FINAL</b>					
C 3.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$15,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD \$**

**\$1,077,563.41**

<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					
0.001	Beneficios	10.00	%	\$1,077,563.41	\$107,756.34
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$1,077,563.41	\$48,490.35
0.003	Ley 616	1.00	%	\$1,077,563.41	\$10,775.63
0.004	Codia	0.10	%	\$1,077,563.41	\$1,077.56
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$1,077,563.41	\$21,551.27
0.006	Transporte	3.00	%	\$1,077,563.41	\$32,326.90
0.007	ITBIS	1.80	%	\$1,077,563.41	\$19,396.14
					<b>\$241,374.20</b>

**TOTAL GENERAL \$**

**\$1,318,937.61**

**LUGARES A INTERVENIR:**

- \* EL CAMINO DE GUIDO 0.30 KM
- \* DESDE LA CANCHA HASTA EL CORRAL DE HIERRO 1.80 KM
- \* DEL CRUCE AL RIO 0.20 KM
- \* EL CAMINO DE LA FAMILIA DE NILKA 0.15 KM
- \* DESDE EL CRUCE AL COLMADO TIBURON 0.80 KM

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos De Obras M.

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO  
 UBICACIÓN: SANATE ABAJO (DESDE EL ARROYO MORENO HASTA EL RIO "PASO DEL AGUACATE")

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
LONGITUD DE CALLE 4.80 KM					
<b>A</b>	<b>1.000</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
A	1.001	1.00	PA	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$15,000.00</b>
<b>B</b>	<b>2.000</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>			
B	2.001	4,800.00	ML	40.00	\$192,000.00
B	2.002	4,800.00	ML	75.00	\$360,000.00
B	2.003	1,000.00	M3	611.11	\$611,110.00
B	2.004	1,000.00	M3	15.00	\$15,000.00
B	2.005	1,000.00	M3	18.00	\$18,000.00
B	2.006	112.00	M3	48.68	\$5,452.16
					<b>\$1,201,562.16</b>

<b>C</b>	<b>3.000</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>			
C	3.001	1.00	PA	9,000.00	\$9,000.00
					<b>\$9,000.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD \$**

**\$1,225,562.16**

<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					
0.001	Beneficios	10.00	%	\$1,225,562.16	\$122,556.22
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$1,225,562.16	\$55,150.30
0.003	Ley 616	1.00	%	\$1,225,562.16	\$12,255.62
0.004	Codia	0.10	%	\$1,225,562.16	\$1,225.56
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$1,225,562.16	\$24,511.24
0.006	Transporte	3.00	%	\$1,225,562.16	\$36,766.86
0.007	ITBIS	1.80	%	\$1,225,562.16	\$22,060.12
					<b>\$274,525.92</b>

**TOTAL GENERAL \$**

**\$1,500,088.08**

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos De Obras M.

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO  
 UBICACIÓN: EL CAMINO DE LOS RIJOS (DESDE EL RANCHO AMALILA HASTA LOS POSITOS)

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	
<b>DESCRIPCION</b>						
LONGITUD DE CALLE 2.10 KM						
<b>A</b>	<b>1.000</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
A	1.001	LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	PA	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$15,000.00</b>	
<b>B</b>	<b>2.000</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
B	2.001	DESMONTE Y LIMPIEZA	2,100.00	ML	40.00	\$84,000.00
B	2.002	CUNETEO, <b>INCLUYE AMBOS LADOS DEL CAMINO</b>	2,100.00	ML	75.00	\$157,500.00
B	2.003	SUMINISTRO CALICHE, L=1,418.00 ml, ancho prom.=4.00m, e=0.20m	1,134.40	M3	611.11	\$693,243.18
B	2.004	REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL GRANULAR	1,134.40	M3	15.00	\$17,016.00
B	2.005	COMPACTACION DE RELLENO	1,134.40	M3	18.00	\$20,419.20
B	2.006	BOTE DE MATERIAL	200.00	M3	48.68	\$9,736.00
					<b>\$981,914.38</b>	

<b>C</b>	<b>4.000</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>				
C	4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	8,000.00	\$8,000.00
					<b>\$8,000.00</b>	

**SUB TOTAL RD \$**

**\$1,004,914.38**

<b>II</b>	<b>REALIZACION DE UN PASO DE ALCANTARILLAS</b>					
	<b>1.000</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
	1.100	REPLANTEO	1.00	P.A	5,000.00	\$5,000.00
	1.200	TOPOGRAFIA	1.00	P.A	7,000.00	\$7,000.00
	1.300	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	1.00	P.A	18,000.00	\$18,000.00
					<b>\$30,000.00</b>	
	<b>2.000</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
	2.100	EXCAVACION TRAMOS DE 24", SEGÚN ESPECIFICACIONES	2.00	HR	4,000.00	\$8,000.00
	2.200	SUMINISTRO MATERIAL DE ASIENTO, e=0.20m	1.50	M3	1,350.00	\$2,025.00
	2.300	SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO	4.50	M3	1,282.91	\$5,773.10
	2.400	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO, NO CLASIFICADO	7.80	M3	380.00	\$2,964.00
					<b>\$18,762.10</b>	
	<b>3.000</b>	<b>TUBERIAS DE H.A</b>				
	3.100	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBOS H.A Ø 24"	6.00	UND	6,300.00	\$37,800.00
					<b>\$37,800.00</b>	
	<b>4.000</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>				
	4.100	ZAPATA DE MUROS, 210 kg/cm <sup>2</sup> , 60, 8 de 1/2" a.d., MUROS H.A, e=0.40mts (1:2:4), Ø 1/2"@0.20	1.15	M3	12,628.39	\$14,522.65
	4.200	VERTICALES, Ø3/8" @0.20, HORIZONTALES (CABEZALES)	1.56	M3	15,290.76	\$23,853.59
					<b>\$38,376.23</b>	
	<b>5.000</b>	<b>OTROS</b>				
	5.100	PAÑETE DE MUROS	6.00	M2	827.98	\$4,967.88
	5.200	CANTOS	16.80	ML	169.72	\$2,851.30
	5.300	MOCHETAS	8.40	ML	332.58	\$2,793.67
	5.400	PINTURA	1.00	P.A	3,500.00	\$3,500.00
					<b>\$14,112.85</b>	

**SUB TOTAL RD**

**\$139,051.18**

**SUB TOTAL GENERAL RD \$**


**\$1,143,965.56**

<b>COSTOS INDIRECTOS</b>						
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$1,143,965.56	\$114,396.56
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$1,143,965.56	\$51,478.45

FEF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
0.003	Ley 616	1.00	%	\$1,143,965.56	\$11,439.66
0.004	Codia	0.10	%	\$1,143,965.56	\$1,143.97
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$1,143,965.56	\$22,879.31
0.006	Transporte	3.00	%	\$1,143,965.56	\$34,318.97
0.007	ITBIS	1.80	%	\$1,143,965.56	\$20,591.38
					<b>\$256,248.28</b>

**TOTAL GENERAL \$**

**\$1,400,213.84**

  
 Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos De Obras M.

  
 Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO  
 UBICACIÓN: EL PEÑONCITO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
LONGITUD DE CALLE 1.20 KM					
A	1.000 TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.001 LETREROS	1.00	PA	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$15,000.00</b>
B	2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.001 DESMONTE Y LIMPIEZA	1,200.00	ML	40.00	\$48,000.00
B	2.002 CUNETEO, <b>INCLUYE AMBOS LADOS DEL CAMINO</b>	1,200.00	ML	75.00	\$90,000.00
B	2.003 SUMINISTRO CALICHE, L=1,200.00 ml, ancho prom.=5.70m, e=0.20m	1,368.00	M3	611.11	\$835,998.48
B	2.004 REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL GRANULAR	1,368.00	M3	15.00	\$20,520.00
B	2.005 COMPACTACION DE RELLENO	1,368.00	M3	18.00	\$24,624.00
B	2.006 BOTE DE MATERIAL	330.00	M3	48.68	\$16,064.40
					<b>\$1,035,206.88</b>
C	3.000 LIMPIEZA FINAL				
C	3.001 LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	12,000.00	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>


**SUB TOTAL GENERAL RD \$**


**\$1,062,206.88**

<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					
0.001	Beneficios	10.00	%	\$1,062,206.88	\$106,220.69
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$1,062,206.88	\$47,799.31
0.003	Ley 616	1.00	%	\$1,062,206.88	\$10,622.07
0.004	Codia	0.10	%	\$1,062,206.88	\$1,062.21
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$1,062,206.88	\$21,244.14
0.006	Transporte	3.00	%	\$1,062,206.88	\$31,866.21
0.007	ITBIS	1.80	%	\$1,062,206.88	\$19,119.72
					<b>\$237,934.34</b>

**TOTAL GENERAL \$**

**\$1,300,141.22**

  
 Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño  
 Enc. Presupuestos De Obras M.

  
 Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Conciliado con:  
 Contratista



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO EL MOLINO

UBICACIÓN: JOBO DULCE

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
LONGITUD DE CALLE 1.40 KM					
<b>A</b>	<b>1.000</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>			
A	1.001	1,400.00	ML	40.00	\$56,000.00
A	1.002	1,400.00	ML	75.00	\$105,000.00
A	1.003	1,144.00	M3	611.11	\$699,109.84
A	1.004	1,144.00	M3	15.00	\$17,160.00
A	1.005	1,144.00	M3	18.00	\$20,592.00
A	1.006	210.00	M3	48.68	\$10,222.80
					<b>\$908,084.64</b>

<b>B</b>	<b>2.000</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>			
B	2.001	1.00	PA	8,000.00	\$8,000.00
					<b>\$8,000.00</b>

**SUB TOTAL RD \$**

**\$916,084.64**

<b>II</b>	<b>REALIZACION DE 2 PASOS DE ALCANTARILLAS</b>				
<b>1.000</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.100	REPLANTEO	1.00	P.A	6,000.00	\$6,000.00
1.200	TOPOGRAFIA	1.00	P.A	7,000.00	\$7,000.00
1.300	SEÑALIZACION Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	15,000.00	\$15,000.00
1.400	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	1.00	P.A	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$43,000.00</b>

<b>2.000</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.100	EXCAVACION TRAMOS DE 24", SEGÚN ESPECIFICACIONES	3.00	HR	4,000.00	\$12,000.00
2.200	SUMINISTRO MATERIAL DE ASIENTO, e=0.20m	2.00	M3	1,350.00	\$2,700.00
2.300	SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO	9.00	M3	1,282.91	\$11,546.19
2.400	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO, NO CLASIFICADO	11.70	M3	380.00	\$4,446.00
					<b>\$30,692.19</b>

<b>3.000</b>	<b>TUBERIAS DE H.A</b>				
3.100	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBOS H.A Ø 24"	12.00	UND	6,300.00	\$75,600.00
					<b>\$75,600.00</b>

<b>4.000</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>				
4.100	ZAPATA DE MUROS, 210 kg/cm <sup>2</sup> , 60, 8 de 1/2" a.d., MUROS H.A, e=0.40mts (1:2:4), Ø 1/2"@0.20	2.30	M3	12,628.39	\$29,045.30
4.200	VERTICALES, Ø3/8" @0.20, HORIZONTALES (CABEZALES)	1.75	M3	15,290.76	\$26,758.83
					<b>\$55,804.13</b>

<b>5.000</b>	<b>OTROS</b>				
5.100	PANETE DE MUROS	9.12	M2	827.98	\$7,551.18
5.200	CANTOS	28.30	ML	169.72	\$4,803.08
5.300	MOCHETAS	14.15	ML	332.58	\$4,706.01
5.400	PINTURA	1.00	P.A	6,000.00	\$6,000.00
					<b>\$23,060.26</b>

**SUB TOTAL RD**

**\$228,156.58**

**SUB TOTAL GENERAL RD \$**


**\$1,144,241.22**


<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					
0.001	Beneficios	10.00	%	\$1,144,241.22	\$114,424.12
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$1,144,241.22	\$51,490.85
0.003	Ley 616	1.00	%	\$1,144,241.22	\$11,442.41
0.004	Codia	0.10	%	\$1,144,241.22	\$1,144.24

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$1,144,241.22	\$22,884.82
0.006	Transporte	3.00	%	\$1,144,241.22	\$34,327.24
0.007	ITBIS	1.80	%	\$1,144,241.22	\$20,596.34
					<b>\$256,310.03</b>

TOTAL GENERAL \$

**\$1,400,551.25**

  
**Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño**  
 Enc. Presupuestos De Obras M.

  
**Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño**  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



**Conciliado con:**  
**Contratista**



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY  
PROVINCIA LA ALTAGRACIA  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:  
Fecha de Creación: domingo, 23 de noviembre de 2025  
Preparado por: Obras Municipales

OBRA: **CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL**  
UBICACIÓN: **GINA JARAGUA**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U	VALOR
<b>DESCRIPCION</b>					
<b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.100	REPLANTEO	41.50	ML	225.00	\$9,337.50
1.200	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	15,000.00	\$15,000.00
					<b>\$24,337.50</b>
<b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.100	EXCAVACION DE ZAP. DE MUROS (41.50x0.45x0.50)m	9.34	P.A	1,200.00	\$11,208.00
2.200	EXCAVACION DE ZAP. DE COL. 12(1.20x1.20x0.50)m	8.64	P.A	1,200.00	\$10,368.00
2.300	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	23.37	M3	650.00	\$15,190.50
2.400	RELLENO DE REPOSICION	6.50	M3	1,282.91	\$8,338.92
2.500	RELLENO COMPACTADO, e=0.40m	28.00	M3	1,282.91	\$35,921.48
					<b>\$81,026.90</b>
<b>3.000 HORMIGON ARMADO</b>					
3.100	ZAP. DE MUROS 1:2:4, 60, 3 de 3/8", 3/8" a .25, lig., (41.50x0.45x0.25)m	4.67	M3	11,302.84	\$52,784.26
3.200	ZAP. DE COL. 1.2x1.2x.3, 210 kg/cm², 60, 8 de 1/2" a.d., 12(1.20x1.20x0.30)m	5.18	M3	12,628.39	\$65,415.06
3.300	COLUMNAS C2, 1:2:4, 8 Ø1/2", 4 Ø3/4", est.Ø3/8"@0.15 (0.40*0.40), 4.0 UD	2.05	M3	41,281.66	\$84,627.40
3.400	VIGA V2 1:2:4 (0.40*0.40), 5 Ø de 3/4", 2 Ø de 1/2", 3/8" a 15, 59.60 ml	2.24	M3	30,705.76	\$68,780.90
3.500	COLUMNAS 1:2:4, 6Ø1/2", est.Ø3/8"@0.20 (0.15*0.20), 8.0 UD	0.77	M3	52,503.00	\$40,427.31
3.600	VIGA DE AMARRE 1:2:4 (0.15*0.20), 4Ø de 3/8", 3/8" a 20, lig., 41.50 ml	1.25	M3	46,138.20	\$57,672.75
3.700	Dintel 15x20, 1:2:4, 60, 3 de 1/2"-2 de 3/8", 3/8" a .20, lig., 15.40 ml	0.50	M3	66,259.43	\$33,129.72
3.800	Losa h=12, 1:2:4, 60, 3/8" x 20' a 25 a. d. lig. y winche. 77.00 m²	9.24	M3	24,969.52	\$230,718.36
					<b>\$633,555.77</b>
<b>4.000 MUROS DE BLOCK DE 6"</b>					
4.100	Bloques horm. 6", 3/8" a .80 m. B.N.P., 4 LINEAS	8.75	M2	2,015.11	\$17,632.21
4.200	Bloques horm. 6", 3/8" a .80 m. S.N.P.	100.44	M2	1,985.11	\$199,384.45
4.300	Bloques horm. 6", 3/8" a .80 m. S.N.P. antepecho	7.12	M2	1,985.11	\$14,133.98
					<b>\$231,150.64</b>
<b>5.000 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
5.100	PAÑETE DE MURO EXTERIOR	97.24	M2	827.98	\$80,512.78
5.200	PAÑETE DE MURO INTERIOR	127.04	M2	480.39	\$61,028.75
5.300	FRAGUACHE	77.00	M2	116.23	\$8,949.71
5.400	PAÑETE DE TECHO	77.00	M2	751.89	\$57,895.53
5.500	CANTOS	173.60	ML	169.72	\$29,463.39
5.600	MOCHETAS	86.80	M2	332.58	\$28,867.94
5.700	PULIDO DE TECHO PLANO	77.00	M2	210.00	\$16,170.00
5.800	ZABALETA	34.00	ML	147.68	\$5,021.12
					<b>\$287,909.22</b>
<b>6.000 HORMIGON SIMPLE</b>					
6.100	TORTA DE HORMIGON SIMPLE e=10 Cm, 1:3:5	7.00	M3	6,813.73	\$47,696.11
					<b>\$47,696.11</b>
<b>7.000 PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>					
7.100	CERAMICA IMPORTADA (PISOS)	70.00	M2	2,667.89	\$186,752.30
7.200	ZOCALO CERAMICA IMPORTADA	46.20	ML	301.25	\$13,917.75
7.300	REVESTIMIENTO EN BAÑOS, CERAMICA IMPORTADA	21.00	M2	2,041.02	\$42,861.42
7.400	TOPE MESETA DE COCINA	1.00	P.A	20,000.00	\$20,000.00
					<b>\$263,531.47</b>
<b>8.000 INSTALACION ELECTRICA</b>					
8.100	TOMACORRIENTE DOBLE 110 V	6.00	UND	1,681.22	\$10,087.32
8.200	TOMACORRIENTE DOBLE 220 V	1.00	UND	3,732.94	\$3,732.94
8.300	INTERRUPTOR 3 VIAS	1.00	UND	1,784.17	\$1,784.17
8.400	INTERRUPTOR DOBLE	2.00	UND	1,880.86	\$3,761.72
8.500	INTERRUPTOR SENCILLO	2.00	UND	1,343.08	\$2,686.16
8.600	LUZ CENITAL TECHO	9.00	UND	1,536.03	\$13,824.27
8.700	PANEL DE DISTRIBUCION 16 ESPACIOS, 1 PH	1.00	UND	15,609.83	\$15,609.83
8.800	REGISTROS ELECTRICOS	1.00	UND	3,480.64	\$3,480.64

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO U.	VALOR
8.900	SALIDA PARA TELEFONO	1.00	UND	1,167.27	\$1,167.27
8.1000	SALIDA PARA ANTENA / TV	1.00	UND	1,167.27	\$1,167.27
8.1100	SALIDA DE ABANICO	3.00	UND	1,167.27	\$3,501.81
8.1200	INTERRUPTORES DE ABANICO	1.00	UND	1,167.27	\$1,167.27
					<b>\$61,970.67</b>
<b>9.000</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>				
9.100	DESAGÜES PLUVIALES 3"	4.00	UND	2,554.10	\$10,216.40
9.200	INODOROS (INCLUYE PIEZAS E INSTALACION)	1.00	UND	20,884.99	\$20,884.99
9.300	Lavamanos ovalado bco., empotrar (INCLUYE PIEZAS E INSTALACION)	1.00	UND	13,304.52	\$13,304.52
9.400	TINACO 500 GALONES (INCLUYE PIEZAS)	1.00	UND	16,500.00	\$16,500.00
9.500	DESAGÜES DE PISOS 2"	2.00	UND	1,815.52	\$3,631.04
9.600	CAJAS DE INSPECCION	1.00	UND	5,420.72	\$5,420.72
9.700	FREG. A. INOX. DOBLE, H.G., MANGUERA, (INCLUYE PIEZAS E INST.)	1.00	UND	18,238.79	\$18,238.79
9.800	TRAMPA DE GRASA (1.00*1.00*1.00)m	1.00	UND	13,657.75	\$13,657.75
9.900	CAMARA SEPTICA (1.70*3.40*1.60)m	1.00	P.A	91,676.89	\$91,676.89
					<b>\$193,531.10</b>
<b>10.000</b>	<b>PORTAJE, VENTANAS, GABINETES</b>				
10.100	PUERTAS POLIMETANO DE 0.80-1.00 (INCLUYE INSTALACION Y LLAVIN)	4.00	UND	10,000.00	\$40,000.00
10.200	VENTANAS SALOM. ALUM. NAT. Y VIDRIO CLARO, PALANCA	80.00	PIE2	444.45	\$35,556.00
10.300	GABINETES DE COCINA Y DESPENSA (PINO)	1.00	P.A	40,000.00	\$40,000.00
					<b>\$115,556.00</b>
<b>11.000</b>	<b>PINTURA</b>				
11.100	PINTURA ACRILICA INTERIOR	204.04	M2	254.64	\$51,956.75
11.200	PINTURA ACRILICA EXTERIOR	184.04	M2	222.48	\$40,945.22
					<b>\$92,901.96</b>
<b>12.000</b>	<b>HERRERIA</b>				
12.100	PAÑOS DE HIERRO PUERTAS Y VENTANAS	170.00	P2	560.00	\$95,200.00
					<b>\$95,200.00</b>
<b>13.000</b>	<b>OTROS</b>				
13.100	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	6,500.00	\$6,500.00
					<b>\$6,500.00</b>

**SUB TOTAL GENERAL RD**

**\$2,134,867.34**

<b>1.000 COSTOS INDIRECTOS</b>					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	2,134,867.34	\$213,486.73
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	2,134,867.34	\$21,348.67
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	2,134,867.34	\$96,069.03
1.004	Codia	0.10	%	2,134,867.34	\$2,134.87
1.005	Itebis	1.80	%	2,134,867.34	\$38,427.61
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	2,134,867.34	\$42,697.35
1.007	Transporte	2.00	%	2,134,867.34	\$42,697.35
					<b>\$456,861.61</b>

**TOTAL GENERAL RD**

**\$2,591,728.95**

Preparado por: *Ing. Yosayra De Peña Cedeño*  
 Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: *Ing. Miguel A. Cedeño*  
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



Concillado con:  
 Contratista