



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA CRUZ DE EL SEIBO

RNC: 430-017922

¡Somos parte de tí!



21 de mayo de 2026

Lic.

Leo Francis Zorrilla Ramos
Alcalde municipal de El Seibo

De:

Ing. Amanda Rodríguez
Enc. Obras Municipales y Oficina Técnica

Asunto: Estudio de prefactibilidad PPM 2026

Reciba un cordial y respetuoso saludo de nuestra parte.

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita realizada por el equipo de ingenieros de Obras Públicas Municipales, asignados para realizar los levantamientos a los lugares definidos, en la asamblea de cada comunidad, en el cual tomamos como referencia el monto máximo por proyectos previamente establecidos, se pudo comprobar que cada proyecto cumple con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del Ayuntamiento.

Sin otro particular, y esperando continuar fortaleciendo las propuestas del PPM.

Atentamente,

Ing. Amanda Rodríguez Ramos
Enc. Obras Municipales y Oficina Técnica
Ayuntamiento Municipal de El Seibo



Avenida Manuela Diez Jiménez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

(829) 745-1288 alcaldiasantacruzdeelseibo@gmail.com [alcaldiasantacruzdeelseibo](https://www.facebook.com/alcaldiasantacruzdeelseibo)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ENCACHE DE CAÑADA C-JUANA SALTITOPA-GINANDIANA

SECTOR GINANDIANA

DEPARTAMENTO OFICINA TECNICA

FECHA: 05-05-2026

RESPONSABLE -

PRES: \$500,000.16

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1	CONST. ENCACHE DE CAÑADA					
1.1	PRELIMINARES					
1.101	Replanteo	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.101	Limpieza y desmonte	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.102	Bote de material	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
						18,000.00
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.201	Exc. A mano Prof. 0.20*1.80	8.00	M3	800.00	6,400.00	
1.202	Bote de material inservible mas 30%esponj.	8.00	M3	800.00	6,400.00	
1.203	Suministro y Colocacion Colchon de Grava E=0.05	5.00	M3	2,435.00	12,175.00	
						24,975.00
1.3	HORMIGON ARMADO					
1.301	Hormigon losa losa inferior Armada 3/8" E=0.10	13.50	M3	14,857.20	200,572.20	
						200,572.20
1.4	MURO DE BLOQUES					
1.401	Bloques hormigon de 6" -3/8 @ 0.80m todas las camaras llenas	90.00	M2	1,632.69	146,942.10	
						146,942.10
1.5	OTROS					
1.501	Desvio del Agua con Sacos	1.00	PA	7,600.00	7,600.00	
						7,600.00
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >						398,089.30
II	GASTOS INDIRECTOS					
2.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		39,808.93		
2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		11,942.68		
2.03	TRANSPORTE	2.00%		7,961.79		
2.04	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		17,914.02		
2.05	IMPREVISTOS	5.00%		19,904.47		
2.06	CODIA	0.10%		398.09		
2.07	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%		3,980.89		
SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS ----- >						101,910.86
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						500,000.16

GPIEMCA SRL

INGENIERIA ELECTROMECHANICA

C/ JULIO LLUBERES #5

HATO MAYOR DEL REY R.D

809-553-4299/ W.829-890-7078

Fecha 05/05/2026

COTIZACION

Ofrecido a:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL SEYBO

RNC: 430017922

PARALE LOS RODRIGUEZ, EL CUEY

Codigo: CLIENTE

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Enviado a:

Tif.:

Reg. Tribut.:

Referenc.:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Pesos	Subtotal Pesos
	ALAMBRE TRIPEX 2/0	1600.00		115.00	184,000.00
	POSTE DE MADERA 30 PIES	4.00		18,000.00	72,000.00
	EXCAVACIONES PARA POSTES Y VIENTOS	9.00		2,000.00	18,000.00
	GRAPA DE ENCABECE	6.00		600.00	3,600.00
	TUERCA DE OJO 5/8	6.00		200.00	1,200.00
	TORNILLOS R.C. 5/8X12	15.00		165.00	2,475.00
	TORNILLOS C.M. 5/8X12	6.00		155.00	930.00
	ARANDELAS 2X2	25.00		40.00	1,000.00
	CONECTOR DENTADO	3.00		150.00	450.00
	BASE CLEVY	5.00		350.00	1,750.00
	CONECTOR AMPA 2/0	3.00		150.00	450.00
	IZAJE DE POSTES	7.00		2,500.00	17,500.00
	SERVICIO DE GRUA	1.00		10,000.00	10,000.00
	TOTAL GENERAL DE MATERIALES				313,355.00

SERVICIO DE INGENIERIA: ESTE INCLUYE LA
CONSTRUCCION DEL PROYECTO Y LA
PUESTA EN SERVICIO

68,000.00

SUB-TOTAL

381,355.00

Imprevisto

Impuesto

TOTAL:

68,643.90

449,998.90

K



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO: **ACERAS Y CONTENES**

SECTOR **MIRADOR SUR**

DEPARTAMENTO **OFICINA TECNICA**

RESPONSABLE _____

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES					
1.1	PRELIMINARES					
1.101	Limpieza Continua y Final	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.102	Replanteo y control topografico	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.103	Señalización	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
						12,000.00
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.201	Excavación a mano	3.00	M3	1,000.00	3,000.00	
1.202	Relleno compactado caliche (c/maquito) (hp=0.4m)	5.00	M3	750.00	3,750.00	
#iREF!	Bote de material inservible	5.00	M3	1,000.00	5,000.00	
						11,750.00
1.3	HORMIGON ARMADO 1:2:4 LIGADORA					
1.301	Conten estandar	45.00	ML	1,462.50	65,812.50	363,131.60
1.302	Telford	2.00	M3	6,774.00	13,548.00	70,458.23
1.302	Acera	50.00	M2	1,462.50	73,125.00	588,545.10
1.303	Rep. Baden	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	588,545.10
						172,485.50
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >						196,235.50
II	GASTOS INDIRECTOS					
2.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		19,623.55		
2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		5,887.07		
2.03	TRANSPORTE	2.00%		3,924.71		
2.04	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		8,830.60		
2.05	IMPREVISTOS	5.00%		9,811.78		
2.06	CODIA	0.10%		196.24		
2.07	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%		1,962.36		
2.08	ITEBIS	18.00%		3,532.24		
SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS ----- >						53,768.53
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						250,004.03

GPIEMCA SRL

INGENIERIA ELECTROMECHANICA

C/ JULIO LLUBERES #5

HATO MAYOR DEL REY R.D

809-553-4299/ W.829-890-7078

Fecha 05/05/2026

COTIZACION

Ofrecido a:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL SEYBO

RNC: 430017922

PARAJE LAS DOS BOCAS, LAS CUCHILLAS

Codigo: CLIENTE

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Enviado a:

Tif.:

Reg. Tribut.:

Referenc.:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Pesos	Subtotal Pesos
	ALAMBRE TRIPEX 2/0	1207.00		115.00	138,805.00
	POSTE DE MADERA 30 PIES	4.00		18,000.00	72,000.00
	EXCAVACIONES PARA POSTES Y VIENTOS	4.00		2,000.00	8,000.00
	GRAPA DE ENCABECE	6.00		600.00	3,600.00
	TUERCA DE OJO 5/8	6.00		200.00	1,200.00
	TORNILLOS R.C. 5/8X12	15.00		165.00	2,475.00
	TORNILLOS C.M. 5/8X12	6.00		155.00	930.00
	ARANDELAS 2X2	25.00		40.00	1,000.00
	CONECTOR DENTADO	3.00		150.00	450.00
	BASE CLEVY	5.00		350.00	1,750.00
	CONECTOR AMPA 2/0	3.00		150.00	450.00
	IZAJE DE POSTES	4.00		2,500.00	10,000.00
	SERVICIO DE GRUA	1.00		10,000.00	10,000.00
	TOTAL GENERAL DE MATERIALES				250,660.00

SERVICIO DE INGENIERIA: ESTE INCLUYE LA
CONSTRUCCION DEL PROYECTO Y LA
PUESTA EN SERVICIO

68,000.00

SUB-TOTAL

318,660.00

Imprevisto

Impuesto

TOTAL:

57,358.80

376,018.80

K



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONST. SEGUNDA ETAPA LOCAL JUNTA D EVECINOS LOMA D ECHIVOS

SECTOR ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO -

FECHA: 05-05-2026

CONTRATISTA -

PRES : \$376,006.56

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES					
1.1	PRELIMINARES					
1.101	Letrero de obra	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.102	Bote de material inservible	1.00	PA	4,840.00	4,840.00	
						9,840.00
1.3	HORMIGON ARMADO EN					
1.301	Columnas	1.50	M3	14,000.00	21,000.00	
1.302	Vigas de amarre	1.50	M3	8,000.00	12,000.00	
1.303	Losa de techo	8.00	M3	25,000.00	200,000.00	
						233,000.00
1.4	MUROS EN					
1.401	Bloques de hormigon 6", 1/2 a 0.60mt	20.00	M2	2,500.00	50,000.00	
1.402	Bloques de hormigon 6", antepecho	3.00	M2	2,500.00	7,500.00	
						50,000.00
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >						292,840.00
II	GASTOS INDIRECTOS					
2.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%			29,284.00	
2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			8,785.20	
2.03	TRANSPORTE	3.00%			8,785.20	
2.04	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%			13,177.80	
2.05	IMPREVISTOS	5.00%			14,642.00	
2.06	CODIA	0.10%			292.84	
2.07	ITBIS	18.00%			5,271.12	
2.08	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%			2,928.40	
SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS ----- >						83,166.56
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						376,006.56



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONST. LOCAL JUNTA D EVECINOS LAS QUINIENTAS

SECTOR LAS QUINIENTAS

DEPARTAMENTO -

FECHA: 05-05-2026

CONTRATISTA -

PRES : \$630,444.00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES					
1.1	PRELIMINARES					
1.101	Letrero de obra	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.102	Limpieza y vote de material inservible	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
1.103	Replanteo	1.00	PA	50,000.00	50,000.00	
						55,000.00
1.2	MOVIAMIENTO DE TIERRA					
1.201	Relleno compactado en piso	25.00	M3	1,000.00	25,000.00	
						25,000.00
1.3	HORMIGON ARMADO EN					
1.301	Columnas	3.00	M3	21,000.00	63,000.00	
1.302	Vigas de amarre	3.00	M3	21,000.00	63,000.00	
						126,000.00
1.4	MUROS EN					
1.401	Bloques de hormigon 6", 1/2 a 0.60mt	114.00	M2	2,500.00	285,000.00	
						285,000.00
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >						491,000.00
II	GASTOS INDIRECTOS					
2.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		49,100.00		
2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		14,730.00		
2.03	TRANSPORTE	3.00%		14,730.00		
2.04	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		22,095.00		
2.05	IMPREVISTOS	5.00%		24,550.00		
2.06	CODIA	0.10%		491.00		
2.07	ITBIS	18.00%		8,838.00		
2.08	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%		4,910.00		
SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS ----- >						139,444.00
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						630,444.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ENCACHE DE CAÑADALOS CAJUILES

SECTOR LOS CAJUILES

DEPARTAMENTO OFICINA TECNICA

FECHA: 05-05-2026

RESPONSABLE -

PRES: \$400,704.95

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1	CONST. ENCACHE DE CAÑADA					
1.1	PRELIMINARES					
1.101	Replanteo	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.101	Limpieza y desmonte	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.102	Bote de material	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
						18,000.00
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.201	Exc. A mano Prof. 0.20*1.80	8.00	M3	800.00	6,400.00	
1.202	Bote de material inservible mas 30%esponj.	8.00	M3	800.00	6,400.00	
1.203	Suministro y Colocacion Colchon de Grava E=0.05	5.00	M3	2,435.00	12,175.00	
						24,975.00
1.3	HORMIGON ARMADO					
1.301	Hormigon losa losa inferior Armada 3/8" E=0.10	8.00	M3	14,857.20	118,857.60	
						118,857.60
1.4	MURO DE BLOQUES					
1.401	Bloques hormigon de 6" -3/8 @ 0.80m todas las camaras llenas	88.00	M2	1,700.00	149,600.00	
						149,600.00
1.5	OTROS					
1.501	Desvio del Agua con Sacos	1.00	PA	7,600.00	7,600.00	
						7,600.00
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >						319,032.60
II	GASTOS INDIRECTOS					
2.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		31,903.26		
2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		9,570.98		
2.03	TRANSPORTE	2.00%		6,380.65		
2.04	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		14,356.47		
2.05	IMPREVISTOS	5.00%		15,951.63		
2.06	CODIA	0.10%		319.03		
2.07	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%		3,190.33		
SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS ----- >						81,672.35
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						400,704.95



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACERAS Y CONTENES

SECTOR EL RETIRO

DEPARTAMENTO OFICINA TECNICA

RESPONSABLE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES					
1.1	PRELIMINARES					
1.101	Limpieza Continua y Final	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.102	Replanteo y control topografico	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.103	Señalización	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
						12,000.00
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.201	Excavación a mano	3.00	M3	1,000.00	3,000.00	
1.202	Relleno compactado caliche (c/maquito) (hp=0.4m)	5.00	M3	750.00	3,750.00	
#iREF!	Bote de material inservible	5.00	M3	1,000.00	5,000.00	
						11,750.00
1.3	HORMIGON ARMADO 1:2:4 LIGADORA					
1.301	Conten estandar	100.00	ML	1,462.50	146,250.00	
1.302	Telford	2.00	M3	6,774.00	13,548.00	
1.302	Acera	97.00	M2	1,462.50	141,862.50	
1.303	Rep. Baden	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	
						321,660.50
						SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >
						345,410.50
II	GASTOS INDIRECTOS					
2.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		34,541.05		
2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		10,362.32		
2.03	TRANSPORTE	2.00%		6,908.21		
2.04	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		15,543.47		
2.05	IMPREVISTOS	5.00%		17,270.53		
2.06	CODIA	0.10%		345.41		
2.07	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%		3,454.11		
2.08	ITEBIS	18.00%		6,217.39		
						SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS ----- >
						94,642.48
						TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >
						440,052.98