AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT

31 de octubre del 2026

A: Licda. María Elena Ramos *G.*
Alcaldesa

De: Antony Elias Clase Perez
Encargado Presupuesto Participativo

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas para el presupuesto participativo municipal

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el **PPM 2027**, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita a **cinco (05) propuestas de proyectos visitados** por el equipo de ingenieros asignados para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que las **cinco (05) propuestas de proyectos fueron evaluadas de manera positiva,** proyectos que cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,

Antony Elias Clase Perez
Encargado Presupuesto Participativo Municipal

AYUNTAMIENTO DE IMBERT
RNC 405-00052-1
ALCALDE MUNICIPAL

1. Construcción de policías acostados — Politécnico Israel Brito

Partida	Und.	Cant.	P. unitario (RD$)	Subtotal (RD$)
Replanteo y control de tránsito	gl	1	5,000.00	5,000.00
Corte, limpieza y preparación superficial	m²	12	850.00	10,200.00
Hormigón para reductores, colocado y terminado	m³	3	13,500.00	40,500.00
Acero/anclajes y juntas	gl	1	10,500.00	10,500.00
Pintura vial reflectiva y microesferas	m²	12	1,200.00	14,400.00
Señalización vertical preventiva	ud	2	4,500.00	9,000.00
Limpieza final y disposición	gl	1	4,000.00	4,000.00
Reserva preliminar: indirectos e imprevistos por	gl	1	6,400.00	6,400.00
TOTAL				**RD$ 100,000.00**

2. Reconstrucción de su parque — Barrabás

Partida	Und.	Cant.	P. unitario (RD$)	Subtotal (RD$)
Levantamiento, replanteo y seguridad	gl	1	50,000.00	50,000.00
Demolición selectiva y retiro de escombros	m²	100	900.00	90,000.00
Preparación y nivelación de subbase	m²	200	550.00	110,000.00
Pavimento peatonal de hormigón/adoquín	m²	180	2,600.00	468,000.00
Reparación de bordillos y contenes	ml	75	1,750.00	131,250.00
Bancos de exterior	ud	8	14,500.00	116,000.00
Zafacones metálicos	ud	6	6,500.00	39,000.00
Luminarias LED con postes y canalización	ud	6	50,000.00	300,000.00
Jardinería, césped y árboles	gl	1	85,000.00	85,000.00
Pintura, acabados y reparación puntual	gl	1	65,000.00	65,000.00
Limpieza y puesta en servicio	gl	1	25,000.00	25,000.00
Reserva preliminar: indirectos e imprevistos por	gl	1	120,750.00	120,750.00
TOTAL				**RD$ 1,600,000.00**

3. Terminación en concreto armado de su subida — Resbalón

Partida	Und.	Cant.	P. unitario (RD$)	Subtotal (RD$)
Topografía, replanteo y control de tránsito	gl	1	45,000.00	45,000.00
Movimiento de tierra y perfilado	m³	65	850.00	55,250.00
Material granular, extendido y compactado	m³	55	1,850.00	101,750.00
Hormigón de losa, colocado y terminado	m³	52.5	9,500.00	498,750.00
Malla electrosoldada/acero de refuerzo	m²	350	650.00	227,500.00
Encofrado lateral y juntas	ml	200	500.00	100,000.00
Cunetas y manejo superficial de aguas	ml	60	1,900.00	114,000.00
Curado, señalización y limpieza	gl	1	35,000.00	35,000.00
Reserva preliminar: indirectos e imprevistos por	gl	1	122,750.00	122,750.00
TOTAL				**RD$ 1,300,000.00**

4. Terminación de la capilla — La Colorada

Partida	Und.	Cant.	P. unitario (RD$)	Subtotal (RD$)
Inspección de obra existente y replanteo	gl	1	65,000.00	65,000.00
Reparación puntual de mampostería y pañete	m²	260	650.00	169,000.00
Terminación de piso cerámico y zócalos	m²	150	1,650.00	247,500.00
Cielorraso y terminaciones de techo	m²	150	1,250.00	187,500.00
Impermeabilización y remates de cubierta	m²	120	1,500.00	180,000.00
Pintura interior y exterior	m²	550	330.00	181,500.00
Puertas y herrajes	ud	6	18,500.00	111,000.00
Ventanas y protecciones	m²	22	6,500.00	143,000.00
Instalación eléctrica, luminarias y tablero	gl	1	265,000.00	265,000.00
Instalación hidrosanitaria y aparatos	gl	1	145,000.00	145,000.00
Accesos, rampa y obras exteriores	gl	1	145,000.00	145,000.00

Partida	Und.	Cant.	P. unitario (RD$)	Subtotal (RD$)
Limpieza, pruebas y entrega	gl	1	45,000.00	45,000.00
Reserva preliminar: indirectos e imprevistos por	gl	1	115,500.00	115,500.00
TOTAL				**RD$ 2,000,000.00**

5. Construcción de gradas y backstop en play — La Escalereta

Partida	Und.	Cant.	P. unitario (RD$)	Subtotal (RD$)
Levantamiento, replanteo y seguridad	gl	1	60,000.00	60,000.00
Excavación y disposición de material	m³	65	1,150.00	74,750.00
Hormigón de zapatas y pedestales	m³	24	11,500.00	276,000.00
Acero de refuerzo y anclajes	kg	1800	115.00	207,000.00
Graderías en hormigón y formaleta	m³	35	12,500.00	437,500.00
Estructura metálica backstop	kg	1800	185.00	333,000.00
Malla galvanizada de protección	m²	110	2,300.00	253,000.00
Pintura anticorrosiva y acabados	gl	1	95,000.00	95,000.00
Drenaje menor, accesos y nivelación	gl	1	85,000.00	85,000.00
Limpieza, pruebas y entrega	gl	1	40,000.00	40,000.00
Reserva preliminar: indirectos e imprevistos por	gl	1	138,750.00	138,750.00
TOTAL				**RD$ 2,000,000.00**