AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ, NAVARRETE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA ACERAS Y CONTENES

Nombre del proyecto: aceras y contenes en la calle peñuela

Lugar: comunidad de Barrero, municipio de villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago

Cantidad de metros: 250.00 metros lineales de aceras y contenes en ambos lados.

Justificación y problemática: la construcción de aceras y contenes en esa calle es necesario ya que la misma no ha sido asfaltada por la razón de no contar tan importante obra, lo que trae como consecuencia el cumulo de agua y en muchas ocasiones la inundación de viviendas.

Beneficiarios: **con esta obra serán beneficiados más de 30 familias directamente y una comunidad completa indirectamente**.

Objetivos General: mejorar el drenaje Pluvial y la circulación peatonal.

Objetivo específico: **construir aceras de 1.00 ml y contenes que pueda colectar las aguas y conducirla a su destino final más cercano**.

Estudio técnicos: la norma según el MOPC Y la LEY 176-07 :

Contenes en hormigón simple 210 kg/cm2, con plantillas de 0.55 por 0.30 de base y 0.15 de corona.

Aceras. De 1.00 ml con Hormigón simple 180 kg/cm2

Presupuesto estimado: 500.000.00 para aceras y 500,000.00 para contenes, esto incluye excavación bote, y relleno en aceras

Estudio legal: de acuerdo a la ley 176-07 es facultad de los ayuntamiento y no necesita estudio ambiental cuando sea menor de 2 km

Estudio social. Mayor mente los vecinos colaboran con el seguimiento y supervisión de la obra en su sector.

Estudio ambiental:

Impacto positivo: se reduce la erosión, se canalizan las aguas y se elimina el lodo.

Impacto negativo: polvo durante los días de construcción de la obra.

Conclusión de factibilidad

Técnica: materiales disponible en la misma comunidad.

Económica: costo muy bajo.

Social: muy solicitada por la comunidad

Recomendación: ya fue aprobada para su ejecución.



AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ, NAVARRETE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA BADENES Y CONTENES

Nombre del proyecto: Badenes y contenes en la calle segunda y tercera del barrio san Miguel

Lugar: comunidad barrio San Miguel , municipio de villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago

Cantidad de metros: 400 metros lineales de contenes y 9 unidad de badenes.

Justificación y problemática: la construcción de badenes y contenes en esas calles es necesario ya que la misma presentan un gran deterioro en sus contenes y badenes , lo que trae como consecuencia el cumulo de agua y en muchas ocasiones la inundación de viviendas.

Beneficiarios: **con esta obra serán beneficiados más de 40 familias directamente y un barrio completa indirectamente**.

Objetivos General: mejorar el drenaje Pluvial y la circulación vehicular.

Objetivo específico: **construir badenes de 1.50 ml de ancho y contenes que pueda colectar las aguas y conducirla a su destino final más cercano**.

Estudio técnicos: la norma según el MOPC Y la LEY 176-07 :

Contenes en hormigón simple 210 kg/cm2, con plantillas de 0.55 por 0.30 de base y 0.15 de corona.

La losa del badén . De 1.50 ml de ancho con Hormigón simple 180 kg/cm2

Presupuesto estimado: 500.000.00 para badenes y 500,000.00 para contenes, esto incluye excavación y bote.

Estudio legal: de acuerdo a la ley 176-07 es facultad de los ayuntamiento y no necesita estudio ambiental cuando sea menor de 2 km

Estudio social. Mayor mente los vecinos colaboran con el seguimiento y supervisión de la obra en su sector.

Estudio ambiental:

Impacto positivo: se reduce la erosión, se canalizan las aguas y se viabiliza el paso vehicular.

Impacto negativo: polvo durante los días de construcción de la obra.

Conclusión de factibilidad

Técnica: materiales disponible en la misma comunidad.

Económica: costo muy bajo.

Social: muy solicitada por la comunidad

Recomendación: ya fue aprobada para su ejecución.



AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ, NAVARRETE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA ALUMBRADO DEL PLEY

Nombre del proyecto: alumbrado del pley de la Estación

Lugar: comunidad la Estación, municipio de villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago

Cantidad de metros: dos poste en hormigón, reflectores y tendido eléctrico .

Justificación y problemática: la falta de luces limita a los deportista, porque solo pueden jugar hasta ciertas horas. .

Beneficiarios: con esta obra serán beneficiados más de 25 familias directamente y una comunidad completa indirectamente.

Objetivos General: mejorar la visibilidad nocturna.

Objetivo específico: colocar el alumbrado para de esa manera se puedan llevar a cabo los torneos nocturnos.

Estudio técnicos: la norma según el sede fil Y la LEY 176-07 :

Poste en hormigón armado de 60 ft , y reflectores de buena calidad.

Presupuesto estimado: 1, 000,000.00 para poste, tendido eléctrico, y reflectores.

Estudio legal: de acuerdo a la ley 176-07 es facultad de los ayuntamiento

Estudio social. Mayor mente los vecinos colaboran con el seguimiento y supervisión de la obra en su sector.

Estudio ambiental:

Impacto positivo: mayor integración de los jóvenes al deporte y se reduce la delincuencia.
Impacto negativo: suspensión de juegos durante los días de construcción de la obra.

Conclusión de factibilidad

Técnica: materiales disponible en la cercanía de la misma comunidad.

Económica: costo muy bajo.

Social: muy solicitada por la comunidad

Recomendación: ya fue aprobada para su ejecución.



AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ, NAVARRETE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA CANCHA Y BADENES

Nombre del proyecto: Badenes y Reparación de la Cancha

Lugar: comunidad de la Altagracia, municipio de villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago

Cantidad de metros: 9.00 badenes de 1.5 metros lineales de ancho reparación de la cancha

Justificación y problemática: la construcción de los badenes es necesario por el gran deterioro que presentan los badenes existentes. De igual manera la 1/2 cancha existente presenta gran deterioro .

Beneficiarios: **con esta obra serán beneficiados más de 22 familias directamente y una comunidad completa indirectamente**.

Objetivos General: mejorar el paso vehicular y las actividades deportivas en el lugar. .

Objetivo específico: **construir badenes de 1.50 ml, que pueda colectar las aguas y conducirla a su destino final más cercano** y reparar el perímetro de la cancha con su losa en hormigón simple.

Estudio técnicos: la norma según el MOPC Y la LEY 176-07 :

Badenes en hormigón simple 210 kg/cm2, y la losa de la cancha en hormigón con fibra.

Presupuesto estimado: 500.000.00 para badenes y 500,000.00 para la cancha , esto incluye excavación bote, y relleno en aceras

Estudio legal: de acuerdo a la ley 176-07 es facultad de los ayuntamiento y no necesita estudio ambiental cuando sea menor de 2 km

Estudio social. Mayor mente los vecinos colaboran con el seguimiento y supervisión de la obra en su sector.

Estudio ambiental:

Impacto positivo: se reduce la erosión, se canalizan las aguas y mayor dedicación al deporte.

Impacto negativo: polvo durante los días de construcción de la obra.

Conclusión de factibilidad

Técnica: materiales disponible en la misma comunidad.

Económica: costo muy bajo.

Social: muy solicitada por la comunidad

Recomendación: ya fue aprobada para su ejecución.

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE
OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO URBANO
O.M.P.U
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONÓ, AVARRETE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA LA IGLESIA Y EL PLEY

Nombre del proyecto: Reparación de Iglesia y los Baños del Pley.

Lugar: comunidad de la Cañada Bonita, municipio de villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago

Cantidad de metros: dos baños y la reparación de la iglesia.

Justificación y problemática: la construcción de los baños es necesario porque en el pley los deportista no encuentra donde hacer sus necesidades y los peligrense se quejan por agrietamiento que presenta su iglesia.

Beneficiarios: con esta obra serán beneficiados más de 30 familias directamente y una comunidad completa indirectamente.

Objetivos General: mejorar la estructura y de la iglesia y las actividades deportivas en el lugar. .

Objetivo específico: construir los baños, para que los deportista puedan hacer sus necesidades, reparar la iglesia , para mayor seguridad .

Estudio técnicos: la norma según el MOPC Y la LEY 176-07 :

Bock de 6" y losa en hormigón armado 210 kg/cm2, en baños y columnas y pañete en la iglesia.

Presupuesto estimado: 500.000.00 para los baños y 500,000.00 para la iglesia , esto incluye excavación bote.

Estudio legal: de acuerdo a la ley 176-07 es facultad de los ayuntamiento.

Estudio social. Mayor mente los vecinos colaboran con el seguimiento y supervisión de la obra en su sector.

Estudio ambiental:

Impacto positivo: se reduce el uso de áreas no destinadas, para hacer sus necesidades fisiológicas. Y mayor dedicación al deporte y la iglesia.

Impacto negativo: polvo durante los días de construcción de la obra.

Conclusión de factibilidad

Técnica: materiales disponible en la misma comunidad.

Económica: costo muy bajo.

Social: muy solicitada por la comunidad

Recomendación: ya fue aprobada para su ejecución.

