#¡DESCONOCIDO!

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO LUISA SEGUNDA

Ubicacion: Sector La Luisa **inicio** **2-Nov-26**
Localizacion: El Cercado **final**
COORDENADA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2027

Especificaciones

Altragracia

Descripcion	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	19.10	2.60	0.10	4.97
TRAMO 2	12.80	3.13	0.10	4.01
TRAMO 3	22.90	3.75	0.10	8.59
TRAMO 4	20.40	3.16	0.10	6.45
TRAMO 5	8.40	3.16	0.10	2.65
TRAMO 6	15.60	2.70	0.10	4.21
			Sub total	**30.87**

Especificaciones

Antonia

Descripcion	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	7.10	2.10	0.10	1.49
TRAMO 2	30.00	2.00	0.10	6.00
TRAMO 3	1.17	2.37	0.10	0.28
			Sub total	**7.77**

Especificaciones

Fausto

Descripcion	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	50.40	1.50	0.10	7.56
TRAMO 2	44.60	2.67	0.10	11.91
TRAMO 3	13.90	2.40	0.10	3.34
TRAMO 4	39.00	1.40	0.10	5.46
			Sub total	**28.26**

Especificaciones

Bencilao

Descripcion	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	22.50	2.42	0.10	5.45
TRAMO 2	34.90	1.70	0.10	5.93
TRAMO 3	7.50	1.80	0.10	1.35
			Sub total	**12.73**

Aproximado de 1.40 @ 3.75

Metros cubico de Encementado: 79.63 m3

Metros cuadrado de Encementado:	796.32	m2
Metros lineal de Encementado:	350.27	ml

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
1.0	**Preliminares**					
1.1	Retiro y Bote de Escombros de Concreto (Carga Manual y Transporte)	79.63	M3	934.68	74,431.55	
1.2	Demolición de Encementado de Concreto Simple (Espesor = 0.07 m)	796.32	M2	148.91	118,580.01	
	Sub Total General Preliminares					**RD$193,011.56**
2.0	**Hormigon**					
2.1	HORMIGON SIMPLE FC'210 kg/cm2 1:2:2:4					
	Espesor: 0.10 mts	79.63	M3	10,037.89	799,349.20	
	Sub Total General Limpieza					**RD$799,349.20**
3.0	**Limpieza Final**					
3.1	Limpieza Final	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
	Sub Total General Limpieza					**RD$2,500.00**
	SUB TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					**RD$994,860.76**
	Mano de Obra Albañileria a Sub Contratar	25.00	%			**RD$248,715.19**
	Gastos Indirectos					
	Transporte	1.00	%		9,948.61	
	Direccion Tecnica	10.00	%		99,486.08	
	ITBIS 18% del 10% de la direccion Tecnica	18.00	%		17,907.49	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		34,820.13	
	FOPECONS Ley 6-86	1.30	%		12,933.19	
	Codia	0.10	%		994.86	
	Supervision	5.00	%		49,743.04	
	Imprevistos	5.00	%		49,743.04	
			Sub Total Gastos generales			**RD$275,576.43**
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO				**RD $**	**1,270,437.19**

PREPARADO POR:

Elizabeth Sanchez

ARQ. ELIZABETH SANCHEZ
Encargada D P U

APROBADO POR:

FRANCISCO ANTONIO MARTE HERNANDEZ
Alcalde Municipal

ALCALDIA DE CONSTANZA
DESPACHO ALCALDE
2024-2028

NOTA: LOS PRECIOS SERAN REVISADO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN FECHA DE EJECUCION DE LA OBRA. LOS VOLUMENES SERAN VERIFICADOS EN EL CAMPO.

ALCALDÍA DE CONSTANZA
RNC-403-00033-1

Constanza Es de todos 2024-2028

PLANEAMIENTO URBANO

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR LOS MULTIS EL CERCADO

Ubicacion: Los Multis **inicio 2-Nov-26**

Localizacion: EL CERCADO **final**

Municipio: Constanza

Especificaciones

Descripcion	Longitud pies	Ancho tubo pulg.
TUBULAR	100	6 "

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2027

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
1.0	**MISCELANEO**					159,730.00
1.1	Perforacion Pozo Tubular Encamisado Tubos de 6" Pulg.	100	pies	1,200.00	120,000.00	
1.2	Bomba Sumergible 2HP/3 DKW 800-4216, Caja de Breaker	1	unidad	11,580.00	11,580.00	
1.3	Alambre Sumergible 10/3	110	pies	85.00	9,350.00	
1.4	Soga de Aguante e Instalacion	1	pa	10,000.00	10,000.00	
1.5	Manguera	110	pies	80.00	8,800.00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO DIRECTO					**RD$159,730.00**

	Gastos Indirectos					
	Direccion Tecnica	10.00	%		15,973.00	
	ITBIS 18% del 10% de la direccion Tecnica	18.00	%		2,875.14	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		5,590.55	
	FOPECONS Ley 6-86	1.30	%		0.00	no aplica
	Codia	0.10	%		0.00	no aplica
	Supervision	5.00	%		7,986.50	
	Imprevistos	5.00	%		7,986.50	
			Sub Total Gastos generales			**RD$40,411.69**
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO				**RD $**	**200,141.69**

PREPARADO POR:

Elizabeth Sanchez

ARQ. ELIZABETH SANCHEZ
DIRECTORA D.P.U

APROBADO POR :

FRANCISCO ANTONIO MARTE HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA DE CONSTANZA. DESPACHO ALCALDE 2024-2028

NOTA: LOS PRECIOS SERAN REVISADO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN FECHA DE EJECUCION DE LA OBRA.
LOS VOLUMENES SERAN VERIFICADOS EN EL CAMPO.

ALCALDÍA DE CONSTANZA
RNC-403-00033-1

Constanza Es de todos

PLANEAMIENTO URBANO

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR CAÑADA LA PALMA

Ubicacion: Cañada la Palma **inicio** **2-Nov-26**

Localizacion: El Chorrro **final**

Municipio: Constanza

Especificaciones

Descripcion	Longitud pies	Ancho tubo pulg.
TUBULAR	225	6 "

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2027

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
1.0	**MISCELANEO**					342,450.00
1.1	Perforacion Pozo Tubular Encamisado Tubos de 6" Pulg.	225	pies	1,200.00	270,000.00	
1.2	Bomba Sumergible 3HP/3 DKW 800-4216, Caja de Breaker	1	unidad	16,500.00	16,500.00	
1.3	Alambre Sumergible 10/3	230	pies	85.00	19,550.00	
1.4	Soga de Aguante e Instalacion	1	pa	18,000.00	18,000.00	
1.5	Manguera	230	pies	80.00	18,400.00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO DIRECTO					**RDS342,450.00**

	Gastos Indirectos					
	Direccion Tecnica	10.00	%		34,245.00	
	ITBIS 18% del 10% de la direccion Tecnica	18.00	%		6,164.10	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		11,985.75	
	FOPECONS Ley 6-86	1.30	%		0.00	no aplica
	Codia	0.10	%		0.00	no aplica
	Supervision	5.00	%		17,122.50	
	Imprevistos	5.00	%		17,122.50	
				Sub Total Gastos generales		RDS86,639.85
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO				**RD $**	**429,089.85**

PREPARADO POR:

Elizabeth Sanchez

ARQ. ELIZABETH SANCHEZ
DIRECTORA D.P.U

APROBADO POR :

FRANCISCO ANTONIO MARTE HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDÍA DE CONSTANZA
2024 - 2028
DESPACHO ALCALDE

NOTA: LOS PRECIOS SERAN REVISADO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN FECHA DE EJECUCION DE LA OBRA.
LOS VOLUMENES SERAN VERIFICADOS EN EL CAMPO.

ALCALDIA DE CONSTANZA
RNC-403-00033-1
PLANEAMIENTO URBANO

Constanza
Es de todos

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EL EDEN

Ubicacion: Sector El Eden **inicio** **2-Nov-26**
Localizacion: Arroyo Arriba **final**
COORDENADA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2027

Especificaciones

Descripcion	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	72.60	3.84	0.10	27.88
			Sub total	**27.88**

Aproximado de 3.84

Metros cubico de Encementado:	27.88	m3
Metros cuadrado de Encementado:	278.78	m2
Metros lineal de Encementado:	72.60	ml

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
2.0	**Hormigon**					
2.1	HORMIGON SIMPLE FC'210 kg/cm2 1:2:2:4					
	Espesor: 0.10 mts	27.88	M3	10,037.89	279,840.31	
2.2	Malla Electrosoldada 15x15	278.78	M2	192.02	53,532.10	
	Sub Total General Limpieza					**RD$333,372.42**
3.0	**Limpieza Final**					
3.1	Limpieza Final	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
	Sub Total General Limpieza					**RD$2,500.00**
	SUB TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					**RD$335,872.42**
	Mano de Obra Albañileria a Sub Contratar	25.00	%			**RD$83,968.10**
	Gastos Indirectos					
	Transporte	1.00	%		3,358.72	
	Direccion Tecnica	10.00	%		33,587.24	
	ITBIS 18% del 10% de la direccion Tecnica	18.00	%		6,045.70	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		11,755.53	
	FOPECONS Ley 6-86	1.30	%		4,366.34	
	Codia	0.10	%		335.87	
	Supervision	5.00	%		16,793.62	
	Imprevistos	5.00	%		16,793.62	
			Sub Total Gastos generales			**RD$93,036.66**
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO				**RD $**	**428,909.08**

PREPARADO POR:

Elizabeth Sanchez

ARQ. ELIZABETH SANCHEZ
Encargada D.P.U.

REVISADO POR:

FRANCISCO ANTONIO MARTE HERNANDEZ
Alcalde Municipal

ALCALDIA DE CONSTANZA 2024-2028 DESPACHO ALCALDE

NOTA: LOS PRECIOS SERAN REVISADO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN FECHA DE EJECUCION DE LA OBRA. LOS VOLUMENES SERAN VERIFICADOS EN EL CAMPO.

ALCALDÍA DE CONSTANZA
RNC-403-00033-1

PLANEAMIENTO URBANO

Constanza Es de todos

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

REPARACION DE TRES (3) BADEN LOS PINOS JUAN TAVERA

Ubicacion: Los Pinos Juan Tavera

Inicio **2-Nov-26**

Localizacion: El Cercado

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2027

Datos Generales del Baden 1

Descripcion	Long	Ancho	Espesor	Total
Baden 1	mts	mts	mts	m3
	5.90	1.80	0.30	3.19

Datos Generales del Baden 2

Descripcion	Long	Ancho	Espesor	Total
Baden 2	mts	mts	mts	m3
	7.70	1.60	0.30	3.70

Datos Generales del Baden 3

Descripcion	Long	Ancho	Espesor	Total
Baden 3	mts	mts	mts	m3
	7.00	2.00	0.30	4.20

No	Partidas	Cant	Unidad	Costo	Sub-Total	SubTotal Gral
1.0	**Demolición y Limpieza**					
1.1	Demolición de encementado existente (Espesor = 0.10 m)	36.94	M2	324.71	11,994.79	
1.2	Retiro y bote de escombros con camión volteo	6.88	M3	934.68	6,430.60	
	Sub total					**18,425.39**
2.0	**Hormigon**					
2.1	Construcción de Badén de Hormigón 1:2:4 (F'C=210) reforzado (3) Unidad	11.08	M3	17,466.52	193,563.97	
	Sub total					**193,563.97**
3.0	**Limpieza Final**					
3.1	Limpieza Final	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
	Sub total					**3,000.00**
	Sub Total General					**214,989.36**
	Mano de Obra Albañileria a Sub Contratar	25.00	%			**53,747.34**
	Gastos Indirectos					
	Transporte	1.00	%		2,149.9	
	Direccion Tecnica	10.00	%		21,498.9	

	ITBIS 18% del 10% de la direccion Tecnica	18.00	%		3,869.8	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		7,524.6	
	FOPECONS Ley 6-86	1.30	%		2,794.9	
	Codia	0.10	%		215.0	
	Supervision	5.00	%		10,749.5	
	Imprevistos	5.00	%		10,749.5	
			Sub Total Gastos generales			**59,552.05**
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO				**RD $**	**274,541.41**

PREPARADO POR:

Elizabeth Sanchez

Arq. Elizabeth Sánchez
Encargada de Obra Planeamiento Urbano

APROBADO POR

Fr[illegible] Antonio Marte Hernández
Alcalde Municipal

ALCALDIA DE CONSTANZA
2024-2028
DESPACHO ALCALDE

NOTA: LOS PRECIOS SERAN REVISADO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN FECHA DE EJECUCION DE LA OBRA. LOS VOLUMENES SERAN VERIFICADOS EN EL CAMPO.

ALCALDIA DE CONSTANZA

PLANEAMIENTO URBANO

Constanza

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL

Ubicacion: Sector Barrio Libertad — **Inicio** 2-Nov-26

Localizacion: Arroyo Arriba — **final**

COORDENADA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2027

Especificaciones Encementado

Descripción	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	5.50	5.50	0.10	3.03
TRAMO 2	5.10	5.50	0.10	2.81
TRAMO 3	5.00	5.40	0.10	2.70
			Sub total	**8.39**

Aproximado de 5.50 @ 5.50

Metros cubico de Encementado — 8.39 — m3

Metros cuadrado de Encementado — 83.50 — m2

Metros lineal de Encementado — 16.00 — ml

Especificacions Canal con Parrilla

Ancho	Largo	Espesor	
0.60	5.40	0.4	

No.	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
1	Movimiento de Tierra					
1.1	Excavacion manual en terreno semiduro para zapata	1.46	M3	396.50	579.08	
1.2	Relleno y Sisa de lastre solmante (con suministro)	1.85	M3	934.68	1,710.46	
	Sub Total					2,269.54
2	Concreto y Estructura					
2.1	Hormigon Simple 1:2:4 (3/4) - (3/8) para losas y paredes	0.65	M3	10,037.80	6,524.63	
2.2	Encofrado de madera (Suministro, colocacion y retiro)	6.48	M2	450.00	2,916.00	
	Sub Total					9,540.63
3	Herreria (Parrilla Superior)					
3.1	Suministro y fabricacion de Parrilla en Angulo y Hierro	2.04	M2	6,200.00	12,648.00	
3.2	Marco perimetral de hierro angular empotrado	1	UND	3,500.00	3,500.00	
	Sub Total					RD$16,148.00
4.0	Hormigon					

4.1	HORMIGON SIMPLE FC210 kg/cm2 1:2:4					
	Espesor: 0.10 mts (encementado)	6.39	M3	10,037.89	64,142.12	
4.2	Malla Electrosoldada 15x15	63.90	M2	192.02	12,270.08	
	Sub Total					RD$76,412.20
5.0	**Limpieza Final**					
5.1	Limpieza Final	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
	Sub Total General Limpieza					RD$2,500.00
	SUB TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					RD$105,870.37
	Mano de Obra Albañileria a Sub Contratar	25.00	%			RD$26,467.59
	Gastos Indirectos					
	Transporte	1.00	%		1,058.70	
	Direccion Tecnica	10.00	%		10,587.04	
	ITBIS 18% del 10% de la direccion Tecnica	18.00	%		1,905.67	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		3,705.46	
	INFOCONS Ley 6-86	1.30	%		1,376.31	
	Coda	0.10	%		105.87	
	Supervision	5.00	%		5,293.52	
	Imprevistos	5.00	%		5,293.52	
				Sub Total Gastos generales		RD$29,326.09
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO				**RD $**	**135,196.46**

PREPARADO POR:

Elizabeth Sanchez

ARQ. ELIZABETH SANCHEZ

Encargada DPU

ALCALDÍA DE CONSTANZA

APROBADO POR:

FRANCISCO ANTONIO ARTE HERNANDEZ

Alcalde Municipal

2024-2028

DESPACHO ALCALDE

NOTA: LOS PRECIOS SERAN REVISADO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN FECHA DE EJECUCION DE LA OBRA. LOS VOLUMENES SERAN VERIFICADOS EN EL CAMPO.

ALCALDÍA DE CONSTANZA
RNC-403-00033-1

Constanza
Es de todos

PLANEAMIENTO URBANO

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR LA LUISA ARRIBA

Ubicacion: La Luisa Arriba **inicio** **2-Nov-26**

Localizacion: ARROYO ARRIBA **final**

Municipio: Constanza

Especificaciones

Descripcion	Longitud pies	Ancho tubo pulg.
TUBULAR	120	6 "

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2027

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
1.0	**MISCELANEO**					199,950.00
1.1	Perforacion Pozo Tubular Encamisado Tubos de 6" Pulg.	120	pies	1,200.00	144,000.00	
1.2	Bomba Sumergible 3HP/3 DKW 800-4216, Caja de Breaker	1	unidad	16,500.00	16,500.00	
1.3	Alambre Sumergible 10/3	130	pies	85.00	11,050.00	
1.4	Soga de Aguante e Instalacion	1	pa	18,000.00	18,000.00	
1.5	Manguera	130	pies	80.00	10,400.00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO DIRECTO					**RD$199,950.00**

	Gastos Indirectos					
	Direccion Tecnica	10.00	%		19,995.00	
	ITBIS 18% del 10% de la direccion Tecnica	18.00	%		3,599.10	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		6,998.25	
	FOPECONS Ley 6-86	1.30	%		0.00	no aplica
	Codia	0.10	%		0.00	no aplica
	Supervision	5.00	%		9,997.50	
	Imprevistos	5.00	%		9,997.50	
			Sub Total Gastos generales			**RD$50,587.35**
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO				**RD $**	**250,537.35**

PREPARADO POR:

Elizabeth Sanchez

ARQ. ELIZABETH SANCHEZ
DIRECTORA D.P.U

APROBADO POR :

FRANCISCO ANTONIO MARTE HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
2024-2028

NOTA: LOS PRECIOS SERAN REVISADO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN FECHA DE EJECUCION DE LA OBRA.
LOS VOLUMENES SERAN VERIFICADOS EN EL CAMPO.

ALCALDÍA DE CONSTANZA
RNC-403-00033-1

PLANEAMIENTO URBANO

Constanza Es de todos 2024-2028

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO LA GALLERA

Ubicacion: Sector La Gallera **inicio** **2-Nov-26**
Localizacion: Calle Libertad **final**
COORDENADA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2027

Especificaciones

EMPLANADA

Descripcion	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	7.10	2.44	0.10	1.73
TRAMO 2	7.60	7.66	0.10	5.82
TRAMO 3	8.00	1.85	0.10	1.48
TRAMO 4	4.96	4.80	0.10	2.38
TRAMO 5	2.10	6.24	0.10	1.31
			Sub total	**12.73**

Especificaciones

ENTRADA PIMPO

Descripcion	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	9.00	2.10	0.10	1.89
			Sub total	**1.89**

Especificaciones

ROBERTO

Descripcion	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	7.70	3.04	0.10	2.34
			Sub total	**2.34**

Especificaciones

BAJAITA MACENA

Descripcion	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	48.40	1.87	0.10	9.05
			Sub total	**9.05**

Especificaciones

ENTRADA MACENA

Descripcion	Longitud mts	Ancho mts	Espesor mts	Total m3
TRAMO 1	16.40	1.30	0.10	2.13
			Sub total	**2.13**

Aproximado de 1.30 @ 7.66

Metros cubico de Encementado:	28.14	m3
Metros cuadrado de Encementado:	281.39	m2
Metros lineal de Encementado:	111.26	ml

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
1.0	**Preliminares**					
1.1	Retiro y Bote de Escombros de Concreto (Carga Manual y Transporte)	28.14	M3	934.68	26,300.77	
1.2	Demolición de Encementado de Concreto Simple (Espesor = 0.07 m)	281.39	M2	148.91	41,901.49	
	Sub Total General Preliminares					**RD$68,202.26**
2.0	**Hormigon**					
2.1	HORMIGON SIMPLE FC'210 kg/cm2 1:2:2:4					
	Espesor: 0.10 mts	28.14	M3	10,037.89	282,454.18	
2.2	Malla Electrosoldada 15x15	154.76	M2	192.02	29,717.02	
	Sub Total General Limpieza					**RD$312,171.19**
3.0	**Limpieza Final**					
3.1	Limpieza Final	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
	Sub Total General Limpieza					**RD$2,500.00**
	SUB TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					**RD$382,873.45**
	Mano de Obra Albañileria a Sub Contratar	25.00	%			**RD$95,718.36**
	Gastos Indirectos					
	Transporte	1.00	%		3,828.73	
	Direccion Tecnica	10.00	%		38,287.35	
	ITBIS 18% del 10% de la direccion Tecnica	18.00	%		6,891.72	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		13,400.57	
	FOPECONS Ley 6-86	1.30	%		4,977.35	
	Codia	0.10	%		382.87	
	Supervision	5.00	%		19,143.67	
	Imprevistos	5.00	%		19,143.67	
			Sub Total Gastos generales			**RD$106,055.95**
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO				**RD $**	**488,929.40**

PREPARADO POR:

Elizabeth Sanchez

ARQ. ELIZABETH SANCHEZ
Encargada D.P.U

APROBADO POR :

FRANCISCO ANTONIO MARTÍNEZ HERNANDEZ
Alcalde Municipal

NOTA: LOS PRECIOS SERAN REVISADO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN FECHA DE EJECUCION DE LA OBRA. LOS VOLUMENES SERAN VERIFICADOS EN EL CAMPO.